

זך אדריכלים בע"מ אדריכלות בנין ונוף תכנון ופיקוח
רח' קדש 699/14 אילת

מזמין: עיריית נתיבות
אתר: שיקום הגיבון -אי תנועה וצידי דרכים
ניהול ופיקוח: דשא גן בע"מ-זך אדריכלים

כתב כמויות

09/05/2021
דף מס': 001

שיקום גיבון אי תנועה ויצמן
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה					
תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע					
	הערה: עבודות הסרת הצמחיה ניקוי וחישוב כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך הכל עפ"י הנחיות הפיקוח.				
41.1.003	חפירה לעומק של עד 50 ס"מ מגובה הקרקע לאחר הסרת הצמחיה הנמדדת בסעיף אחר סילוק כל חומר החפירה אל מחוץ לתחומי הרשות אל אתר פסולת מאושר על ידי הרשויות המוסמכות כולל העמסה הובלה ותשלום אגרה למטמנה לפי הצורך	מ"ק	1,800.00	110.00	198,000.00
41.1.010	מילוי אדמת גן מטיב מעולה ועובי 40-50 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגיבון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	1,800.00	53.00	95,400.00
41.1.026	תוספת קומפוסט לשטחים מעל 250 מ"ר (20 מ"ק/דונם)	מ"ק	70.00	150.00	10,500.00
41.1.099	חיפוי שטח בבד פלריג כולל עיגון ביתדות ברזל כולל קבירת שולי בד בקצוות	מ"ר	4,000.00	7.00	28,000.00
331,900.00	סה"כ 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע				
תת פרק 41.2 עבודות השקיה					
	תוספת מחיר עבור צנרת השקיה וטיפטוף למים מושבים (השקיה במי קולחין) בצבע אדום/סגול (תוספת 20%)				
41.2.037	השלמת צנרת טפטוף מפוליאטילן מסוג כלשהו בקוטר 17/16 מ"מ עם טפטפות אינטגרליות מתווסות במרווחים 30-75 ס"מ.	מטר	6,900.00	5.00	34,500.00
41.2.042	תוספת שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר 16 מ"מ נושא 4-6 טפטפות קו אינטגרליות מתווסות. אורך השלוחה 3 מ'.	קומפ'	520.00	16.00	8,320.00
41.2.065	צינור פוליאטילן PE-100 בקוטר 32 מ"מ דרג 10	מטר	700.00	16.00	11,200.00
41.2.066	צינור פוליאטילן PE-100 קוטר 40 מ"מ דרג 10	מטר	600.00	17.00	10,200.00
41.2.067	צינור פוליאטילן PE-100 קוטר 50 מ"מ דרג 10	מטר	600.00	33.00	19,800.00
84,020.00	להעברה בתת פרק 41.2				

זך אדריכלים בע"מ אדריכלות בנין ונוף תכנון ופיקוח
 רח' קדש 699/14 אילת

מזמין: עיריית נתיבות
 אתר: שיקום הגיבון - אי תנועה וצידי דרכים
 ניהול ופיקוח: דשא גן בע"מ-זך אדריכלים

כתב כמויות (ריכוז)

09/05/2021

דף מס': 003

שיקום גיבון אי תנועה ויצמן

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 41 עבודות גיבון והשקייה
	331,900.00	תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרת קרקע
	92,020.00	תת פרק 41.2 עבודות השקיה
	335,540.00	תת פרק 41.3 גיבון ונטיעות
759,460.00		סה"כ 41 עבודות גיבון והשקייה

סך הכל	
759,460.00	סה"כ כללי
129,108.20	17% מע"מ
888,568.20	סה"כ כולל מע"מ