



שלבי ביצוע האיטום:

1. ליפוף אטם מתנפח מסוג Bentoseal תוצרת כימקריט סביב הצינור בהיקף מלא בחפיפה.
2. מריחת פריימר בכל שטח הפתח בבטון מסוג Bondcrete.
3. התקנת דיקטים משני צידי הפתח עם פתח למעבר הצינור ועיגונים לבטון באמצעות מסמרים.
4. שבירת פתח בבטון לצורך מילוי בבטון פולימרי.
5. מילוי בבטון פולימרי מתקשה מהר מסוג Rokcrete תוצרת כימקריט או ש.ע. כל חלל הפתח.
6. פירוק התבניות אחרי התקשות הבטון בערך בעוד כשעה.
7. ביצוע בדיקת אטימות ע"י מילוי מים עד למפלס התפר.
8. מעקב אחרי האיטום, במידה והנזילות מתרחשות לאורך זמן יותר מיממה יש לבדוק את טיב האיטום.

מוסקוביץ מיכאל מהנדסים ויועצים טל' 08-6498649 פקס 08-6498649 Email: michmosk@gmail.com רח' נויפלד 8, באר שבע 84831		
קני"מ 1:12.5	שכונת מעלות הנחל מערכות מים, ביוב וקולחים להשקיה	שם עבודה
	תאגיד אזורי למים וביוב מי אשקלון בע"מ/עיריית נתיבות	שם מזמין
	איטום מעבר צינור בדופן תא ביוב	שם תוכנית
	2023/119/S14c	מס' תוכנית
<input type="radio"/> לביצוע <input type="radio"/> תאריך	<input checked="" type="radio"/> למכרז 28.05.23	<input type="radio"/> לאישור <input type="radio"/> תאריך
<input type="radio"/> לעיון <input type="radio"/> תאריך		