

19/09/2023
 דף מס': 003

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת					
תת פרק 08.01 צינורות ומובילים.					
08.01.0014	צינור פי.וי.סי. קשיח בקוטר 4" ובעובי 5.3 מ"מ לרבות קשתות וזויות וחוט משיכה ניילון 8 מ"מ.	מטר	80.00	30.24	2,419.20
08.01.0015	צינור פי.וי.סי. קשיח בקוטר 6" ובעובי 5.3 מ"מ לרבות קשתות וזויות וחוט משיכה ניילון 8 מ"מ.	מטר	100.00	40.00	4,000.00
08.01.0016	חפירה ו/או חציבה לכבלים או צנרת ברוחב של 40 ס"מ ובעומק 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	60.00	34.27	2,056.20
08.01.0017	חפירה ו/או חציבה לכבלים או צנרת ברוחב של 60 ס"מ בעומק של 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	10.00	44.35	443.50
08.01.0030	צינור פלסטי כפוף כבד בקוטר 50 מ"מ - עם חוט ניילון 6 מ"מ י.ק.ע. 13.5 לפי סטנדרט בזק	מטר	110.00	11.00	1,210.00
08.01.0034	צינור פלסטי כפוף כבד בקוטר 63 מ"מ - עם חוט משיכה ניילון 6 מ"מ, י.ק.ע. 13.5 לפי סטנדרט בזק.	מטר	20.00	14.11	282.20
08.01.0045	כבל (N2XY (4X35).	מטר	30.00	70.00	2,100.00
08.01.0046	כבל (N2XY (4X185).	מטר	10.00	530.00	5,300.00
08.01.0050	שוחת בקרה בקוטר 80 ס"מ לרבות חציבה/ חפירה מכסה.	קומפ'	3.00	910.00	2,730.00
08.01.0060	כבל לטלפון 10 זוג (10X2X0.6) תקן בזק בלבד להתקנה חיצונית.	מטר	50.00	18.14	907.00
08.01.0065	כבל מערכת גילוי אש להתקנה חיצונית.	מטר	50.00	11.09	554.50
08.01.0080	התחברות לשוחה קיימת לרבות חפירה/ חציבה.	קומפ'	2.00	300.00	600.00
08.01.0090	גומחה מבטון עבור ארון חלוקה של חח"י או מונה חח"י.	קומפ'	1.00	3,010.00	3,010.00

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
שד' מנחם בגין 1 אשדוד טל: 08-8650044 פקס: 08-8652288

19/09/2023
 דף מס': 004

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.01.0100	גומחה משותפת לבזק ולהוט לפי פרט בתוכנית.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
תת פרק 08.04 לוחות חשמל:					
08.04.0001	אספקה, הובלה והתקנה של מבנה ללוח חשמל ראשי - בנוי לפי הדרישות בתוכנית, כולל מהדקים, שילוט סנדויץ, ברגים, מבודדים וכל ציוד העזר - פרט לציוד שימדד בנפרד להלן. מדידה לפי שטח חזית הלוח. הלוח יבנה לפי תקן IP55-64139.	מ"ר	0.50	5,500.00	2,750.00
08.04.0028	מאמ"ת תלת פאזי לזרם 400X3 אמפר עם הגנות אלקטרוניות ניתנות לכיול, מתאים לזרם קצר 35 ק.א.	יח'	1.00	4,600.00	4,600.00
08.04.0030	מאמ"ת תלת פאזי לזרם 100X3 אמפר עם הגנות אלקטרוניות ניתנות לכיול, מתאים לזרם קצר 35 ק.א.	יח'	3.00	1,700.00	5,100.00
08.04.0035	מונה רב ערוצי SATEC BFM136	יח'	1.00	190.00	190.00
08.04.0037	מאמ"ת מסוג PKZM-O לזרם 6 אמפר - מתאים לזרם קצר 35 ק.א.	יח'	2.00	201.60	403.20
08.04.0038	ממסר ISO ל- 4 כתובות.	קומפ'	1.00	440.00	440.00
					41,595.80
סה"כ 08 עבודות חשמל- ותקשורת					

19/09/2023
 דף מס': 005

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות					
40.01.0190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או ש"ע לפי תכנית .	מ"ר	400.00	92.00	36,800.00
40.01.0410	אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.	מ"ר	7.00	307.83	2,154.81
40.01.0470	אבן שפה רחבה במידות 30/25/50 ס"מ בגמר אקרסטון תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד ומשענת בטון	מטר	20.00	197.00	3,940.00
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	150.00	75.00	11,250.00
40.01.0790	אלמנט שוקת לניקוז מי גשם במידות : גובה 10 ס"מ באורך 45 ס"מ וברוחב 30 ס"מ בגוון אפור.	יח'	4.00	100.98	403.92
					54,548.73
סה"כ 40 פיתוח האתר					

19/09/2023
 דף מס': 007

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים					
תת פרק 42.02 מתקני משחק ומתקני כושר					
	העבודה כוללת אספקה והתקנה במספר מעונות ילדים חדשים. בסוף העבודה נדרש אישור מכון תקנים, תמונות ואחריות ל-5 שנים. הקבלן מתחייב להחזיר את השטח/מצעים למצב הקיים, במידה ונגרם נזק לשטח/מצעים מחויב הקבלן לתקן את השטח/המצעים כפי שנדרש להתקנת משטח בטיחות/דשא סינטטי.				
42.02.0001	מתקן משחקים לפי ת"י 1498 מותאם לגילאים דגם שיר של מודל גן .	יח'	3.00	11,000.00	33,000.00
42.02.0002	צב חול בקוטר 2.0 מ' שקוע בתוך משטח משתלבת	יח'	3.00	1,500.00	4,500.00
42.02.0003	ארגז חול עץ במידות 300*300 ס"מ כולל סככה	יח'	3.00	7,584.00	22,752.00
42.02.0004	מתקן נדנדת עלה ורד נירוסטה מעגלית ל-3 מקט 100038 של חב' עידן אל-גני או ש"ע(משטח בטיחות 400/400 ס"מ)	יח'	3.00	9,800.00	29,400.00
42.02.0005	משטח בלימה יצוקים למתקני משחקים, שכבה עליונה EPDM בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי 6-8 מ"מ, שכבה תחתונה SBR בעובי לפי דרישות מכון התקנים (בהתאם לגובה מתקני החצר) המשטח יצוק ועל גבי משטח בטון או מצע המשולמים בנפרד (כולל אישור מכון התקנים)	מ"ר	70.00	333.00	23,310.00
42.02.0006	ברזיה דגם "גביש" הכוללת 4 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף / גרנוליט של "שחם אריכא" כולל ארגז מגוף ובריכת ניקוז וכולל חיבור למקור מים	יח'	5.00	6,221.00	31,105.00

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
שד' מנחם בגין 1 אשדוד טל: 08-8650044 פקס: 08-8652288

19/09/2023
 דף מס': 009

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					
תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					
44.01.0010	שער "פשפש" בין חצרות בגובה 1.10 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	קומפ'	5.00	1,200.00	6,000.00
44.01.0011	שער במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנ" או "עפולה" או הולנדי" או ש"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	מ"ר	8.00	749.00	5,992.00
44.01.0065	(גדר מוסדית) גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולון 25X25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה עד 1.20 מ', שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40X60 מ"מ, גדר הסבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב-45 מעלות או ישר, עמודים מפרופיל מרובע מגולון 60X60 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים). כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	מטר	31.00	300.00	9,300.00
44.01.0075	(גדר מוסדית) גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולון 25x25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה 2.0 מ שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40x60 מ"מ, גדר הסבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב-45 מעלות או ישר, עמודים מפרופיל מרובע מגולון 60x60 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים). כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	מטר	145.00	400.00	58,000.00
44.01.0950	אספקה והתקנת שער למסתור אשפה ממסגרת פרופילי מתכת וחזית מפח מנוקב בשיטת C.N.C (דוגמת "א.ד. תעשיות מתכת) בדוגמת ריבוע במידה 12 - CAR ,מרחק בין מרכזים 15 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסטר בתנור בגוון כחול כהה 5010-RAL. המחיר כולל כל הנ"ל וכל המפורט בפרט לפי יח' קומפלט. כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
					80,792.00
סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה					

19/09/2023
 דף מס': 010

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות				
51.01.0095	פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.	מ"ר	20.00	52.93	1,058.60
	תת פרק 51.02 עבודות עפר				
51.02.0040	חפירה בכל סוגי קרקע	מ"ק	1,200.00	21.01	25,212.00
51.02.0170	הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי.	מ"ר	1,800.00	3.06	5,508.00
	תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא				
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	160.00	138.58	22,172.80
	תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז				
51.06.0349	קידוח ספיגה/חלחול בקוטר 60 עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק כלשהו לרבות מילוי חצץ גס, בד גיאוטכני, צינור שרשורי ומכסה מרשת מיצקת	מטר	30.00	945.00	28,350.00
	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך				
51.09.0030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	1.00	197.87	197.87
51.09.0040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	1.00	153.91	153.91
51.09.0050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	15.00	2.95	44.25
51.09.0136	סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל 437 (צביעת משטח וסימון 437).	יח'	1.00	52.25	52.25
	סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח				82,749.68

19/09/2023
 דף מס': 011

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.01 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול 3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה - ראה סעיף 7057.011.09 6. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה בהתאם למפרט. 9. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן עבודות מים, ביוב ותיעול.				
	תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים				
57.12.0300	צינורות פוליאיתילן כדוגמת PE-100 "מרילקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 32 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול וספחים	מטר	10.00	91.00	910.00
57.12.0379	צינורות פוליאיתילן קוטר 50 מ"מ, מסוג PE-100 "מרילקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	5.00	100.00	500.00
57.12.0380	צינורות פוליאיתילן קוטר 75 מ"מ, מסוג PE-100 "מרילקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	130.00	117.00	15,210.00
57.12.0382	צינורות פוליאיתילן קוטר 110 מ"מ, מסוג PE-100 "מרילקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	170.00	165.00	28,050.00
57.12.3040	ספחים שונים כגון: קשתות, מאספים, מעברים וכד' לצינורות P.V.C קשיח, קוטר הצינור 160 מ"מ	יח'	50.00	150.00	7,500.00

19/09/2023
 דף מס': 012

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
57.12.4000	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פוליאתילן, חיבור בריתוך, קוטר 75 מ"מ	יח'	30.00	60.00	1,800.00
<u>תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</u>					
57.21.0095	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	3.00	1,750.00	5,250.00
57.21.0172	מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.00	5,790.00	5,790.00
57.21.0240	שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר 3" עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	1.00	405.00	405.00
57.21.0510	"גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	2,750.00	2,750.00
57.21.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	1.00	7,880.00	7,880.00
57.21.1071	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 4" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי' הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	2,880.00	2,880.00
57.21.1640	רקורד קוני מפלב"מ 316 (נירוסטה) סקדיול 40, קוטר 2", חיבור בהברגה	יח'	1.00	195.00	195.00
<u>תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין</u>					
57.26.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ'	1.00	2,560.00	2,560.00

19/09/2023
 דף מס': 013

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול					
57.32.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	60.00	165.00	9,900.00
57.32.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	55.00	175.00	9,625.00
57.32.0030	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	30.00	190.00	5,700.00
57.32.0040	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	100.00	210.00	21,000.00
57.32.0050	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	65.00	230.00	14,950.00

19/09/2023
 דף מס': 014

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות
 מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
 פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.42 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות					
57.42.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר "F200"	יח'	6.00	3,710.00	22,260.00
57.42.0030	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	3.00	4,970.00	14,910.00
57.42.0040	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	5,980.00	5,980.00
57.42.0050	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	6,670.00	26,680.00

כתב כמויות (ריכוד)

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות

19/09/2023

דף מס': 016

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ
	219,818.50	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	6,890.00	פרק 07 מתקני תברואה
	41,595.80	פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת
	54,548.73	פרק 40 פיתוח האתר
	766.65	פרק 41 עבודות גיבון והסקיה
	259,751.80	פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים
	80,792.00	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	82,749.68	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח
	238,235.00	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול
985,148.16		סה"כ 01 מבנה 01-תשתיות חוץ

19/09/2023

דף מס': 017

מעון יום-מגרש 801-רמות יורם נתיבות

סך מבנה	
985,148.16	מבנה 01 מבנה 01-תשתיות חוץ

סך הכל	
985,148.16	סה"כ כללי
167,475.19	17% מע"מ
1,152,623.35	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן