

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07	מתקני תברואה				
07.031	צינורות למערכת נקזים				
07.031.0040	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גברית" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	יח'	20.00	198.00	3,960.00
07.031.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גברית" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	100.00	136.00	13,600.00
	סה"כ למתקני תברואה				17,560.00
57	קווי מים, ביוב ותיעול				
57.001	הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול				
	3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה - ראה סעיף 57.011.0970				
57.012	צינורות פלסטיים לאספקת מים				
57.012.0300	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 32 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול וספחים	מ'	20.00	91.00	1,820.00
57.012.0310	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 40 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול וספחים	מ'	50.00	94.00	4,700.00
57.012.0331	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 63 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול. לא כולל ספחים למעט מחברים	מ'	40.00	127.00	5,080.00
57.012.0337	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 110 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול. לא כולל ספחים, למעט מחברים	מ'	65.00	158.00	10,270.00
57.021	מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
57.021.0095	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	2.00	1,750.00	3,500.00
57.021.0172	מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.00	5,790.00	5,790.00

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ
בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.021.0240	שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר 2" עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	1.00	382.00	382.00
57.021.0510	"גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ	1.00	2,500.00	2,500.00
57.021.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י." או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	1.00	7,880.00	7,880.00
57.021.1071	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 4" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	2,880.00	2,880.00
57.021.1640	רקורד קוני מפלב"מ 316 (נירוסטה) סקדיוול 40, קוטר 2", חיבור בהברגה	יח'	1.00	195.00	195.00
57.026	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				
57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ	1.00	2,500.00	2,500.00
57.032	צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול				
	הערות: 1. בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות חפירה /או חציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה בסלע מוצק - ראה סעיף 57.011.0970. מחירי הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה /או החציבה הנ"ל. 2. ספחים לצינורות P.V.C קשיח - ראה סעיפים 57.012.3000-3080. 3. ספחים לצינורות פוליאיתילן - ראה סעיפים 57.012.3200-3380.				
57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	50.00	165.00	8,250.00
57.032.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	45.00	175.00	7,875.00

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.032.0030	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	40.00	190.00	7,600.00
57.032.3040	ספחים שונים כגון: קשתות, מאספים, מעברים וכד' לצינורות P.V.C קשיח, קוטר הצינור 160 מ"מ	יח'	35.00	150.00	5,250.00
57.042	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				
57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	3,660.00	14,640.00
57.042.0040	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	5,890.00	23,560.00
57.042.0051	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	7,230.00	28,920.00
57.042.1440	עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר עד 80 ס"מ (כולל), לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה	יח'	2.00	380.00	760.00
57.042.1450	עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר 100 ס"מ, לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה	יח'	2.00	430.00	860.00
57.046	מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.046.0093	תוספת למפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ (6"), צנרת ואביזרים מ-P.V.C עבור כל 0.5 מ' אורך נוסף מעל 4.5 מ', לרבות צנרת, אביזרים ועטיפת בטון	יח'	2.00	168.00	336.00
57.067	קידוחי ניקוז				

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.067.0021	קידוחי ניקוז קוטר 50 ס"מ עם צינור ספירלי מחורר קוטר פנים 40 ס"מ מפוליאתילן (HDPE) מחוזק בפלדה מסוג "קזפלקס" או ש"ע עטוף בבד גיאוטכני לא ארוג במשקל של לפחות 250 ג"ר למ"ר בעומק מעל 6 מ' ועד 12 מ', לרבות מוטות אבטחה בחלק העליון של הצינור ומילוי החלל בין קוטר הקידוח לצינור בחול	קומפ	3.00	4,290.00	12,870.00
57.071	הכנות לחיבורי מגרש				
57.071.0030	הכנה לחיבור מים בודד למגרש, קוטר 4", לרבות קטעי צינור פלדה באורך כולל של 3 מ' (חלקם תת קרקעי) עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, זקף, קשתות, מחברים, אוגן ואוגן עיוור, ללא מגוף שימדד בנפרד וחיבור לצינור הראשי (קו חדש) מותקן מושלם	יח'	1.00	2,270.00	2,270.00
57.072	עטיפת בטון לצינורות				
57.072.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4")	מ'	60.00	89.00	5,340.00
	סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול				166,028.00

ריכוז תתי פרקים לבית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

17,560.00	מתקני תברואה	07
17,560.00	צינורות למערכת נקזים	07.031
166,028.00	קווי מים, ביוב ותיעול	57
0.00	הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול	57.001
21,870.00	צינורות פלסטיים לאספקת מים	57.012
23,127.00	מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים	57.021
2,500.00	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין	57.026
28,975.00	צינורות P.V.C ופוליאאתילן לביוב ותיעול	57.032
68,740.00	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות	57.042
336.00	מפלי ביוב, חיצוני ופנימי	57.046
12,870.00	קידוחי ניקוז	57.067
2,270.00	הכנות לחיבורי מגרש	57.071
5,340.00	עטיפת בטון לצינורות	57.072
183,588.00	סה"כ	
31,209.96	מע"מ בשיעור 17%	
214,797.96	סה"כ כולל מע"מ	

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F
מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סה"כ לבית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

סה"כ לבית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

17,560.00	07 מתקני תברואה
166,028.00	57 קווי מים, ביוב ותיעול
183,588.00	סה"כ עלות
31,209.96	מע"מ בשיעור 17%
214,797.96	סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

כתב כמויות

20/04/2023
 דף מס': 001

בית כנסת מגרש 101 - נתיבות
 מבנה 02 תשתיות חוץ
 פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת					
תת פרק 08.01 צינורות ומובילים.					
08.01.0014	צינור פיו.וי.סי. קשיח בקוטר 4" ובעובי 5.3 מ"מ לרבות קשתות וזוויות וחוט משיכה ניילון 8 מ"מ.	מטר	50.00	30.24	1,512.00
08.01.0016	חפירה ו/או חציבה לכבלים או צנרת ברוחב של 40 ס"מ ובעומק 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	60.00	34.27	2,056.20
08.01.0017	חפירה ו/או חציבה לכבלים או צנרת ברוחב של 60 ס"מ בעומק של 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	10.00	44.35	443.50
08.01.0030	צינור פלסטי כפיף כבד בקוטר 50 מ"מ - עם חוט ניילון 6 מ"מ י.ק.ע. 13.5 לפי סטנדרט בזק	מטר	110.00	11.00	1,210.00
08.01.0034	צינור פלסטי כפיף כבד בקוטר 63 מ"מ - עם חוט משיכה ניילון 6 מ"מ, י.ק.ע. 13.5 לפי סטנדרט בזק.	מטר	20.00	14.11	282.20
08.01.0045	כבל (4X35) N2XY.	מטר	30.00	70.00	2,100.00
08.01.0060	כבל לטלפון 10 זוג (10X2X0.6) תקן בזק בלבד להתקנה חיצונית.	מטר	50.00	18.14	907.00
08.01.0065	כבל מערכת גילוי אש להתקנה חיצונית.	מטר	50.00	11.09	554.50
08.01.0080	התחברות לשוחה קיימת לרבות חפירה/ חציבה.	קומפ'	2.00	300.00	600.00
08.01.0090	גומחה מבטון עבור ארון מדידה לפי פרט בתוכניות.	קומפ'	1.00	3,010.00	3,010.00
סה"כ 08.01 צינורות ומובילים.					
					12,675.40

אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
 יהודה הנחתום 4 ב"ש טל: 08-6238774 פקס: 08-6238776

20/04/2023
 דף מס': 002

בית כנסת מגרש 101 - נתיבות
 מבנה 02 תשתיות חוץ
 פרק 08 עבודות חשמל - ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.04 לוחות חשמל.					
08.04.0001	אספקה, הובלה והתקנה של מבנה ללוח חשמל ראשי - בנוי לפי הדרישות בתוכנית, כולל מהדקים, שילוט סנדויץ, ברגים, מבודדים וכל ציוד העזר - פרט לציוד שימדד בנפרד להלן. מדידה לפי שטח חזית הלוח. הלוח יבנה לפי תקן IP55-64139.	מ"ר	0.50	5,500.00	2,750.00
08.04.0028	מאמ"ת תלת פאזי לזרם 400X3 אמפר עם הגנות אלקטרוניות ניתנות לכיול, מתאים לזרם קצר 35 ק.א.	יח'	1.00	4,600.00	4,600.00
08.04.0030	מאמ"ת תלת פאזי לזרם 100X3 אמפר עם הגנות אלקטרוניות ניתנות לכיול, מתאים לזרם קצר 35 ק.א.	יח'	3.00	1,700.00	5,100.00
08.04.0035	מונה רב ערוצי SATEC BFM136	יח'	1.00	190.00	190.00
08.04.0037	מאמ"ת מסוג PKZM-O לזרם 6 אמפר - מתאים לזרם קצר 35 ק.א.	יח'	2.00	201.60	403.20
08.04.0038	ממסר ISO ל- 4 כתובות.	קומפ'	1.00	440.00	440.00
סה"כ 08.04 לוחות חשמל.					
					13,483.20
					26,158.60
סה"כ 08 עבודות חשמל - ותקשורת					26,158.60
סה"כ תשתיות חוץ					

כתב כמויות (ריכוז)

20/04/2023

דף מס': 003

בית כנסת מגרש 101- נתיבות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 02 תשתיות חוץ
			פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת
		12,675.40	תת פרק 08.01 צינורות ומובילים.
		13,483.20	תת פרק 08.04 לוחות חשמל.
	26,158.60		סה"כ 08 עבודות חשמל- ותקשורת
26,158.60			סה"כ 02 תשתיות חוץ

20/04/2023

דף מס': 004

בית כנסת מגרש 101 - נתיבות

סך מבנה	סך פרק	
	26,158.60	מבנה 02 תשתיות חוץ פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת
26,158.60		סה"כ 02 תשתיות חוץ

20/04/2023

דף מס': 005

בית כנסת מגרש 101 - נתיבות

סך מבנה	
26,158.60	מבנה 02 תשתיות חוץ

סך הכל	
26,158.60	סה"כ כללי
4,446.96	17% מע"מ
30,605.56	סה"כ כולל מע"מ

סעיף	תאור	מחיר	כמות	מחיר יחידה	סה"כ תתי-פרקים	סה"כ תתי-פרקים
גיליון פ-4 כמותי-כליית לעבודות פיתוח - בית כנסת 101F שנותנת תכנון מערב - תכנון						
	פרק 19 גרות אמו ומסגרות פלדה					
	מת פרק 19.05 מעקות ומאחזי יז					
	הערה : מחיר הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל					
	אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ונשלום אגרות במידת הצורך ואו העברה לחסני					
	הרשות המחזיקה, הכל על"י החיות הפיקוח. (אלה אם מצויין אחרת)					
3550	מאחז יז מדרגות ורמפות מצינור מוליון בקוטר 2" וצבוע בתעור בגוון לבחירת האדריכל. מעגן לקיור בטון	מ"א	25	142	3550	3550
	או לגדר מתכת. עיגון כל מטר והרחקה על"י הנחיות בטיחות. כולל עמודים במידה ונדרש.					
סה"כ לתת פרק 06.05 הערות						3550
	סה"כ לעפרת 19					
	פרק 39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמת					
	מת פרק 39.01 הערות					
	הערה : מחיר הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל					
	אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ונשלום אגרות במידת הצורך ואו העברה לחסני					
	הרשות המחזיקה, הכל על"י החיות הפיקוח. (אלה אם מצויין אחרת)					
10560	ישור וחיפוי שטח בחפירה ואו מילוי עד ל: 30 ס"מ (רק עבור שטח הפיתוח)	מ"ר	880	12	10560	10560
	(לא ימיד בעבודות חפירה ואו מילוי)					
סה"כ לתת פרק 39.01 הערות						10560
	סה"כ לעפרת 39					
	פרק 40 עבודות פיתוח					
	תתי-פרק 40.01 מילוי מצעים והידוק	מ"ר	265	160	42400	42400
	סוג א מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות של 98% מוד א.א.ש.ה.	מ"ר	265	38	10070	10070
	40.01.020 חפירה ואו חיבה ומילוי והידוק לכל עומק שהוא כולל חומר מילוי מאדמה מקומית ושיונוע.	מ"ר	880	28	24640	24640
	40.01.040 שתיית בעובי 8-15 ס"מ והידוקה עד לצפיפות 98% מוד א.א.ש.ה.					
	סה"כ לתתי-פרק 40.01 מילוי מצעים והידוק					77110
	תתי-פרק 40.03 ריצופים					
	מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים) כוללים "צורת דרך", חפירה, הידוק שרית, מצע					
	סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ומצע חול מהודק. בעובי 5 ס"מ					
	מגוים בהירים : לבן, צהוב, ריחן, וכחול על בסיס צמנט לבן					
	ריצוף באבנים משתלבות צבעניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אנוי / אוי קוליק / אוי דקור / דקורית / מ"ר	מ"ר	14	133	1862	1862
	ריצוף אבן ססקנה 12.5/12.5 לרבות חול הידוק שילוב מגוים חמורות בטון סמיוות, והמתבריות והתאמת לקו מ"ר	מ"ר	427	165	70455	70455

מומזגים-מחוזות פירות בית כנסת F 101

מומזגים-מחוזות פירות בית כנסת F 101		שמות גיבוש מערב - גיבוש		תאור	
ס"כ	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור
6600	ס"כ	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור
387670	17%				
56328					
387670					

**נספח ב'
ריכוז הצעת המציע**

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 32/2024

לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית כנסת 101 "אף" שכונת נתבות מערב

ימולא ע"י המציע

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').
2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מחיר פאושלי לאחר הנחה	אחוז הנחה	מחיר פיקס למבנה (פאושלי (לפני הנחה	מבנים לפאושל	
		3,450,000	מבנה 01- (פאושלי)	
			סה"כ למבנה 01 פאושלי לאחר הנחה	
סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח)	הנחה באחוזים	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	מבנה 2 למדידה	מס' פרק
		17,560	מתקני תברואה	07
		26,158	חשמל חוץ	08
		3,550	נגרות	19
		10,560	עבודות הכנה	39
		310,632	עבודות פיתוח	40
		6,600	גינון והשקייה	41
		166,028	קווי מים ביוב ותיעול	57
			סה"כ מבנה 2 לאחר הנחה	
			סה"כ כללי (מבנה 1 לאחר הנחה ומחיר כולל לאחר הנחה של מבנה 2)	
			מע"מ 17%	
			סה"כ כולל מע"מ	

אני הח"מ מאשר בזאת כי סיירתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 32/2024- **ביצוע עבודות לבניית בית כנסת 101 "אף" שכונת נתבות מערב**

, כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של _____ ש"ח כולל מע"מ, (במילים) _____ : כולל מע"מ).