

20/04/2023
 דף מס': 001

כתב כמויות

בית כנסת מגרש 101- נתיבות
 מבנה 02 תשתיות חוץ
 פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת					
תת פרק 08.01 צינורות ומובילים.					
08.01.0014	צינור פ.י.ו.י.סי. קשיח בקוטר 4" ובעובי 5.3 מ"מ לרבות קשתות זוויות וחוט משיכה ניילון 8 מ"מ.	מטר	50.00	30.24	1,512.00
08.01.0016	חפירה ו/או חציבה לכבלים או צנרת ברוחב של 40 ס"מ ובעומק 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	60.00	34.27	2,056.20
08.01.0017	חפירה ו/או חציבה לכבלים או צנרת ברוחב של 60 ס"מ בעומק של 1.0 מטר לרבות כיסוי חול, אדמה מקומית, הידוק בשכבות של 20 ס"מ בהרטבה סרט סימון תיקני והחזרת פני השטח לקדמותו.	מטר	10.00	44.35	443.50
08.01.0030	צינור פלסטי כפוף כבד בקוטר 50 מ"מ - עם חוט ניילון 6 מ"מ י.ק.ע. 13.5 לפי סטנדרט בזק	מטר	110.00	11.00	1,210.00
08.01.0034	צינור פלסטי כפוף כבד בקוטר 63 מ"מ - עם חוט משיכה ניילון 6 מ"מ, י.ק.ע. 13.5 לפי סטנדרט בזק.	מטר	20.00	14.11	282.20
08.01.0045	כבל (N2XY (4X35.	מטר	30.00	70.00	2,100.00
08.01.0060	כבל לטלפון 10 זוג (10X2X0.6) תקן בזק בלבד להתקנה חיצונית.	מטר	50.00	18.14	907.00
08.01.0065	כבל מערכת גילוי אש להתקנה חיצונית.	מטר	50.00	11.09	554.50
08.01.0080	התחברות לשוחה קיימת לרבות חפירה/ חציבה.	קומפ'	2.00	300.00	600.00
08.01.0090	גומחה מבטון עבור ארון מדידה לפי פרט בתוכניות.	קומפ'	1.00	3,010.00	3,010.00
סה"כ 08.01 צינורות ומובילים.					12,675.40

20/04/2023

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 003

בית כנסת מגרש 101- נתיבות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 02 תשתיות חוץ
			פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת
		12,675.40	תת פרק 08.01 צינורות ומובילים.
		13,483.20	תת פרק 08.04 לוחות חשמל.
	26,158.60		סה"כ 08 עבודות חשמל- ותקשורת
26,158.60			סה"כ 02 תשתיות חוץ

20/04/2023

דף מס': 004

בית כנסת מגרש 101- נתיבות

סך מבנה	סך פרק	
	26,158.60	מבנה 02 תשתיות חוץ פרק 08 עבודות חשמל- ותקשורת סה"כ 02 תשתיות חוץ
26,158.60		

20/04/2023

דף מס': 005

בית כנסת מגרש 101- נתיבות

סך מבנה	
26,158.60	מבנה 02 תשתיות חוץ

סך הכל	
26,158.60	סה"כ כללי
4,446.96	17% מע"מ
30,605.56	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07	מתקני תברואה				
07.031	צינורות למערכת נקזים				
07.031.0040	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	יח'	20.00	198.00	3,960.00
07.031.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	100.00	136.00	13,600.00
	סה"כ למתקני תברואה				17,560.00
57	קווי מים, ביוב ותיעול				
57.001	הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול				
	3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה - ראה סעיף 57.011.0970				
57.012	צינורות פלסטיים לאספקת מים				
57.012.0300	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 32 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול וספחים	מ'	20.00	91.00	1,820.00
57.012.0310	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 40 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול וספחים	מ'	50.00	94.00	4,700.00
57.012.0331	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 63 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול. לא כולל ספחים למעט מחברים	מ'	40.00	127.00	5,080.00
57.012.0337	צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-17 או ש"ע למים קרים, קוטר 110 מ"מ, דרג 10, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול. לא כולל ספחים, למעט מחברים	מ'	65.00	158.00	10,270.00
57.021	מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
57.021.0095	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	2.00	1,750.00	3,500.00
57.021.0172	מד מים אולטרסוני קוטר 3" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.00	5,790.00	5,790.00

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.021.0240	שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר 2" עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	1.00	382.00	382.00
57.021.0510	"גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ	1.00	2,500.00	2,500.00
57.021.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י." או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	1.00	7,880.00	7,880.00
57.021.1071	מלכות אבנים אלכסונית קוטר 4" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	2,880.00	2,880.00
57.021.1640	רקורד קוני מפלב"מ 316 (נירוסטה) סקדיוול 40, קוטר 2", חיבור בהברגה	יח'	1.00	195.00	195.00
57.026	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				
57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ	1.00	2,500.00	2,500.00
57.032	צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול				
	הערות: 1. בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה בסלע מוצק - ראה סעיף 57.011.0970. מחירי הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/או החציבה הנ"ל. 2. ספחים לצינורות P.V.C קשיח - ראה סעיפים 57.012.3000-3080. 3. ספחים לצינורות פוליאיתילן - ראה סעיפים 57.012.3200-3380.				
57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	50.00	165.00	8,250.00
57.032.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	45.00	175.00	7,875.00

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.032.0030	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	40.00	190.00	7,600.00
57.032.3040	ספחים שונים כגון: קשתות, מאספים, מעברים וכד' לצינורות P.V.C קשית, קוטר הצינור 160 מ"מ	יח'	35.00	150.00	5,250.00
57.042	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				
57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	3,660.00	14,640.00
57.042.0040	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	5,890.00	23,560.00
57.042.0051	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	4.00	7,230.00	28,920.00
57.042.1440	עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר עד 80 ס"מ (כולל), לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה	יח'	2.00	380.00	760.00
57.042.1450	עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר 100 ס"מ, לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה	יח'	2.00	430.00	860.00
57.046	מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.046.0093	תוספת למפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ (6"), צנרת ואביזרים מ-P.V.C עבור כל 0.5 מ' אורך נוסף מעל 4.5 מ', לרבות צנרת, אביזרים ועטיפת בטון	יח'	2.00	168.00	336.00
57.067	קידוחי ניקוז				

בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
12,870.00	4,290.00	3.00	קומפ	קידוחי ניקוז קוטר 50 ס"מ עם צינור ספירלי מחורר קוטר פנים 40 ס"מ מפוליאתילן (HDPE) מחוזק בפלדה מסוג "קזפלקס" או ש"ע עטוף בבד גיאוטכני לא ארוג במשקל של לפחות 250 ג"ר למ"ר בעומק מעל 6 מ' ועד 12 מ', לרבות מוטות אבטחה בחלק העליון של הצינור ומילוי החלל בין קוטר הקידוח לצינור בחול	57.067.0021
				הכנות לחיבורי מגרש	57.071
2,270.00	2,270.00	1.00	יח'	הכנה לחיבור מים בודד למגרש, קוטר 4", לרבות קטעי צינור פלדה באורך כולל של 3 מ' (חלקם תת קרקעי) עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, זקף, קשתות, מחברים, אוגן ואוגן עיוור, ללא מגוף שימדד בנפרד וחיבור לצינור הראשי (קו חדש) מותקן מושלם	57.071.0030
				עטיפת בטון לצינורות	57.072
5,340.00	89.00	60.00	מ'	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4")	57.072.0010
166,028.00				סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול	

ריכוז תתי פרקים לבית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

17,560.00	מתקני תברואה	07
17,560.00	צינורות למערכת נקזים	07.031
166,028.00	קווי מים, ביוב ותיעול	57
0.00	הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול	57.001
21,870.00	צינורות פלסטיים לאספקת מים	57.012
23,127.00	מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים	57.021
2,500.00	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין	57.026
28,975.00	צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול	57.032
68,740.00	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות	57.042
336.00	מפלי ביוב, חיצוני ופנימי	57.046
12,870.00	קידוחי ניקוז	57.067
2,270.00	הכנות לחיבורי מגרש	57.071
5,340.00	עטיפת בטון לצינורות	57.072
183,588.00	סה"כ	
31,209.96	מע"מ בשיעור 17%	
214,797.96	סה"כ כולל מע"מ	

מ.ב.ת מהנדסים יועצים בע"מ
בית כנסת, נתיבות - מגרש 101F
מ.ב.ת. מהנדסים יועצים בע"מ

סה"כ לבית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

סה"כ לבית כנסת, נתיבות - מגרש 101F

17,560.00	07 מתקני תברואה
166,028.00	57 קווי מים, ביוב ותיעול
183,588.00	סה"כ עלות
31,209.96	מע"מ בשיעור 17%
214,797.96	סה"כ כולל מע"מ
	סה"כ במילים:
	מדד מכרז / הצעה:
	תאריך מדד:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

גיליון פ-4: כמויות כלליות לעבודות פיתוח - בית כנסת F101 שכונת נתיבות מערב - נתיבות						
סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל	סה"כ תתי-פרקים
פרק 19 נגרות אומן ומסגרות פלדה						
תת פרק 19.05 מעקות ומאחזי יד						
הערה : מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח. (אלה אם מצויין אחרת)						
19.05.005	מאחז יד מדרגות ורמפות מצינור מגולוון בקוטר 2" וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל. מעוגן לקיר בטון או לגדר מתכת. עיגון כל מטר והרחקה עפ"י הנחיות בטיחות. כולל עמודונים במידה ונדרש.	מ"א	25	142	3550	3550
סה"כ לתת פרק 06.05 הערות						
סה"כ לפרק 19						
פרק 39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות						
תת פרק 39.01 הערות						
הערה : מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח. (אלה אם מצויין אחרת)						
39.01.020	ישור וחישוף שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל: 30 ס"מ (רק עבור שטח הפיתוח) (לא ימדד בעבודות חפירה ו/או מילוי)	מ"ר	880	12	10560	10560
סה"כ לתת פרק 39.01 הערות						
סה"כ לפרק 39						
פרק 40 עבודות פיתוח						
תת-פרק 40.01 מילוי מצעים והידוק						
40.01.005	מצע סוג א' מהודק בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות של 98% מוד א.א.ש.הו.	מ"ק	265	160	42400	
40.01.020	חפירה ו/או חציבה ומילוי והידוק לכל עומק שהוא כולל חומר מילוי מאדמה מקומית ושינוע.	מ"ק	265	38	10070	
40.01.040	שתיית בעובי 8-15 ס"מ והידוקה עד לצפיפות 98% מוד א.א.ש.הו.	מ"ר	880	28	24640	77110
סה"כ לתת-פרק 40.01 מילוי מצעים והידוק						
תת-פרק 40.03 ריצופים						
מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים) כוללים "צורת דרך", חפירה, הידוק שתית, מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ומצע חול מהודק. בעובי 5 ס"מ גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , וכחול על בסיס צמנט לבן						
40.03.010	ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / מ"ר	מ"ר	14	133	1862	
40.03.355	ריצוף אבן טוסקנה 12.5/12.5 לרבות חול הידוק שילוב גוונים חגורות בטון סמויות, והתחברויות והתאמה לק"מ"ר	מ"ר	427	165	70455	

גיליון פ-4: כמויות כלליות לעבודות פיתוח - בית כנסת F101 שכונת נתיבות מערב - נתיבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל	סה"כ תתי-פרקים	סה"כ פרקים
	סה"כ לתת-פרק 40.03 ריצופים					72317	
	תת-פרק 40.05 אבן גן						
	40.05.100 אבן מעבר חריש אקרשטיין 20/25 חופשי על יסוד בטון	מ"א	86	117	10062		
	40.05.215 אבן ניקוז של אקרשטיין ברוחב 30 ס"מ דו שיפועית גמר אקרסטון	מ"א	30	180	5400	15462	
	סה"כ לתת-פרק 40.05 אבן גן						
	תת-פרק 40.10 קירות תומכים וסלעיות						
	40.10.005 חפירה ו/או חציבה ליסודות של קירות תומכים, לכל עומק שהוא.	מ"ק	101	39	3939		
	40.10.015 קיר תומך / קיר גדר / קיר ספסל מבטון / מבטון מזויין (גלוי מצד אחד) כולל יסוד, בטון רזה, קיר, פלדת זיין, תפרים, נקזים קיטום פינות והחלקת ראש הקיר, גמר בטון גלוי ומוחלק הכל מושלם על פי תוכנית בכל גובה שהוא. קירות קיטום פינות והחלקת ראש הקיר (כל הבטונים ב-30). כולל החזרה והידוק של הקרקע.	מ"ק	101	1404	141804	145743	
	סה"כ לתת-פרק 40.10 קירות תומכים וסלעיות						310632
	סה"כ לפרק 40						
	פרק 41 גיבון והשקיה						
	41.02.030 שרול תת קרקעי מצינור פוליאיתילן דרג 6 בקוטר 50 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ"א	150	44	6600	6600	
	סה"כ לתת-פרק 41.02 שרולים וחפירת מעברים						

**נספח ב'
ריכוז הצעת המציע**

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 45/2024
לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 101 אף נתיבות מערב, בנתיבות

ימולא ע"י המציע

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').
2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מחיר (פאושלי) פיקס			מבנים לפאושל	
			בית כנסת 101 אף מבנה 01 - (פאושלי)	
מס' פרק	מבנה 02 למדידה	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	הנחה באחוזים	סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח)
08	עבודות חשמל חוץ	26,158.60		
07	מתקני תברואה חוץ	17,560		
57	קווי מים ביוב ותיעול חוץ	166,028		
19	נגרות חוץ	3,550		
39	עבודות הכנה	10,560		
40	עבודות פיתוח	310,632		
41	גינון והשקייה	6,600		
			סה"כ מבנה 02 לאחר הנחה	
			סה"כ כללי (מבנה 01 פאושלי ומבנה 02 לאחר הנחה)	
			מע"מ 17%	
			סה"כ כולל מע"מ,	

אני הח"מ מאשר בזאת כי סיירתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 45/2024-
ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 101 אף נתיבות מערב, בנתיבות

כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של _____ ש"ח כולל מע"מ,

(במילים) : _____ (כולל מע"מ).

חתימת בעל זכות חתימה, וחותמת

תאריך

שם המציע