

גן ילדים 808

פיתוח בלבד
דו"ח מכרז

תשתיות חוץ

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|--|--|-----|--------|----------|----------|
| 01 תשתיות חוץ | | | | | |
| 1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם | | | | | |
| 2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל. | | | | | |
| 7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה. | | | | | |
| 01.001 מובילים | | | | | |
| 01.001.0130 | צינור PVC קשיח בקוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.3 מ"מ | מ' | 40.00 | 55.00 | 2,200.00 |
| 01.001.0140 | צינור פוליתילן 50 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5 | מ' | 120.00 | 23.00 | 2,760.00 |
| 01.001.0175 | צינור קוברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50 | מ' | 40.00 | 24.00 | 960.00 |
| 01.001.0180 | צינור VCP קוטר 32 עבור אינטקום כולל חוט משיכה | מ' | 40.00 | 17.00 | 680.00 |
| סה"כ למובילים | | | | | |
| 6,600.00 | | | | | |
| 01.002 מוליכים | | | | | |
| 01.002.0310 | כבל n2xy 5x1.5 | מ' | 40.00 | 15.00 | 600.00 |
| 01.002.0320 | כבל n2xy 5x16 | מ' | 25.00 | 75.00 | 1,875.00 |
| 01.002.0330 | כבל n2xy 5x10 | מ' | 30.00 | 46.00 | 1,380.00 |
| 01.002.0472 | כבל טלפון 10X2X0.5 ג'ליחוסם לחות | מ' | 50.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| סה"כ למוליכים | | | | | |
| 5,105.00 | | | | | |
| 01.003 הכנות לחשמל | | | | | |
| 01.003.0005 | חפירת ו/או חציבת תעלות כבלים (לחשמל/תקשורת) בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור. | מ' | 75.00 | 40.00 | 3,000.00 |
| 01.003.0900 | גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון ברוחב נטו 75, בולטת מעל פני ריצוף סופי 160 ס"מ כבהתאם לפרט עבור עבוד מוני חברת חשמל הכל קומפלט בהתאם לפרט | יח' | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| סה"כ להכנות לחשמל | | | | | |
| 4,600.00 | | | | | |
| 01.004 הכנות לבזק/כבלים | | | | | |
| 01.004.0020 | תא P בהתאם לסטנדרט בזק כולל מכסה קומפלט כולל כל העבודות החפירות חומרי העזר וכדומה קומפלט | יח' | 1.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| סה"כ להכנות לבזק/כבלים | | | | | |
| 2,600.00 | | | | | |
| סה"כ לתשתיות חוץ | | | | | |
| 001 | מובילים | | | | 6,600.00 |
| 002 | מוליכים | | | | 5,105.00 |
| 003 | הכנות לחשמל | | | | 4,600.00 |
| 004 | הכנות לבזק/כבלים | | | | 2,600.00 |

גן ילדים 808

פיתוח בלבד
דרי"ח מכרז

תשתיות חוץ

| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | תאור | סעיף |
|-----------|------|------|-----|------|------|
| 18,905.00 | | | | סה"כ | |

גן ילדים 808

פיתוח בלבד
דו"ח מכרז

סה"כ לגן ילדים 808

סה"כ לגן ילדים 808

18,905.00

01 תשתיות חוץ

18,905.00

סה"כ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

נתיבות רמות יורם - גני ילדים מגרש 808

פיתוח, גינון והשקיה

פרק 20 : עבודות בטון וקירות תומכים

דו"ח מכרז

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|--------------|--|-----|--------|----------|------------|
| 02 | פרק 20 : עבודות בטון וקירות תומכים | | | | |
| 02.02 | קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין | | | | |
| 02.02.0005 | קירות תומכים מבטון מזוין מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון, רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר, קלקר להגנה, וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות. | מ"ק | 65.00 | 1,550.00 | 100,750.00 |
| | סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין | | | | 100,750.00 |
| 02.04 | חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) | | | | |
| 02.04.0005 | חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טלטיש/מוטבה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'. | מ"ר | 140.00 | 308.15 | 43,141.00 |
| 02.04.0040 | נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/חאמי/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרטודרישת האדריכל. | מ' | 160.00 | 135.17 | 21,627.20 |
| | סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש (קופינג) | | | | 64,768.20 |
| | סה"כ לפרק 20 : עבודות בטון וקירות תומכים | | | | |
| 02 | קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין | | | | 100,750.00 |
| 04 | חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) | | | | 64,768.20 |
| | סה"כ | | | | 165,518.20 |
| 40 | פיתוח האתר | | | | |
| 40.01 | ריצוף שבילים, מדרכות | | | | |
| 40.01.0190 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שוייע לפי תכנית. | מ"ר | 350.00 | 92.00 | 32,200.00 |
| 40.01.0400 | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד. | מ"ר | 5.00 | 159.93 | 799.65 |
| 40.01.0410 | אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע. | מ"ר | 5.00 | 307.83 | 1,539.15 |
| 40.01.0700 | אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון. | מ' | 220.00 | 75.00 | 16,500.00 |
| 40.01.0790 | אלמנט שוקת לניקוז מי גשם במידות : גובה 10 ס"מ באורך 45 ס"מ וברוחב 30 ס"מ בגוון אפור. | יח' | 4.00 | 100.98 | 403.92 |
| | סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות | | | | 51,442.72 |
| | סה"כ לפיתוח האתר | | | | |
| 01 | ריצוף שבילים, מדרכות | | | | 51,442.72 |

נתיבות רמות יורם - גני ילדים מגרש 808
פיתוח, גינון והשקיה

| דו"ח מכרז | פיתוח האתר | | | | תאור | סעיף |
|-----------|------------|--------|-----|---|------|------|
| סה"כ | מחיר | כמות | יח' | | סה"כ | |
| 51,442.72 | | | | | | |
| 1,788.85 | 51.11 | 35.00 | מ' | <p>41 עבודות גינון והשקיה 41.02 עבודות השקיה 41.02.0235 שרוול P.V.C. בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.</p> | | |
| 1,788.85 | | | | סה"כ לעבודות השקיה | | |
| 1,788.85 | | | | <p>סה"כ לעבודות גינון והשקיה עבודות השקיה</p> | 02 | |
| 1,788.85 | | | | סה"כ | | |
| 57,000.00 | 28,500.00 | 2.00 | יח' | <p>42 ריהוט חוץ ומתקנים 42.02 מתקני משחק ומתקני כושר העבודה כוללת אספקה והתקנה במספר גני ילדים חדשים. בסוף העבודה נדרש אישור מכון תקנים, תמונות ואחריות ל-5 שנים. הקבלן מתחייב להחזיר את השטח/מצעים למצב הקיים, במידה ונגרם נזק לשטח/מצעים מחוייב הקבלן לתקן את השטח/המצעים כפי שנדרש להתקנת משטח בטיחות/דשא סינטטי.</p> | | |
| 18,400.00 | 9,200.00 | 2.00 | יח' | <p>42.02.0002 מתקן משולב דגם מור של חבר עידן אלגני או ש"ע. במתקן: 2 מגדלים - משטחי דריכה גובה 1 מ', 2 גגונים, מגלשה כפולה, מגלשה בודדת, סולם עליה, בועה שקופה, לוח משחק, קיר טיפוס אינדיאני, מנהרת זחילה. גבהה מתקן כולל 330 ס"מ. (שטח בטיחות: 900*700 ס"מ)</p> | | |
| 19,600.00 | 9,800.00 | 2.00 | יח' | <p>42.02.0003 מתקן כושר טיפוס כבלים דו שיפועי מקט 99447 של חבי עידן אל-גני בע"מ או ש"עשטח בטיחות (500/450 ס"מ)</p> | | |
| 3,200.00 | 1,600.00 | 2.00 | יח' | <p>42.02.0004 מתקן נדנדת עלה ורד נירוסטה מעגלית ל-3 מקט 100038 של חבי עידן אל-גני או ש"ע(משטח בטיחות 400/400 ס"מ)</p> | | |
| 98,200.00 | | | | <p>42.02.0005 אספקה והתקנה של ארגז חול מעץ במידות 3/3 מ' מפרט: ארגז מעץ אורן פיני, אשר עבר תהליך הקצעה וחיטוי מקצועי (אימפרגנציה), ליטוש נוסף על מנת להגיע לרמת גימור הרצויה וצביעה בשמן פשתן. העבודה כוללת אספקה, התקנה ופינוי פסולת. יש למדוד את המידה המדויקת בשטח, ארגז מותקן בקו 0 עם הריצוף.</p> | | |
| | | | | סה"כ למתקני משחק ומתקני כושר | | |
| 89,588.40 | 271.48 | 330.00 | מ"ר | <p>42.03 משטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק 42.03.0050 דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה פתיתי SBR בגודל 1-4 ס"מ (ללא פסולת צמיגים), שכבה עליונה - דשא סינטטי עם מילוי חול סיליקט, עובי שכבת ה-SBR משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים.</p> | | |

נתיבות רמות יורם - גני ילדים מגרש 808

פיתוח, גינון והשקיה

דו"ח מכרז

ריהוט חוץ ומתקנים

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|--------------|--|------|--------|----------|------------|
| | סה"כ למשטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק | | | | 89,588.40 |
| 42.04 | מצללות | | | | |
| 42.04.0006 | תכנון אספקה והתקנת הצללה מסוג 'פגודה או ממברנה מרשת צל מאריג פוליאיטילן וחומרים מעכבי בעירה בהתאם לת"י, עמיד לעובש והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90% הצללה לפחות. כולל כבלים ועמודי פלדה בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. | מ"ר | 300.00 | 220.00 | 66,000.00 |
| | סה"כ למצללות | | | | 66,000.00 |
| | סה"כ לריהוט חוץ ומתקנים | | | | |
| 02 | מתקני משחק ומתקני כושר | | | | 98,200.00 |
| 03 | משטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק | | | | 89,588.40 |
| 04 | מצללות | | | | 66,000.00 |
| | סה"כ | | | | 253,788.40 |
| 44 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | |
| 44.01 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | |
| 44.01.0010 | שער "פשפש" בין חצרות בגובה 1.10 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גליון וצביעה אלקטרוסטטית | קומפ | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 44.01.0011 | שער במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או "עפולה" או "הולנדי" או ש"ע כולל גליון וצביעה אלקטרוסטטית | מ"ר | 6.00 | 749.00 | 4,494.00 |
| 44.01.0065 | (גדר מוסדית) גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולוון 25X25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה עד 1.20 מ', שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40X60 מ"מ, גדר הסבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב-45 מעלות או ישר, עמודים מפרופיל מרובע ומגולוון 60X60 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים). כולל גליון וצביעה אלקטרוסטטית | מ' | 45.00 | 300.00 | 13,500.00 |
| 44.01.0075 | (גדר מוסדית) גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולוון 25X25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה 2.0 מ' שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40X60 מ"מ, גדר הסבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב-45 מעלות או ישר, עמודים מפרופיל מרובע ומגולוון 60X60 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים). כולל גליון וצביעה אלקטרוסטטית | מ' | 152.00 | 400.00 | 60,800.00 |
| 44.01.0950 | אספקה והתקנת שער למסתור אשפה ממסגרת פרופילי מתכת וחזיית מפת מנוקב בשיטת C.N.C (דוגמת "א.ד. תעשיות מתכת) בדוגמת ריבוע במידה 12-CAR, מרחק בין מרכזים 15 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסטר בתנור בגוון כחול כהה RAL-5010. המחיר כולל כל הנ"ל וכל המפורט בפרט לפי יח' קומפלט. כולל גליון וצביעה אלקטרוסטטית | יח' | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |

נתיבות רמות יורם - גני ילדים מגרש 808

פיתוח, גינון והשקיה

דו"ח מכרז

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

| סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|------------|---|-----|----------|--------|-----------|
| 44.01.0960 | אספקה והתקנת לוחות מתכת ע"ג גדר פרופילי פלדה מוסדית עבור מסתור אשפה. הלוחות בגובה 1.80 מ' מפח מנוקב בשיטת N.C. (דוגמת "א.ד. תעשיות מתכת) בדוגמת ריבוע במידה CAR-12, מרחק בין מרכזים 15 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסטר בתנור בגוון כחול כהה 5010-RAL. המחיר לפי מ"ר. | מ"ר | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 |
| | סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | |
| | סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | |
| 01 | גדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | 88,894.00 |
| | סה"כ | | | | |
| | סה"כ | | | | |
| 51 | עבודות עפר, כבישים ופיתוח | | | | |
| 51.02 | עבודות עפר | | | | |
| 51.02.0040 | חפירה בכל סוגי קרקע מעל 10,000 מ"ק. המחיר כולל הובלה והעברה לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה. | מ"ק | 1,000.00 | 21.01 | 21,010.00 |
| 51.02.0170 | הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי. | מ"ר | 400.00 | 3.06 | 1,224.00 |
| | סה"כ לעבודות עפר | | | | |
| | סה"כ לעבודות עפר | | | | |
| 51.03 | מצעים ומילוי מובא | | | | |
| 51.03.0010 | מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו. | מ"ק | 150.00 | 138.58 | 20,787.00 |
| | סה"כ למצעים ומילוי מובא | | | | |
| | סה"כ למצעים ומילוי מובא | | | | |
| 51.06 | עבודות תיעול וניקוז | | | | |
| 51.06.3495 | קידוח ספיגה / חילחול בקוטר 60 ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק כלשהו, לרבות מילוי חצץ גס, בד גיאוטכני, צינור שרשורי ומכסה מרשת מיצקת | מ' | 15.00 | 945.00 | 14,175.00 |
| | סה"כ לעבודות תיעול וניקוז | | | | |
| | סה"כ לעבודות תיעול וניקוז | | | | |
| | סה"כ לעבודות עפר, כבישים ופיתוח | | | | |
| | 02 עבודות עפר | | | | |
| | 03 מצעים ומילוי מובא | | | | |
| | 06 עבודות תיעול וניקוז | | | | |
| | סה"כ | | | | |
| | סה"כ | | | | |

תאריך: 18/07/2023

אומדן מתכנן

גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב

18/07/2023
דף מס': 002

אומדן מתכנן
גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב
פרק 57 פרק 57

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------|------------------|
| פרק 57 פרק 57 | | | | | |
| תת פרק 57.1 פרק 57.1 | | | | | |
| 57.1.162 | צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 63 מ"מ. | מטר | 30.00 | 93.30 | 2,799.00 |
| 57.1.164 | צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 75 מ"מ. | מטר | 10.00 | 102.10 | 1,021.00 |
| 57.1.166 | צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ. | מטר | 10.00 | 124.10 | 1,241.00 |
| 57.1.168 | צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ. | מטר | 60.00 | 141.70 | 8,502.00 |
| 57.1.188 | צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 32 מ"מ. | מטר | 20.00 | 88.00 | 1,760.00 |
| 57.1.402 | ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר 3" על זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט. | קומפ' | 1.00 | 2,928.60 | 2,928.60 |
| 57.1.454 | חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 6"-4" | קומפ' | 1.00 | 1,630.00 | 1,630.00 |
| 57.1.900 | הכנה לגיבון בקוטר 2" כולל זקף בקוטר 63 מ"מ ומגוף בקוטר 2" | קומפ' | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 57.1.901 | מערכת מדידה בקוטר 4" כולל: 3 מגופי טריז בקוטר 4", מסנן 4", מונע זרימה חוזרת 4", שסתום אל חוזר 3", מגוף טריז 3" מד מים 3", הידרנט בדיקה 3" (הדגם ייקנה מהתאגיד המקומי בלבד) קטעי צנרת בקוטר של עד 4" וכל הנדרש בהתאם לפרט בשרטוטים. | קומפ' | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 57.1 | | | | | 55,381.60 |

18/07/2023
 דף מס': 003

גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב
 פרק 57 פרק 57

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|----------|---|-------|------|----------|-----------|
| | מהעברה | | | | 55,381.60 |
| 57.1.902 | גלגלון שטיפה כולל: גלגלון מסתובב על ציר עם זרנוק עשוי גומי משוריין בקוטר "3/4 באורך 30 מ', מזנק סטנדרטי עם ברז כדורי, ברז כדורי "1 תוצרת "שגיב" או ש.ע. וכו' כל הציוד תקני ומאושר ע"י רשויות כיבוי האש. | קומפ' | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 56,381.60 |
| | סה"כ 57.1 פרק 57.1 | | | | |

18/07/2023
 דף מס': 004

גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב
 פרק 57 פרק 57

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-----------------------------|--|-------|-------|----------|------------------|
| תת פרק 57.2 פרק 57.2 | | | | | |
| 57.2.046 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ' | מטר | 25.00 | 106.50 | 2,662.50 |
| 57.2.056 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ' | מטר | 45.00 | 120.60 | 5,427.00 |
| 57.2.058 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ' | מטר | 70.00 | 128.50 | 8,995.00 |
| 57.2.060 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ' | מטר | 10.00 | 135.50 | 1,355.00 |
| 57.2.324 | תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל B125 55" עם פתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'. | יח' | 4.00 | 2,645.30 | 10,581.20 |
| 57.2.325 | תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל B125 55" עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'. | יח' | 1.00 | 3,071.20 | 3,071.20 |
| 57.2.326 | תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל B125 55" עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'. | יח' | 2.00 | 3,461.00 | 6,922.00 |
| | | | | | 39,013.90 |

להעברה בתת פרק 57.2

18/07/2023
 דף מס': 005

גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב
 פרק 57 פרק 57

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|----------|---|-------|------|----------|-----------|
| | מהעברה | | | | 39,013.90 |
| 57.2.327 | תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או כרמל B125 55" עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'. | יח' | 1.00 | 3,905.40 | 3,905.40 |
| 57.2.496 | תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט | יח' | 1.00 | 771.80 | 771.80 |
| 57.2.508 | חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה. | יח' | 1.00 | 816.60 | 816.60 |
| | | | | | 44,507.70 |

סה"כ 57.2 פרק 57.2

18/07/2023

דף מס': 007

אומדן מתכנן (ריכוז)

גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב

| סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|-----------|----------------------|
| | | פרק 57 פרק 57 |
| | 56,381.60 | תת פרק 57.1 פרק 57.1 |
| | 44,507.70 | תת פרק 57.2 פרק 57.2 |
| | 1,300.00 | תת פרק 57.9 פרק 57.9 |
| 102,189.30 | | סה"כ 57 פרק 57 |

18/07/2023

דף מס': 008

גן ילדים במגרש 808 בנתיבות-תשתיות מים וביוב

| | |
|------------|---------------|
| סך פרק | |
| 102,189.30 | פרק 57 פרק 57 |

| | |
|------------|----------------|
| סך הכל | |
| 102,189.30 | סה"כ כללי |
| 17,372.18 | 17% מע"מ |
| 119,561.48 | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: 23-2190

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344

**נספח ב'
ריכוז הצעת המציע**

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 44/2024
לביצוע

ביצוע עבודות לבניית גן ילדים מגרש 808, בנתיבות

ימולא ע"י המציע

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').
2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

| מחיר (פאושלי) פיקס | | מבנים לפאושל | | |
|---|------------------|---|--------------|--------------------------------|
| | | גן ילדים דו כתתי מבנה 01- (פאושלי) | | |
| מס' פרק | מבנה 02 למדידה | סה"כ לפני הנחה (בש"ח) | הנחה באחוזים | סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח) |
| 01 | תשתיות חוץ חשמל | 18,905 | | |
| 20 | קירות תמך | 165,518.2 | | |
| 40 | פיתוח אתר | 51,442.72 | | |
| 41 | גינון והשקייה | 1,788.85 | | |
| 42 | ריהוט חוץ | 253,788.40 | | |
| 44 | גדרות ומעקות | 88,894 | | |
| 51 | עבודות עפר | 57,196 | | |
| 57 | עבודות מים וביוב | 102,189.3 | | |
| סה"כ מבנה 02 לאחר הנחה | | | | |
| סה"כ כללי (מבנה 01 פאושלי ומבנה 02 לאחר הנחה) | | | | |
| מע"מ 17% | | | | |
| סה"כ כולל מע"מ, | | | | |

אני הח"מ מאשר בזאת כי סירתני באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 44/2024-
ביצוע עבודות לבניית גן ילדים מגרש 808, בנתיבות

כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של _____ ש"ח כולל מע"מ,

(במילים) : _____ (כולל מע"מ).

חתימת בעל זכות חתימה, וחתימת

תאריך

שם המציע