

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02	קונים לאספקת מים				
02.0010	הערה: אספקת והנחת צינורות מים תת קרקעי כולל - חפירה ו/או חציבה, התגברות על מחשולים על קרקעים ומחשולים תת קרקעים, עטיפת חול, כיסוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשיכבות של 20 ס"מ ל-98% מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57(כולל ספחים ו				
02.0026	צינור בקוטר 32 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 15 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	30.00	76.00	2,280.00
02.0028	צינור בקוטר 40 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 15 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	65.00	85.00	5,525.00
02.0030	צינור בקוטר 63 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 15 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	45.00	98.00	4,410.00
02.0040	צינור בקוטר 90 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 10 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	25.00	165.00	4,125.00
02.0044	צינור בקוטר 110 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 10 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	40.00	190.00	7,600.00
02.0046	צינור בקוטר 160 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 10 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	35.00	190.00	6,650.00
02.0050	פרט מדידת מים בקוטר כולל מגוף טריז 4", מלכודת אבנים 4", שסתום מז"ח 4", שסתום אל חוזר 4", שסתום אל חוזר 2", מד מים 4", מד מים 1.5" שני מגופי פרפק 4", מחבר אוגן 4" (כולל קבלת אישור בודק מוסמך למז"ח), שני ברזים 1.5" , קטעי צינורות 4"-1.5", ספחים - הכול כמפורט בתכנית , חיבור לצינור קיים, כל העבודות הנדרשות לקבלת מתקן שלם,	קומפ	1.00	42,000.00	42,000.00
02.0065	הידרנט עם ראש בקוטר 3" על זקף בקוטר 3" תוצרת "הכוכב" או ש.ע. ללא מתקן שבירה, כולל גוש עיגון מבטון וכו' - הכל כמפורט בפרט הסטנדרטי.	יח'	2.00	2,200.00	4,400.00
02.0069	חיבור (ברז) הסנקה UL/FM עם ראש כפול 2X3 על זקף 3" לרבות שני מצמדי שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט לדוגמה דגם A-95/96 תוצרת SPRINKLERS AUTOMATIC או ש"ע	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
02.0082	ברז גן 3/4"	יח'	4.00	125.00	500.00
02.0110	התחברות לצינור מים קיים בקוטר 8"-6" (160-225 מ"מ) מכל סוג עם צינור חדש עשוי פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוך צינור קיים, התחברות לצינור כולל כל הספחים ועבודות הנדרשים והחזרת מצב השטח לקדמותו	קומפ	2.00	2,700.00	5,400.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לקווים לאספקת מים				86,390.00
03	קווי ביוב				
03.0001	הארה: קווי הביוב התקבלו ע"י המזמין רק לאחר קבלת תכניות לאחר ביצוע "MADE AS" ותוצאות בדיקות וידאו וזה כלול במחיר יחידות שונות.				
03.0002	הערה: אספקת והנחת צינורות מים תת קרקעי כולל - חפירה ו/או חציבה, התגברות על מחשולים על קרקעים ומחשולים תת קרקעים, עטיפת חול, כיסוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשיכבות של 20 ס"מ ל-98% מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57(כולל ספחים ו				
03.0005	צינור פי.וי.סי. עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ בעומק עד 1.25 מ'.	מ'	105.00	10.00	1,050.00
03.0010	צינור פי.וי.סי. עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	80.00	120.00	9,600.00
03.0012	צינור פי.וי.סי. עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ בעומק עד 2.25 מ'.	מ'	40.00	120.00	4,800.00
03.0020	תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 0.60 מ' בעומק עד 1.25 מ', עם תקרה ומכסה בטון בקוטר 50 ס"מ לעומס 12.5 טון כולל את העבודות עפר הנדרשות.	קומפ	3.00	1,800.00	5,400.00
03.0022	תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 1.00 מ' בעומק עד 1.75 מ', עם תקרה ומכסה בטון בקוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון כולל את העבודות עפר הנדרשות.	קומפ	3.00	2,600.00	7,800.00
03.0026	תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 1.00 מ' בעומק עד 2.25 מ', עם תקרה ומכסה בטון בקוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון כולל את העבודות עפר הנדרשות.	קומפ	4.00	3,200.00	12,800.00
03.0028	תוספת למחיר תא ביוב עבור התקנתו על קו ביוב קיים	קומפ	2.00	1,100.00	2,200.00
03.0044	קידוח ספיגה בקוטר 60 ס"מ בעומק עד 15 מ' כולל הכל כמפורט בפרט	קומפ	1.00	18,000.00	18,000.00
03.0125	אספקה והתקנה של מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 1,100 ליטר כניסה/יציאה "4", תת קרקעי, לרבות כל עבודות העפר, מילוי חול והידוק, עיגון המפרד, כל האביזרים והמכסים	קומפ	2.00	6,900.00	13,800.00
	סה"כ לקווי ביוב				75,450.00
08	חשמל תשתיות חוץ				
08.0001	1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.0002	2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל.				
08.0007	7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה.				
08.001	מובילים				
08.001.0125	צינור PVC קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ	מ'	80.00	70.00	5,600.00
08.001.0140	צינור פוליתילן 63 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5	מ'	150.00	23.00	3,450.00
08.001.0175	צינור קוברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50	מ'	220.00	24.00	5,280.00
14,330.00	סה"כ למובילים				
08.002	מוליכים				
08.002.0001	1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם				
08.002.0002	2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל.				
08.002.0007	7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה.				
08.002.0055	מוליך הארקה 35	מ'	190.00	23.00	4,370.00
08.002.0065	מוליך הארקה 120	מ'	40.00	110.00	4,400.00
08.002.0310	2x5x1.5 n כבל	מ'	60.00	15.00	900.00
08.002.0320	2x5x10 n כבל	מ'	180.00	46.00	8,280.00
08.002.0335	na2xy 3x240+120 כבל	מ'	40.00	210.00	8,400.00
08.002.0470	כבל טלפון 20X2X0.5 ג'ליחוסם לחות	מ'	40.00	25.00	1,000.00
27,350.00	סה"כ למוליכים				
08.003	הכנות לחשמל				
08.003.0005	חפירת ו/או חציבת תעלות כבלים (לחשמל) בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור/	מ'	250.00	40.00	10,000.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.003.0900	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות , קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון ברוחב נטו 180 עומק 70 וגובה 260, בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ כולל דלתות פח בהתאם לפרט כולל פס השוואת פוטנציאל עבור ארון מדידה חברת חשמל כולל קיר הפרדה אטומה למים כולל ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית	יח'	1.00	8,000.00	8,000.00
	סה"כ להכנות לחשמל				18,000.00
08.004	הכנות לבזק/כבלים				
08.004.0010	גומחה בגודל 45 עומק 70 רוחב וגובה 220 כאשר 150 סמ מותקן מעל פני הריצוף כולל חפירה חומרי העזר וכל הנדרש קומפלט בהתאם לפרט בתכנית	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
08.004.0020	ארון גודל 0/1 עבור "בזק" תוצרת ענבר , כולל ידית אמקה ומנעול רב בריח מק"ט 920 , כולל גב עץ 20 מ"מ , כולל חיבור כל הכבלים, והצנרת המגיעה והיוצאת כולל שילוט על כל צינור, פס Z לחיזוק הצנרת כולל פסי חיבור מתנתקים כגון קורונה	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00
	סה"כ להכנות לבזק/כבלים				4,200.00
08.005	לוחות חשמל				
08.005.0020	תיאום עם חברת כולל משיכת בסיס לפילר, נוכחות ומתן עזרה בזמן הבדיקה	קומפ	1.00	2,000.00	2,000.00
08.005.0030	מפסק ראשי אלקטרוני 3x315A מותקן בארון פוליאסטר משוריין מוגן מים ip65 מותקן סמון לארון מדידה של חברת חשמל	קומפ	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ ללוחות חשמל				8,000.00
08.006	עמודים וזרועות לתאורת חוץ				
08.006.0600	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה עד 5 מטר כולל יצוק מבטון ב - 30 במידות לפחות 80X60X60 ס"מ כולל חפירת חציבת הבור הכנת שרזולי מעבר לפי התכנית כולל בורגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט	יח'	11.00	700.00	7,700.00
08.006.0620	גוף תאורת חוץ כדוגמת נוגה געש 6500 לומן K2700 בכל פוטומטריה שתדרש דרייבר דאלי	יח'	11.00	2,500.00	27,500.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
3,850.00	350.00	11.00	יח'	מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד עשוי פוליקרבונת עם סיבי זכוכית עמדי בטמפרטורה של 130 מעלות צלסיוס לפחות או מפח מגולבן בעובי 2.5 מ"מ עם גגון כולל מא"ז חד פזי לזרם KA10 A10 עם מהדקי הסתעפות כגון copak2-3 תוצרת SOGEXI עם מהדקי יציאה לפנסים תוצרת PHOENIX עם פס הארקה וכבל עד לפנס קומפלט	08.006.0729
20,900.00	1,900.00	11.00	יח'	עמוד תאורה קוני בהתאם לפרט טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה בגובה 5 מטר	08.006.0902
6,600.00	600.00	11.00	יח'	זרוע דקורטיבית יחידה בהתאם לפרט	08.006.0910
12,600.00	2,100.00	6.00	יח'	גוף תאורה led 24W עשוי יציקת אלומיניום תוצרת platek medio 2100 זכוכית מחוסמת כולל קופסת שיקוע ip68 אלומה צרה או רחבה בהתאם לבחירת האדריכל שיווק ארכה	08.006.0920
2,400.00	400.00	6.00	נק'	נקודת הזנה לפנס אפלייט הזנה בצינור 25 וכבל גמיש מוסכך 4X1.5 מלוח חלוקה קרוב כולל שיקוע הפנס והתקנתו בקוביית בטון בגודל 50X50X50 כולל חיבור הפנס קומפלט מוכן לפעולה	08.006.0930
81,550.00				סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ	
153,430.00				סה"כ לחשמל תשתיות חוץ	
				פיתוח האתר	40
				ריצוף שבילים, מדרכות	40.001
13,300.00	190.00	70.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית / הונד / נטורהוצרת "איטונג" או ש"ע	40.001.0215
187,600.00	938.00	200.00	מ"ר	ריצוף / חיפוי דק מלוחות עץ מסוג איפאה (I.P.E.) בעובי 3.2 ס"מ או במבוק מעובד בעובי 3.2 ס"מ וברוחב 14 ס"מ במרווחים של 3 מ"מ ביניהם ומחברים ללוחות אורן פיני במידות X105 ס"מ (ליגרים) כל 60 ס"מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס. המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה .316	40.001.5082
200,900.00				סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות	
200,900.00				סה"כ לפיתוח האתר	
				עבודות גיבון	41

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				עבודות השקיה	41.002
7,150.00	11.00	650.00	מ'	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 25 מ"מ דרג 6.	41.002.0140
3,200.00	16.00	200.00	מ'	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 32 מ"מ דרג 6.	41.002.0145
3,150.00	21.00	150.00	מ'	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 40 מ"מ דרג 6.	41.002.0150
2,600.00	26.00	100.00	מ'	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 50 מ"מ דרג 6.	41.002.0155
2,100.00	105.00	20.00	מ'	שרוול תת קרקעי מצינור P.V.C דרג 10 בקוטר 110 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	41.002.0435
5,363.00	5,363.00	1.00	יח'	ראש מערכת לקוטר 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי 2", מסנן 120 מ"ש, וסת לחץ, 4 ברזים חשמליים/הידראולים, סולונואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, כולליבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון אביזרים)	41.002.0565
23,563.00				סה"כ לעבודות השקיה	
				גיבון ונטיעה	41.003
1,350.00	4.50	300.00	מ"ר	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	41.003.0040
900.00	3.00	300.00	מ"ר	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטה לשטחי הגיבון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהערו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	41.003.0050
900.00	3.00	300.00	מ"ר	דישון יסוד בכמות של 80 גרם סופר פוספט לדונם ו 100 ק"ג אשלגן כלורי לדונם. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים והצנעה.	41.003.0055
2,400.00	8.00	300.00	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	41.003.0100
8,000.00	16.00	500.00	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	41.003.0110
5,000.00	20.00	250.00	יח'	אספקה ונטיעה של ערערים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, שקיות גידול.	41.003.0115

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
12,000.00	400.00	30.00	יח'	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 50 מ"מ: מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 2 ענפי שלד. ממיל בנפח 50 ליטלפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	41.003.0162
0.00	25.00	0.00	מ"ר	דשא במרבדים מזן "זוסיה אלטרוו" / "יבלית קרוס 1 / "	41.003.0800
30,550.00				סה"כ לגינון ונטיעה	
54,113.00				סה"כ לעבודות גינון	
				ריהוט חוץ	42
				ספסלים ומערכות ישיבה	42.002
21,000.00	2,100.00	10.00	יח'	ספסל דגם "אפק מתכת" תוצרת חברת "שחם אריכא" או ש"ע, מבטון טרומי בגמר מוחלק ועם מושב מפח מנוקב.	42.002.0225
21,000.00				סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה	
				אשפתונים וברזיות	42.004
15,000.00	15,000.00	1.00	קומפ	ברזיה מדגם "אפיק 3 למים קרים" 2 לחצנים + ברז לנכים תוצ' "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן. המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה, חיבור ל המים בכל מרחק שהוא, בור ניקוז 100/100/100 ס"מ עם מילוי חצץ, שוקת כלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה.	42.004.0780
7,671.00	2,557.00	3.00	יח'	אשפתון מתכת כדוגמת "לביא" של "שחם אריכא" או ש"ע בנפח 60 ליטר, גוף האשפתון יצוק מברזל עם חיפוי לוחות עץ או מתכת. בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית המאפ הצמדת האשפון לקיר	42.004.2265
22,671.00				סה"כ לאשפתונים וברזיות	
43,671.00				סה"כ לריהוט חוץ	
				כבישים ופיתוח	51
				עבודות הכנה ופירוק שונות	51.001
11,100.00	3.70	3,000.00	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	51.001.0025

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.001.0090	פירוק זהיר של עמוד תאורה / תקשורת /מצלמות וכו' (כולל עוגנים) והתקנתו מחדש על פי הוראות הפיקוח הכול קומפ' וכל הציוד המונח עליו כולל חפירות וביסוס חדש	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00
51.001.0120	פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן כגון: ספסלים, עציצים, אשפתונים וכד' והתקנתו מחדש לאחר ביצוע הריצוף ואו העתקתו למקום אחר	יח'	20.00	266.00	5,320.00
51.001.0195	התאמת תא קיים מסוג כלשהו למפלס כביש / מדרכה מתוכננים	יח'	5.00	307.00	1,535.00
51.001.0285	פירוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח	מ"ר	250.00	16.00	4,000.00
51.001.0585	כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בגובה עד 3 מ' ובקוטר גזע 10 עד 20 ס"מ (כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם)	יח'	10.00	347.00	3,470.00
51.001.0645	סילוק פסולת (של אחרים) אל אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות הרשות לרבות חפירה, העמסה, הובלה ואגרות למיניהם, ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמות עפ"י מדידת מודד מוסמך טרם הביצוע. על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר / סולק לרבות פרטי ההובלות וחשבוניות המוכיחות התשלום	מ"ק	20.00	110.00	2,200.00
51.001.0660	פירוק זהיר של הידרנט קיים והתקנתו מחדש, לרבות העתקתו במידת הצורך	יח'	1.00	992.00	992.00
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות				68,617.00
51.002	עבודות עפר				
51.002.0010	חפירה ו/או חציבה	מ"ק	500.00	18.00	9,000.00
51.002.0090	יישור של שתית לכבישים ומדרכות ("צורת דרך"), ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן 20 ס"מ (+, -)	מ"ר	525.00	3.50	1,837.50
	סה"כ לעבודות עפר				10,837.50
51.003	מצעים ומילוי מובא				
51.003.0030	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	100.00	122.00	12,200.00
	סה"כ למצעים ומילוי מובא				12,200.00
	סה"כ לכבישים ופיתוח				91,654.50

סה"כ למבנה אגם פיתוח - העתק	
	סה"כ למבנה אגם פיתוח - העתק
86,390.00	02 קווים לאספקת מים
75,450.00	03 קווי ביוב
153,430.00	08 חשמל תשתיות חוץ
200,900.00	40 פיתוח האתר
54,113.00	41 עבודות גינון
43,671.00	42 ריהוט חוץ
91,654.50	51 כבישים ופיתוח
705,608.50	סה"כ עלות
119,988.45	מע"מ בשיעור 10%
825,381.85	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

**נספח ב'
ריכוז הצעת המציע**

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 16/2025

לביצוע

ביצוע עבודות לבניית קפיטריה ותצפית מבנה האגם

ימולא ע"י המציע

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').
2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מחיר פיקס למבנה (פאשולי)		מבנים לפאושל		
		מבנה 1- (פאושלי)		
		סה"כ למבנה 1		
מס' פרק	מבנה 2 למדידה	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	הנחה באחוזים	סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח)
02	קווים לאספקת מים	86,390		
03	קווי ביוב	75,450		
08	חשמל תשתיות חוץ	153,430		
40	פיתוח האתר	200,900		
41	עבודות גינון	54,113		
42	ריהוט חוץ	43,671		
51	כבישים ופיתוח	91,654.50		
	סה"כ מבנה 2 לאחר הנחה			
	סה"כ כללי (מבנה 1 ומחיר כולל לאחר הנחה של מבנה 2) מע"מ 18%			
	סה"כ כולל מע"מ,			

אני הח"מ מאשר בזאת כי סיירתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 16/2025-
ביצוע עבודות לבניית קפיטריה ותצפית מבנה האגם

, כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של _____ ש"ח כולל מע"מ,
(במילים) : _____ כולל מע"מ).

חתימת בעל זכות חתימה, וחתימת

תאריך

שם המציע