

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02</b>	<b>קונים לאספקת מים</b>				
02.0010	הערה: אספקת והנחת צינורות מים תת קרקעי כולל - חפירה ו/או חציבה, התגברות על מחשולים על קרקעים ומחשולים תת קרקעים, עטיפת חול, כיסוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשייכות של 20 ס"מ ל-98% מוד אאשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57(כולל ספחים ו				
02.0026	צינור בקוטר 32 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 15 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	30.00	76.00	2,280.00
02.0028	צינור בקוטר 40 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 15 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	65.00	85.00	5,525.00
02.0030	צינור בקוטר 63 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 15 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	45.00	98.00	4,410.00
02.0040	צינור בקוטר 90 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 10 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	25.00	165.00	4,125.00
02.0044	צינור בקוטר 110 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 10 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	40.00	190.00	7,600.00
02.0046	צינור בקוטר 160 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב שחור דרג 10 לרבות ספחים בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	35.00	190.00	6,650.00
02.0050	פרט מדידת מים בקוטר כולל מגוף טריז 4", מלכודת אבנים 4", שסתום מז"ח 4", שסתום אל חוזר 4", שסתום אל חוזר 2, מד מים 4", מד מים 1.5" שני מגופי פרפק 4", מחבר אוגן 4" (כולל קבלת אישור בודק מוסמך למז"ח), שני ברזים 1.5" , קטעי צינורות 4"-1.5", ספחים - הכל כמפורט בתכנית , חיבור לצינור קיים, כל העבודות הנדרשות לקבלת מתקן שלם	קומפ	1.00	42,000.00	42,000.00
02.0065	הידרנט עם ראש בקוטר 3" על זקף בקוטר 3" תוצרת "הכוכב" או ש.ע. ללא מתקן שבירה, כולל גוש עיגון מבטון וכו'- הכל כמפורט בפרט הסטנדרטי.	יח'	2.00	2,200.00	4,400.00
02.0069	חיבור (ברז) הסנקה UL/FM עם ראש כפול 2X3 על זקף 3" לרבות שני מצמדי שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט לדוגמה דגם A-95/96 תוצרת SPRINKLERS AUTOMATIC או ש"ע	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
02.0082	ברז גן 3/4"	יח'	4.00	125.00	500.00
02.0110	התחברות לצינור מים קיים בקוטר 8"-6" (160-225 מ"מ) מכל סוג עם צינור חדש עשוי פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוך צינור קיים, התחברות לצינור כולל כל הספחים ועבודות הנדרשים והחזרת מצב השטח לקדמותו	קומפ	2.00	2,700.00	5,400.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לקווים לאספקת מים				86,390.00
<b>03</b>	<b>קווי ביוב</b>				
03.0001	הארה: קווי הביוב התקבלו ע"י המזמין רק לאחר קבלת תכניות לאחר ביצוע "MADE AS" ותוצאות בדיקות וידאו וזה כלול במחיר יחידות שונות.				
03.0002	הערה: אספקת והנחת צינורות מים תת קרקעי כולל - חפירה ו/או חציבה, התגברות על מחשולים על קרקעים ומחשולים תת קרקעים, עטיפת חול, כיסוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשיכבות של 20 ס"מ ל-98% מוד אשהו בכבישים וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 57(כולל ספחים ו				
03.0005	צינור פ.י.ו.י. סי. עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ בעומק עד 1.25 מ'.	מ'	105.00	10.00	1,050.00
03.0010	צינור פ.י.ו.י. סי. עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ בעומק עד 1.75 מ'.	מ'	80.00	120.00	9,600.00
03.0012	צינור פ.י.ו.י. סי. עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ בעומק עד 2.25 מ'.	מ'	40.00	120.00	4,800.00
03.0020	תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 0.60 מ' בעומק עד 1.25 מ', עם תקרה ומכסה בטון בקוטר 50 ס"מ לעומס 12.5 טון כולל את העבודות עפר הנדרשות.	קומפ	3.00	1,800.00	5,400.00
03.0022	תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 1.00 מ' בעומק עד 1.75 מ', עם תקרה ומכסה בטון בקוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון כולל את העבודות עפר הנדרשות.	קומפ	3.00	2,600.00	7,800.00
03.0026	תא בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 1.00 מ' בעומק עד 2.25 מ', עם תקרה ומכסה בטון בקוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון כולל את העבודות עפר הנדרשות.	קומפ	4.00	3,200.00	12,800.00
03.0028	תוספת למחיר תא ביוב עבור התקנתו על קו ביוב קיים	קומפ	2.00	1,100.00	2,200.00
03.0044	קידוח ספיגה בקוטר 60 ס"מ בעומק עד 15 מ' כולל הכל כמפורט בפרט	קומפ	1.00	18,000.00	18,000.00
03.0125	אספקה והתקנה של מפרידי שומן מפוליאטילן בנפח 1,100 ליטר כניסה/יציאה 4", תת קרקעי, לרבות כל עבודות העפר, מילוי חול והידוק, עיגון המפרד, כל האביזרים והמכסים	קומפ	2.00	6,900.00	13,800.00
	סה"כ לקווי ביוב				75,450.00
<b>08</b>	<b>חשמל תשתיות חוץ</b>				
08.0001	1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.0002	2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל.				
08.0007	7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה.				
<b>08.001</b>	<b>מובילים</b>				
08.001.0125	צינור PVC קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ	מ'	80.00	70.00	5,600.00
08.001.0140	צינור פוליתילן 63 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5	מ'	150.00	23.00	3,450.00
08.001.0175	צינור קזברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50	מ'	220.00	24.00	5,280.00
	<b>סה"כ למובילים</b>				<b>14,330.00</b>
<b>08.002</b>	<b>מוליכים</b>				
08.002.0001	1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם				
08.002.0002	2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל.				
08.002.0007	7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה.				
08.002.0055	מוליך הארקה 35	מ'	190.00	23.00	4,370.00
08.002.0065	מוליך הארקה 120	מ'	40.00	110.00	4,400.00
08.002.0310	2x1.5 5x1.5 כבל	מ'	60.00	15.00	900.00
08.002.0320	2x10 5x10 כבל	מ'	180.00	46.00	8,280.00
08.002.0335	2x120 3x240+120 כבל	מ'	40.00	210.00	8,400.00
08.002.0470	כבל טלפון 20X2X0.5 ג'ליחוסם לחות	מ'	40.00	25.00	1,000.00
	<b>סה"כ למוליכים</b>				<b>27,350.00</b>
<b>08.003</b>	<b>הכנות לחשמל</b>				
08.003.0005	חפירת ו/או חציבת תעלות כבלים (לחשמל) בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור/	מ'	250.00	40.00	10,000.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.003.0900	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות , קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון ברוחב נטו 180 עומק 70 וגובה 260, בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ כולל דלתות פח בהתאם לפרט כולל פס השוואת פוטנציאל עבור ארון מדידה חברת חשמל כולל קיר הפרדה אטומה למים כולל ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית	יח'	1.00	8,000.00	8,000.00
	<b>סה"כ להכנות לחשמל</b>				<b>18,000.00</b>
<b>08.004</b>	<b>הכנות לבזק/כבלים</b>				
08.004.0010	גומחה בגודל 45 עומק 70 רוחב וגובה 220 כאשר 150 סמ מותקן מעל פני הריצוף כולל חפירה חומרי העזר וכל הנדרש קומפלט בהתאם לפרט בתכנית	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
08.004.0020	ארון גודל 0/1 עבור "בזק" תוצרת ענבר , כולל ידית אמקה ומנעול רב בריח מק"ט 920 , כולל גב עץ 20 מ"מ , כולל חיבור כל הכבלים, והצנרת המגיעה והיוצאת כולל שילוט על כל צינור, פס Z לחיזוק הצנרת כולל פסי חיבור מתנתקים כגון קורונה	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00
	<b>סה"כ להכנות לבזק/כבלים</b>				<b>4,200.00</b>
<b>08.005</b>	<b>לוחות חשמל</b>				
08.005.0020	תיאום עם חברת כולל משיכת בסיס לפילר, נוכחות ומתן עזרה בזמן הבדיקה	קומפ	1.00	2,000.00	2,000.00
08.005.0030	מפסק ראשי אלקטרוני 3x315A מותקן בארון פוליאסטר משוריין מוגן מים ip65 מותקן סמון לארון מדידה של חברת חשמל	קומפ	1.00	6,000.00	6,000.00
	<b>סה"כ ללוחות חשמל</b>				<b>8,000.00</b>
<b>08.006</b>	<b>עמודים וזרועות לתאורת חוץ</b>				
08.006.0600	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה עד 5 מטר כולל יצוק מבטון ב - 30 במידות לפחות 80X60X60 ס"מ כולל חפירת חציבת הבור הכנת שרזולי מעבר לפי התכנית כולל בורגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט	יח'	11.00	700.00	7,700.00
08.006.0620	גוף תאורת חוץ כדוגמת נוגה געש 6500 לומן K2700 בכל פוטומטריה שתדרש דרייבר דאלי	יח'	11.00	2,500.00	27,500.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.006.0729	מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד עשוי פוליקרבונט עם סיבי זכוכית עמדי בטמפרטורה של 130 מעלות צלסיוס לפחות או מפח מגולבן בעובי 2.5 מ"מ עם גגון כולל מא"ז חד פזי לזרם KA10 A10 עם מהדקי הסתעפות כגון copak2-3 תוצרת SOGEXI עם מהדקי יציאה לפנסיס תוצרת PHOENIX עם פס הארקה וכבל עד לפנס קומפלט	יח'	11.00	350.00	3,850.00
08.006.0902	עמוד תאורה קוני בהתאם לפרט טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה בגובה 5 מטר	יח'	11.00	1,900.00	20,900.00
08.006.0910	זרוע דקורטיבית יחידה בהתאם לפרט	יח'	11.00	600.00	6,600.00
08.006.0920	גוף תאורה led 24W עשוי יציקת אלומיניום תוצרת platek medio 2100 זכוכית מחוסמת כולל קופסת שיקוע ip68 אלומה צרה או רחבה בהתאם לבחירת האדריכל שיווק ארכה	יח'	6.00	2,100.00	12,600.00
08.006.0930	נקודת הזנה לפנס אפלייט הזנה בצינור 25 וכבל גמיש מוסך 4X1.5 מלוח חלוקה קרוב כולל שיקוע הפנס והתקנתו בקוביית בטון בגודל 50X50X50 כולל חיבור הפנס קומפלט מוכן לפעולה	נק'	6.00	400.00	2,400.00
	<b>סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ</b>				81,550.00
	<b>סה"כ לחשמל תשתיות חוץ</b>				153,430.00
<b>40</b>	<b>פיתוח האתר</b>				
<b>40.001</b>	<b>ריצוף שבילים, מדרכות</b>				
40.001.0215	ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי 7 ס"מ, מטיפוס טיבולי / לידו / טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס גטורה חופשית / הונד / נטורהוצרת "איטונג" או ש"ע	מ"ר	70.00	190.00	13,300.00
40.001.5082	ריצוף / חיפוי דק מלוחות עץ מסוג איפאה (I.P.E.) בעובי 3.2 ס"מ או במבוק מעובד בעובי 3.2 ס"מ וברוחב 14 ס"מ, במרווחים של 3 מ"מ ביניהם ומחוברים ללוחות אורך פיני במידות X105 ס"מ (ליגרים) כל 60 ס"מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס. המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 316.	מ"ר	200.00	938.00	187,600.00
	<b>סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות</b>				200,900.00
	<b>סה"כ לפיתוח האתר</b>				200,900.00
<b>41</b>	<b>עבודות גיבון</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>41.002</b>	<b>עבודות השקיה</b>				
41.002.0140	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 25 מ"מ דרג 6.	מ'	650.00	11.00	7,150.00
41.002.0145	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 32 מ"מ דרג 6.	מ'	200.00	16.00	3,200.00
41.002.0150	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 40 מ"מ דרג 6.	מ'	150.00	21.00	3,150.00
41.002.0155	צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 50 מ"מ דרג 6.	מ'	100.00	26.00	2,600.00
41.002.0435	שרוול תת קרקעי מצינור P.V.C דרג 10 בקוטר 110 מ"מ לרבות חוט השחלה מניילון	מ'	20.00	105.00	2,100.00
41.002.0565	ראש מערכת לקוטר 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברו כדורי ראשי 2", מסנן 120 מ"ש, וסת לחץ, 4 ברזים חשמליים/הידראולים, סולנואידים, רקורדים ואביזרי חיבור, כולליבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון אביזרים)	יח'	1.00	5,363.00	5,363.00
	<b>סה"כ לעבודות השקיה</b>				<b>23,563.00</b>
<b>41.003</b>	<b>גיבון ונטיעה</b>				
41.003.0040	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	300.00	4.50	1,350.00
41.003.0050	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגיבון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהערזלמפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	מ"ר	300.00	3.00	900.00
41.003.0055	דישון יסוד בכמות של 80 גרם סופר פוספט לדונם ו 100 ק"ג אשלגן כלורי לדונם. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים והצנעה .	מ"ר	300.00	3.00	900.00
41.003.0100	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3 , מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	יח'	300.00	8.00	2,400.00
41.003.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	500.00	16.00	8,000.00
41.003.0115	אספקה ונטיעה של ערערים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, שקיות גידול.	יח'	250.00	20.00	5,000.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41.003.0162	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 50 מ"מ: מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 2 ענפי שלד. ממיכל בנפח 50 ליטרלפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	30.00	400.00	12,000.00
41.003.0800	דשא במרבדים מזן "זוסיה אלטורו" / "בלית קרוס 1 / "	מ"ר	0.00	25.00	0.00
	<b>סה"כ לגיבון ונטיעה</b>				<b>30,550.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות גיבון</b>				<b>54,113.00</b>
<b>42</b>	<b>ריהוט חוץ</b>				
<b>42.002</b>	<b>ספסלים ומערכות ישיבה</b>				
42.002.0225	ספסל דגם "אפק מתכת" תוצרת חברת "שחם אריכא" או ש"ע, מבטון טרומי בגמר מוחלק ועם מושב מפח מנוקב.	יח'	10.00	2,100.00	21,000.00
	<b>סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה</b>				<b>21,000.00</b>
<b>42.004</b>	<b>אשפתונים וברזיות</b>				
42.004.0780	ברזיה מדגם "אפיק 3 למים קרים" 2 לחצנים + ברז לנכים תוצ' "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן. המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה, חיבור ל המים בכל מרחק שהוא, בור ניקוז 100/100/100 ס"מ עם מילוי חצץ, שוקת כלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה.	קומפ	1.00	15,000.00	15,000.00
42.004.2265	אשפתון מתכת כדוגמת "לביא" של "שחם אריכא" או ש"ע בנפח 60 ליטר, גוף האשפתון יצוק מברזל עם חיפוי לוחות עץ או מתכת. בית המיכל עם מנגנון ציר לחזית המאפ הצמדת האשפון לקיר	יח'	3.00	2,557.00	7,671.00
	<b>סה"כ לאשפתונים וברזיות</b>				<b>22,671.00</b>
	<b>סה"כ לריהוט חוץ</b>				<b>43,671.00</b>
<b>51</b>	<b>כבישים ופיתוח</b>				
<b>51.001</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק שומות</b>				
51.001.0025	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	3,000.00	3.70	11,100.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51.001.0090	פירוק זהיר של עמוד תאורה / תקשורת /מצלמות וכו' (כולל עוגנים) והתקנתו מחדש על פי הוראות הפיקוח הכלל קומפ' וכל הציוד המונח עליו כולל חפירות וביסוס חדש	קומפ	1.00	40,000.00	40,000.00
51.001.0120	פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן כגון: ספסלים, עציצים, אשפתונים וכד' והתקנתו מחדש לאחר ביצוע הריצוף ואו העתקתו למקום אחר	יח'	20.00	266.00	5,320.00
51.001.0195	התאמת תא קיים מסוג כלשהו למפלס כביש / מדרכה מתוכננים	יח'	5.00	307.00	1,535.00
51.001.0285	פירוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח	מ"ר	250.00	16.00	4,000.00
51.001.0585	כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בגובה עד 3 מ' ובקוטר גזע 10 עד 20 ס"מ (כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם)	יח'	10.00	347.00	3,470.00
51.001.0645	סילוק פסולת (של אחרים) אל אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות הרשות לרבות חפירה, העמסה, הובלה ואגרות למיניהם, ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמותעפ"י מדידת מודד מוסמך טרם הביצוע. על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר / סולק לרבות פרטי ההובלות וחשבוניות המוכיחות התשלום	מ"ק	20.00	110.00	2,200.00
51.001.0660	פירוק זהיר של הידרנט קיים והתקנתו מחדש, לרבות העתקתו במידת הצורך	יח'	1.00	992.00	992.00
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות</b>				<b>68,617.00</b>
<b>51.002</b>	<b>עבודות עפר</b>				
51.002.0010	חפירה ו/או חציבה	מ"ק	500.00	18.00	9,000.00
51.002.0090	יישור של שתית לכבישים ומדרכות ("צורת דרך"), ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן 20 ס"מ (+, -)	מ"ר	525.00	3.50	1,837.50
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				<b>10,837.50</b>
<b>51.003</b>	<b>מצעים ומילוי מובא</b>				
51.003.0030	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אנשטו.	מ"ק	100.00	122.00	12,200.00
	<b>סה"כ למצעים ומילוי מובא</b>				<b>12,200.00</b>
	<b>סה"כ לכבישים ופיתוח</b>				<b>91,654.50</b>

סה"כ למבנה אגמפ פיתוח - העתק

סה"כ למבנה אגמפ פיתוח - העתק

86,390.00	02 קווים לאספקת מים
75,450.00	03 קווי ביוב
153,430.00	08 חשמל תשתיות חוץ
200,900.00	40 פיתוח האתר
54,113.00	41 עבודות גיבון
43,671.00	42 ריהוט חוץ
91,654.50	51 כבישים ופיתוח
705,608.50	סה"כ עלות
<del>119,988.46</del>	מע"מ בשיעור 18%
<del>585,620.04</del>	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות

**נספח ב'  
ריכוז הצעת המציע**

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה מס' 27/2025

לביצוע

**ביצוע עבודות לבניית קפיטריה ותצפית מבנה האגם**

**ימולא ע"י המציע**

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').
2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מחיר פיקס למבנה ( פאשולי )			מבנים לפאושל	
			מבנה 1 - (פאושלי)	
			סה"כ למבנה 1	
סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח)	הנחה באחוזים	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	מבנה 2 למדידה	מס' פרק
		86,390	קווים לאספקת מים	02
		75,450	קווי ביוב	03
		153,430	חשמל תשתיות חוץ	08
		200,900	פיתוח האתר	40
		54,113	עבודות גינון	41
		43,671	ריהוט חוץ	42
		92,654.50	כבישים ופיתוח	51
			סה"כ מבנה 2 לאחר הנחה	
			סה"כ כללי (מבנה 1 ומחיר כולל לאחר הנחה של מבנה 2) מע"מ 18%	
			סה"כ כולל מע"מ,	

אני הח"מ מאשר בזאת כי סיירתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 2025 **ביצוע עבודות לבניית קפיטריה ותצפית מבנה האגם**

, כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של \_\_\_\_\_ ש"ח כולל מע"מ, (במילים): \_\_\_\_\_ כולל מע"מ).