

ריכוז הצעת המציע

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 05/2026
לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 821 א' שכונת רמות יורם**ימולא ע"י המציע**

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').

2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מבנים לפאושל	מחיר פיקס למבנה בית כנסת (פאשולי)	אחוז הנחה או אפס	מחיר לאחר הנחה
סה"כ למבנה 01 מבנה בית כנסת פאושלי	3,700,000		
מס' פרק	מבנה 02 למדידה	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח)
02	עבודות בטון וקירות תומכים	20,050	
40	פיתוח האתר	69,426.62	
41	עבודות גינון	54,966.39	
42	ריהוט חוץ	40,100	
44	גדרות ומעקות	18,083.70	
51	כבישים ופיתוח	112,112	
08	תשתיות חוץ חשמל	247,330	
57	קווי מים ביוב ותיעול	100,120	
	סה"כ מבנה 02 לאחר הנחה		
	סה"כ כללי (מבנה 01 לאחר הנחה ומחיר כולל לאחר הנחה של מבנה 02) מע"מ 18%		
	סה"כ כולל מע"מ		

אני הח"מ מאשר בזאת כי סיררתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 05/2026 לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 821 א' שכונת רמות יורם

, כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של _____ ש"ח כולל מע"מ

(במילים): _____ כולל מע"מ).

חתימת בעל זכות חתימה, וחותמת

תאריך

שם המציע

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 א'

פיתוח, גינון והשקיה

פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים

דו"ח מכר:

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02	פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים				
02.02	קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין				
02.02.0010	קירות תומכים מבטון מזוין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים, זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים רושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכנית.	מ"ק	10.00	1,455.00	14,550.00
	סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין				14,550.00
02.04	חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				
02.04.0005	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים. סוג עיבוד האבן טלטיש/טובזה/מוטבה לפי דרישת האדריכל. כולל רשת זיון מגולוונת, עיגון, קשירת אבנים יחול וכל הנדרש.	מ"ר	15.00	270.00	4,050.00
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמיי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרודרישת האדריכל.	מ'	10.00	145.00	1,450.00
	סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				5,500.00
	סה"כ לפרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים				14,550.00
	קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין				5,500.00
	חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				
	סה"כ				20,050.00
40	פיתוח האתר				
40.01	ריצוף שבילים, מדרכות				
40.01.0055	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים.	מ"ר	8.00	200.14	1,601.12
40.01.0230	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגוונים לרבות לבן מסוג "אבן רמות ענתיק" או ש"ע, לפי תכנית.	מ"ר	360.00	160.00	57,600.00
40.01.0400	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד.	מ"ר	10.00	160.05	1,600.50
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מ'	115.00	75.00	8,625.00
	סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות				69,426.62
	סה"כ לפיתוח האתר				69,426.62
01	ריצוף שבילים, מדרכות				69,426.62
	סה"כ				69,426.62

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 א'

פיתוח, גינון והשקיה

פיתוח האתר

דו"ח מכרז	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	41 עבודות גינון				
	41.01 אדמת גן וחיפוי קרקע				
	41.01.0013 אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)	מ"ק	120.00	53.00	6,360.00
	סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע				6,360.00
	41.02 עבודות השקיה				
	41.02.0065 צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מ'	150.00	13.00	1,950.00
	41.02.0070 צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מ'	50.00	14.00	700.00
	41.02.0075 צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	מ'	25.00	23.92	598.00
	41.02.0144 טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מ'	400.00	6.00	2,400.00
	41.02.0160 טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	8.00	40.00	320.00
	41.02.0235 שרוול P.V.C. בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	מ'	15.00	45.00	675.00
	41.02.0265 ממטיר גיחה דגם I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	10.00	184.57	1,845.70
	41.02.0300 ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע	קומפ	1.00	6,026.70	6,026.70
	41.02.0370 תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ	2.00	723.07	1,446.14
	41.02.0400 ארון לראש מערכת 2/850 "אורלייט" בלום גארד/ "פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקבו הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ	1.00	4,780.00	4,780.00
	41.02.0425 חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1 1/2" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ	1.00	7,007.85	7,007.85
	41.02.0475 מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן.	יח'	1.00	700.00	700.00
	סה"כ לעבודות השקיה				28,449.39
	41.03 גינון ונטיעה				
	41.03.0012 מרבדי דשא למדרג מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריס	מ"ר	100.00	31.87	3,187.00
	41.03.0040 הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	200.00	4.50	900.00

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 א'

פיתוח, גינון והשקיה

עבודות גינון

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41.03.0050	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהערו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	מ"ר	200.00	3.00	600.00
41.03.0055	דישון יסוד בכמות של 80 גרם סופר פוספט לדונם ו 100 ק"ג אשלגן כלורי לדונם. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים והצנעה.	מ"ר	200.00	3.00	600.00
41.03.0100	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3, מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	יח'	400.00	8.00	3,200.00
41.03.0102	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 60 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, גובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 100 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מ	יח'	1.00	4,680.00	4,680.00
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	150.00	16.00	2,400.00
41.03.0115	אספקה ונטיעה של ערערים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, שקיות גידול.	יח'	100.00	20.00	2,000.00
41.03.0162	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 50 מ"מ: מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 2 ענפי שלד. ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	7.00	370.00	2,590.00
	סה"כ לגינון ונטיעה				20,157.00
	סה"כ לעבודות גינון				
	01 אדמת גן וחיפוי קרקע				6,360.00
	02 עבודות השקיה				28,449.39
	03 גינון ונטיעה				20,157.00
	סה"כ				54,966.39
	42 ריהוט חוץ				
	42.02 ספסלים ומערכות ישיבה				
42.02.0070	ספסל דגם "גל ים" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 170/63 ס"מ ובגובה 77 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן צבוע, שילדה, רגליים ומסעדי יד מיציקת ברזל דוקטייל, לרבות ברגים סמויים, ביסוס/עיגון	יח'	7.00	2,700.00	18,900.00
	סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה				18,900.00
	42.04 אשפתונים וברזיות				

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 א'

פיתוח, גינון והשקיה

ריהוט חוץ

דו"ח מכר	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	42.04.0901	יח'	1.00	20,000.00	20,000.00
	42.04.0902	מ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ לאשפתונים וברזיות				
					21,200.00
	סה"כ לריהוט חוץ				
	02				18,900.00
	04				21,200.00
	סה"כ				
					40,100.00
	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
	44				
	44.01				
	44.01.0020	מ'	35.00	473.82	16,583.70
	44.01.0920	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
					18,083.70
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
	01				18,083.70
	סה"כ				
					18,083.70
	כבישים ופיתוח				
	51				
	51.01				
	51.01.0025	מ"ר	1,100.00	3.70	4,070.00
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות				
					4,070.00

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 א'
פיתוח, גינון והשקיה

כבישים ופיתוח

דו"ח מכו	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	51.02 עבודות עפר 51.02.0020 חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	2,400.00	24.58	58,992.00
	סה"כ לעבודות עפר				58,992.00
	51.03 מצעים ומילוי מובא 51.03.0030 מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	150.00	138.00	20,700.00
	סה"כ למצעים ומילוי מובא				20,700.00
	51.06 עבודות תיעול וניקוז 51.06.3495 קידוח ספיגה / חילחול בקוטר 60 ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק כלשהו, לרבות מילוי חצץ גס, בד גיאוטכני, צינור שרשרתי ומכסה מרשת מיצקת	מ'	30.00	945.00	28,350.00
	סה"כ לעבודות תיעול וניקוז				28,350.00
	סה"כ לכבישים ופיתוח 01 עבודות הכנה ופירוק שונות 02 עבודות עפר 03 מצעים ומילוי מובא 06 עבודות תיעול וניקוז				4,070.00 58,992.00 20,700.00 28,350.00
	סה"כ				112,112.00

נתיבות רמות יורם-בית כנסת מגרש 821 א'

פיתוח, גינון והשקיה

דו"ח מכרז

סה"כ לנתיבות רמות יורם-בית כנסת מגרש 821 א'

סה"כ לנתיבות רמות יורם-בית כנסת מגרש 821 א'

20,050.00	02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים
69,426.62	40 פיתוח האתר
54,966.39	41 עבודות גינון
40,100.00	42 ריהוט חוץ
18,083.70	44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
112,112.00	51 כבישים ופיתוח

314,738.71	סה"כ
56,652.97	מע"מ
371,391.68	סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

בית כנסת 821א נתיבות

בתי כנסת
דו"ח מכרז

תשתיות חוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	תשתיות חוץ				
01.08	תשתיות חוץ				
	1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם				
	2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל.				
	3. הכמויות הינן משותפות עבור בית כנסת 821א+821ב ידוע לזוכה שלא כל הכמויות ימומשו. אלא בהתאם לזוכה ולהתקדמות בעבודה והחלטת המזמין				
	7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה.				
01.08.01	מובילים				
01.08.01.0125	צינור PVC קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ	מ'	610.00	77.00	46,970.00
01.08.01.0130	צינור PVC קשיח בקוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.3 מ"מ	מ'	120.00	45.00	5,400.00
01.08.01.0140	צינור פוליתילן 50 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5	מ'	920.00	25.00	23,000.00
01.08.01.0175	צינור קוברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50	מ'	360.00	26.00	9,360.00
	סה"כ למובילים				84,730.00
01.08.02	מוליכים				
01.08.02.0065	מוליך הארקה 70	מ'	350.00	50.00	17,500.00
01.08.02.0300	כבל n2xy 5x2.5	מ'	350.00	22.00	7,700.00
01.08.02.0335	כבל na2xy 4x120	מ'	350.00	140.00	49,000.00
01.08.02.0470	כבל טלפון 20X2X0.5 ג'ליחוסם לחות	מ'	350.00	28.00	9,800.00
	סה"כ למוליכים				84,000.00
01.08.03	הפנות לחשמל				
01.08.03.0005	חפירת ו/או חציבת תעלות כבלים (לחשמל תקשורת או תאורה) בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול,מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור/	מ'	320.00	44.00	14,080.00
01.08.03.0020	שוחה למעבר כבלי חשמל או תקשורת בקוטר 100 עומק 100 כולל מכסה 125B.	יח'	4.00	1,800.00	7,200.00
01.08.03.0900	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון בתוצרת "ח", בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ שקועה באדמה 110 בהתאם לפרט כולל פס השוואת פוטנציאל עבור ארון מדידה חברת חשמל כולל קיר הפרדה אטומה למים כולל ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
01.08.03.0910	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון בתוצרת "ח", בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ שקועה באדמה 110 בהתאם לפרט רוחב נטו של הגומחה 120 סמ מיועדת להתקנת לוח חלוקה ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית	יח'	1.00	6,500.00	6,500.00

בית כנסת 821א נתיבות

בתי כנסת
דו"ח מכרז

תשתיות חוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ להכנות לחשמל				31,280.00
01.08.04	<u>הכנות לבזק/כבלים</u> שוחה עבור בזק בגודל 84X84 דגם P כולל מכסה	יח'	4.00	3,080.00	12,320.00
01.08.04.0030	סה"כ להכנות לבזק/כבלים				12,320.00
01.08.05	<u>לוחות חשמל</u> לוח חלוקהקומפלט בהתאם לתכנית לוח חלוקה עם הכנה לגרטור קומפלט בהתאם לתכנית , בהתאם לפרט מותקן בארון פוליאסטר משוריין מוגן מים ip65 מותקן סמון לארון מדידה של חברת חשמל קומפלט	קומפ	1.00	35,000.00	35,000.00
01.08.05.0030	סה"כ ללוחות חשמל				35,000.00
	<u>סה"כ לתשתיות חוץ</u>				84,730.00
	01 מובילים				84,000.00
	02 מוליכים				31,280.00
	03 הכנות לחשמל				12,320.00
	04 הכנות לבזק/כבלים				35,000.00
	05 לוחות חשמל				
	סה"כ				247,330.00
	<u>סה"כ לתשתיות חוץ</u>				247,330.00
	08 תשתיות חוץ				247,330.00
	סה"כ				247,330.00

בית כנסת א821 נתיבות

בתי כנסת
דו"ח מכרז

סה"כ לבית כנסת א821 נתיבות

סה"כ לבית כנסת א821 נתיבות

01 תשתיות חוץ

247,330.00

247,330.00

~~48,000.00~~~~300,000.00~~

סה"כ

מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

נתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 א'

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57	קווי מים, ביוב ותיעול				
57.012	צינורות פלסטיים לאספקת מים				
57.012.0500	צינורות פוליאתילן קוטר 63 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	30.00	₪ 146.00	₪ 4,380.00
57.012.0515	צינורות פוליאתילן קוטר 90 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 170.00	₪ 3,400.00
57.012.0520	צינורות פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 190.00	₪ 3,800.00
57.032	צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול				
57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	55.00	₪ 187.00	₪ 10,285.00
57.032.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	65.00	₪ 197.00	₪ 12,805.00
57.032.2002	צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100+ "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 175.00	₪ 3,500.00
57.032.2003	צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100+ "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	40.00	₪ 185.00	₪ 7,400.00
57.042	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				

נתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 א'

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200" פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	5.00	₪ 3,960.00	₪ 19,800.00
57.042.0012	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200" פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	6.00	₪ 4,320.00	₪ 25,920.00
57.046	מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.046.0250	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מפוליאתילן PE-100 ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	1.00	₪ 2,330.00	₪ 2,330.00
57.067	קידוחי ניקוז				
57.067.0041	קידוחי ניקוז קוטר 60 ס"מ עם צינור ספירלי מחורר קוטר פנים 50 ס"מ מפוליאתילן (HDPE) מחוזק בפלדה מסוג "קזפלקס" או ש"ע עטוף בבד גיאוטכני לא ארוג במשקל של לפחות 250 ג"ר למ"ר בעומק מעל 6 מ' ועד 12 מ', לרבות מוטות אבטחה בחלק העליון של הצינור ומילוי החלל בין קוטר הקידוח לצינור בחול	קומפ	1.00	₪ 6,500.00	₪ 6,500.00
	סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול				₪ 100,120.00

סה"כ לנתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 א'

סה"כ לנתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 א'

₪ 100,120.00	57 קווי מים, ביוב ותיעול
₪ 100,120.00	סה"כ עלות
₪ 18,021.60	מע"מ בשיעור 18%
₪ 118,141.60	סה"כ כולל מע"מ

נתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 א'

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות