

ריכוז הצעת המציע

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 06/2026
לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 821 ב' שכונת רמות יורם**ימולא ע"י המציע**

1. בסיס החוזה הוא כתב הכמויות וריכוז הצעת המציע (נספחים א' ו-ב').

2. להלן ריכוז ההנחות (באחוזים) למילוי ע"י הקבלן עפ"י הטבלה המצורפת:

מבנים לפאושל	מחיר פיקס למבנה בית כנסת (פאשולי)	אחוז הנחה או אפס	מחיר לאחר הנחה
סה"כ למבנה 01 מבנה בית כנסת פאושלי	3,700,000		
מבנה 02 למדידה	סה"כ לפני הנחה (בש"ח)	הנחה באחוזים	סה"כ עלות פרק לאחר הנחה (בש"ח)
02 עבודות בטון וקירות	20,050		
40 פיתוח האתר	68,200		
41 גינון והשקייה	54,966.39		
42 ריהוט חוץ ומתקנים	48,200		
44 גדרות	18,083.70		
51 עבודות עפר וכבישים	89,006.80		
08 מתקני חשמל	247,330		
57 קווי מים ביוב ותיעול	98,960		
סה"כ מבנה 02 לאחר הנחה			
סה"כ כללי (מבנה 01 לאחר הנחה ומחיר כולל לאחר הנחה של מבנה 02) מע"מ 18%			
סה"כ כולל מע"מ			

אני הח"מ מאשר בזאת כי סירתי באתר בו מתוכנן הפרויקט, וכי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' 06/2026 לביצוע

ביצוע עבודות לבניית בית כנסת מגרש 821 ב' שכונת רמות יורם

, כמפורט במסמכי המכרז, בין שצורפו למכרז ובין שלא צורפו וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

הצעתי לביצוע העבודות עומדת לאחר הנחה על סך של _____ ש"ח כולל מע"מ

(במילים) : _____ (כולל מע"מ).

חתימת בעל זכות חתימה, וחתימת

תאריך

שם המציע

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 ב'

פיתוח, גינון והשקיה

פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02	פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים				
02.02	קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין				
02.02.0010	קירות תומכים מבטון מזוין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים, זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים רושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.	מ"ק	10.00	1,455.00	14,550.00
	סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין				14,550.00
02.04	חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				
02.04.0005	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים. סוג עיבוד האבן טלטיש/טובה/מוטבה לפי דרישת האדריכל. כולל רשת זיון מגולוונת, עיגון, קשירת אבנים יחול וכל הנדרש.	מ"ר	15.00	270.00	4,050.00
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרודרישת האדריכל.	מ'	10.00	145.00	1,450.00
	סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				5,500.00
	סה"כ לפרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים				14,550.00
	02 קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין				5,500.00
	04 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				
	סה"כ				20,050.00
40	פיתוח האתר				
40.01	ריצוף שבילים, מדרכות				
40.01.0230	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגוונים לרבות לבן מסוג "אבן רמות ענתיק" או ש"ע, לפי תכנית.	מ"ר	370.00	160.00	59,200.00
40.01.0700	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מ'	120.00	75.00	9,000.00
	סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות				68,200.00
	סה"כ לפיתוח האתר				68,200.00
	01 ריצוף שבילים, מדרכות				68,200.00
	סה"כ				
41	עבודות גינון				
41.01	אדמת גן וחיפוי קרקע				
41.01.0013	אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)	מ"ק	120.00	53.00	6,360.00

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 ב'

פיתוח, גינון והשקיה

עבודות גינון

דו"ח מכרז	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לאדמת גן וחיפוי קרקע				6,360.00
	41.02 עבודות השקיה				
1,950.00	41.02.0065 צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	מ'	150.00	13.00	
700.00	41.02.0070 צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	מ'	50.00	14.00	
598.00	41.02.0075 צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	מ'	25.00	23.92	
2,400.00	41.02.0144 טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.3- 0.5 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מ'	400.00	6.00	
320.00	41.02.0160 טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.	יח'	8.00	40.00	
675.00	41.02.0235 שרוול P.V.C. בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5 .	מ'	15.00	45.00	
1,845.70	41.02.0265 ממטיר גיחה דגם I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	10.00	184.57	
6,026.70	41.02.0300 ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע	קומפ	1.00	6,026.70	
1,446.14	41.02.0370 תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ	2.00	723.07	
4,780.00	41.02.0400 ארון לראש מערכת 2/850 "אורלייט" בלום גארד/ "פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקבות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ	1.00	4,780.00	
7,007.85	41.02.0425 חיבור למקור מים להשקיה בקוטר של 1 1/2" מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ	1.00	7,007.85	
700.00	41.02.0475 מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן.	יח'	1.00	700.00	
	סה"כ לעבודות השקיה				28,449.39
	41.03 גינון ונטיעה				
3,187.00	41.03.0012 מרבדי דשא למדרג מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריס	מ"ר	100.00	31.87	
900.00	41.03.0040 הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	מ"ר	200.00	4.50	
600.00	41.03.0050 דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהערו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	מ"ר	200.00	3.00	

נתיבות רמות יורם-בית כנסת מגרש 821 ב'

פיתוח, גינון והשקיה

דו"ח מכרז

עבודות גינון

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41.03.0055	דישון יסוד בכמות של 80 גרם סופר פוספט לדונם ו 100 ק"ג אשלגן כלורי לדונם. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים והצנעה .	מ"ר	200.00	3.00	600.00
41.03.0100	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3 , מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול.	יח'	400.00	8.00	3,200.00
41.03.0102	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 60 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, גובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 100 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מ	יח'	1.00	4,680.00	4,680.00
41.03.0110	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	יח'	150.00	16.00	2,400.00
41.03.0115	אספקה ונטיעה של ערערים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, שקיות גידול.	יח'	100.00	20.00	2,000.00
41.03.0162	אספקה ונטיעת עצים גודל 8.5 - קוטר גזע 50 מ"מ : מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 2 ענפי שלד. ממיכל בנפח 50 ליטלפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	7.00	370.00	2,590.00
	סה"כ לגינון ונטיעה				20,157.00
	סה"כ לעבודות גינון				
	01 אדמת גן וחיפוי קרקע				6,360.00
	02 עבודות השקיה				28,449.39
	03 גינון ונטיעה				20,157.00
	סה"כ				54,966.39
	42 ריהוט חוץ				
	42.02 ספסלים ומערכות ישיבה				
42.02.0070	ספסל דגם "גל ים" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 170/63 ס"מ ובגובה 77 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן צבוע, שילדה, רגליים ומסעדי יד מיציקת ברזל דוקטייל, לרבות ברגים סמויים, ביסוס/עייגון	יח'	10.00	2,700.00	27,000.00
	סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה				27,000.00
	42.04 אשפתונים וברזיות				
42.04.0901	אספקה והתקנה על יסוד בטון של ברזייה נגישה למים קרים דגם "שניר כלבים" מקייט 2712 תוצרת שחם אריכא", כולל שתי בריכות מבונות, כולל מערכת סינון ומגופים, כולל אספקת מים וכולל התקנת צנור הוצאת ניקוז מחובר אל שוחת הביוב הקרובה, כולל כל החומרים, אבזרים ועבודות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה לפי הנחיות היצרן. המחיר כולל כל הני"ל לפי יחידה קומפלט.	יח'	1.00	20,000.00	20,000.00

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 ב'

פיתוח, גינון והשקיה

ריהוט חוץ

דו"ח מכרז

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
42.04.0902	אספקה והתקנה של אשפתונים מעוגנים לריצפה דגם "לביא" מפרט 3066 תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע. חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע פוליאסטר בתנור. ההתקנה תהיה לפי הוראות היצרן בכפוף לאישור המפקח	מ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ לאשפתונים וברזיות				21,200.00
	סה"כ לריהוט חוץ				27,000.00
02	ספסלים ומערכות ישיבה				21,200.00
04	אשפתונים וברזיות				
	סה"כ				48,200.00
44	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01.0020	גדר סבכה מעוצבת בגובה 1.20 מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון .	מ'	35.00	473.82	16,583.70
44.01.0920	אספקה והתקנת שער למסתור אשפה ממסגרת פרופילי מתכת וחזית מפח מנוקב בשיטת C.N.C (דוגמת "א.ד. תעשיות מתכת) בדוגמת ריבוע במידה 12-CAR, מרחק בין מרכזים 15 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסטר בתנור בגוון כחול כהה RAL-5010. המחיר כולל כל הני"ל וכל המפורט בפרט לפי יח' קומפלט.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				18,083.70
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				18,083.70
01	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				18,083.70
	סה"כ				18,083.70
51	כבישים ופיתוח				
51.01	עבודות הכנה ופירוק שונות				
51.01.0025	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	1,100.00	3.70	4,070.00
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות				4,070.00
51.02	עבודות עפר				
51.02.0020	חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	1,460.00	24.58	35,886.80
	סה"כ לעבודות עפר				35,886.80
51.03	מצעים ומילוי מובא				

נתיבות רמות יורם-בית כנסת מגרש 821 ב'

פיתוח, גינון והשקיה

כבישים ופיתוח

דו"ח מכרז	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	150.00	138.00	20,700.00
	סה"כ למצעים ומילוי מובא				20,700.00
	עבודות תיעול וניקוז 51.06 קידוח ספיגה / חילחול בקוטר 60 ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק כלשהו, לרבות מילוי חצץ גס, בד גיאוטכני, צינור שרשורי ומכסה מרשת מיצקת	מ'	30.00	945.00	28,350.00
	סה"כ לעבודות תיעול וניקוז				28,350.00
	סה"כ לכבישים ופיתוח 01 עבודות הכנה ופירוק שונות 02 עבודות עפר 03 מצעים ומילוי מובא 06 עבודות תיעול וניקוז				4,070.00 35,886.80 20,700.00 28,350.00
	סה"כ				89,006.80

נתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 ב'
פיתוח, גינון והשקיה

דו"ח מכרז

סה"כ לנתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 ב'

סה"כ לנתיבות רמות יורם- בית כנסת מגרש 821 ב'

20,050.00		02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים
68,200.00		40 פיתוח האתר
54,966.39		41 עבודות גינון
48,200.00		42 ריהוט חוץ
18,083.70		44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
89,006.80		51 כבישים ופיתוח
298,506.89		סה"כ
53,731.24	18.00%	מע"מ
352,238.13		סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

מדד מכרז/הצעה:	תאריך מדד:
חתימה:	חותמת:
חתימה:	חותמת:

בית כנסת 821 נתיבות

בתי כנסת
דו"ח מכרז

תשתיות חוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01 תשתיות חוץ					
01.08 תשתיות חוץ					
	1. כל העבודות כוללות אספקה והתקנה אף אם לא נרשם				
	2. כל הכמויות ניתנו כאומדנא! התשלום יבוצע על סמך מדידת הכמויות שבוצעו בפועל.				
	3. הכמויות הינן משותפות עבור בית כנסת 821+821 ידוע לזוכה שלא כל הכמויות ימומשו. אלא בהתאם לזוכה ולהתקדמות בעבודה והחלטת המזמין				
	7. המחיר כולל בדיקה/בדיקות חשמל על ידי בודק חשמל סוג 3 פרטי תשלום ונוכחות בזמן הבדיקה.				
01.08.01 מובילים					
01.08.01.0125	צינור PVC קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ	מ'	610.00	77.00	46,970.00
01.08.01.0130	צינור PVC קשיח בקוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.3 מ"מ	מ'	120.00	45.00	5,400.00
01.08.01.0140	צינור פוליתילן 50 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5	מ'	920.00	25.00	23,000.00
01.08.01.0175	צינור קוברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50	מ'	360.00	26.00	9,360.00
	סה"כ למובילים				84,730.00
01.08.02 מוליכים					
01.08.02.0065	מוליך הארקה 70	מ'	350.00	50.00	17,500.00
01.08.02.0300	כבל n2xy 5x2.5	מ'	350.00	22.00	7,700.00
01.08.02.0335	כבל na2xy 4x120	מ'	350.00	140.00	49,000.00
01.08.02.0470	כבל טלפון 20X2X0.5 גיליוסס לחות	מ'	350.00	28.00	9,800.00
	סה"כ למוליכים				84,000.00
01.08.03 הכנות לחשמל					
01.08.03.0005	חפירת ו/או חציבת תעלות כבלים (לחשמל תקשורת או תאורה) בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול,מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור/	מ'	320.00	44.00	14,080.00
01.08.03.0020	שוחה למעבר כבלי חשמל או תקשורת בקוטר 100 עומק 100 כולל מכסה 125B.	יח'	4.00	1,800.00	7,200.00
01.08.03.0900	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון בתוצרת "ח", בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ שקועה באדמה 110 בהתאם לפרט כולל פס השוואת פוטנציאל עבור ארון מדידה חברת חשמל כולל קיר הפרדה אטומה למים כולל ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
01.08.03.0910	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון בתוצרת "ח", בולטת מעל פני ריצוף סופי 250 ס"מ שקועה באדמה 110 בהתאם לפרט רוחב נטו של הגומחא 120 סמ מיועדת להתקנת לוח חלוקה ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט על פי התכנית	יח'	1.00	6,500.00	6,500.00
01.08.01					

בית כנסת 821 נתיבות

בתי כנסת
דו"ח מכרז

תשתיות חוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ להכנות לחשמל				31,280.00
01.08.04	<u>הכנות לבזק/כבלים</u> שוחה עבור בזק בגודל 84X84 דגם P כולל מכסה	יח'	4.00	3,080.00	12,320.00
01.08.04.0030	סה"כ להכנות לבזק/כבלים				12,320.00
01.08.05	<u>לוחות חשמל</u> לוח חלוקה/קומפלט בהתאם לתכנית לוח חלוקה עם הכנה לגנרטור קומפלט בהתאם לתכנית, בהתאם לפרט מותקן בארון פוליאסטר משוריין מוגן מים ip65 מותקן סמון לארון מדידה של חברת חשמל קומפלט	קומפ	1.00	35,000.00	35,000.00
01.08.05.0030	סה"כ ללוחות חשמל				35,000.00
	<u>סה"כ לתשתיות חוץ</u>				84,730.00
01	מובילים				84,000.00
02	מוליכים				31,280.00
03	הכנות לחשמל				12,320.00
04	הכנות לבזק/כבלים				35,000.00
05	לוחות חשמל				
	סה"כ				247,330.00
	<u>סה"כ לתשתיות חוץ</u>				247,330.00
08	תשתיות חוץ				247,330.00
	סה"כ				247,330.00

בית כנסת 821 נתיבות

בתי כנסת
דו"ח מכרז

סה"כ לבית כנסת 821 נתיבות

סה"כ לבית כנסת 821 נתיבות

247,330.00

01 תשתיות חוץ

247,330.00

סה"כ

~~42,044.10~~

17.00%

מע"מ

~~289,374.10~~

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

נתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 ב'

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57	קווי מים, ביוב ותיעול				
57.012	צינורות פלסטיים לאספקת מים				
57.012.0500	צינורות פוליאתילן קוטר 63 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 146.00	₪ 2,920.00
57.012.0515	צינורות פוליאתילן קוטר 90 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	10.00	₪ 170.00	₪ 1,700.00
57.012.0520	צינורות פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, מסוג PE-100+ "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 190.00	₪ 3,800.00
57.026	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				
57.026.0025	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 4", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ	1.00	₪ 2,990.00	₪ 2,990.00
57.026.0070	תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר 4", למניעת הצפה	יח'	1.00	₪ 910.00	₪ 910.00
57.032	צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול				
57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	60.00	₪ 187.00	₪ 11,220.00
57.032.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	60.00	₪ 197.00	₪ 11,820.00
57.032.2002	צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100+ "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 175.00	₪ 3,500.00

נתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 ב'

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
57.032.2003	צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100+ "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	30.00	₪ 185.00	₪ 5,550.00
57.042	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				
57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200" פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	5.00	₪ 3,960.00	₪ 19,800.00
57.042.0012	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200" פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	6.00	₪ 4,320.00	₪ 25,920.00
57.046	מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.046.0250	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מפוליאתילן PE-100 ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	1.00	₪ 2,330.00	₪ 2,330.00
57.067	קידוחי ניקוז				
57.067.0041	קידוחי ניקוז קוטר 60 ס"מ עם צינור ספירלי מחורר קוטר פנים 50 ס"מ מפוליאתילן (HDPE) מחוזק בפלדה מסוג "קזפלקס" או ש"ע עטוף בבד גיאוטכני לא ארוג במשקל של לפחות 250 ג"ר למ"ר בעומק מעל 6 מ' ועד 12 מ', לרבות מוטות אבטחה בחלק העליון של הצינור ומילוי החלל בין קוטר הקידוח לצינור בחול	קומפ	1.00	₪ 6,500.00	₪ 6,500.00
	סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול				₪ 98,960.00

סה"כ לנתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 ב'

סה"כ לנתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 ב'

₪ 98,960.00

57 קווי מים, ביוב ותיעול

נתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 ב'

סה"כ לנתיבות, רמות יורם - בית כנסת מגרש 821 ב'

98,960.00 ₪	סה"כ עלות
17,812.80 ₪	מע"מ בשיעור 18%
116,772.80 ₪	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות