

10/02/2026
 דף מס': 001

כתב כמויות

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|-------|-----------|
| | פרק 01 הערות | | | | |
| | תת פרק 01.09 הערות | | | | |
| | כל העבודות נשוא מכרז זה כוללות עבודה בגובה - לא תשולם כל תוספת בנידון | | | | |
| | סה"כ 01.09 הערות | | | | |
| | סה"כ 01 הערות | | | | |
| | פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר | | | | |
| | תת פרק 02.90 שונות | | | | |
| 02.90.0001 | ביטון משקופי מעליות עפ"י הנחיות ספק המעליות | יח' | 2.00 | 540 | 1,080.00 |
| 02.90.0002 | בצוע פיגום להקמת המעליות עפ"י הנחיות יועץ המעליו ופרוקו בשלבים עפ"י ההנחיות ספק המעליות | יח' | 1.00 | 5,400 | 5,400.00 |
| 02.90.0003 | סגירת פירים במידות שונות לרבות רשת ברזל + קוצים לקירות ויציקת בטון בעובי של 10 ס"מ | מ"ר | 20.00 | 378 | 7,560.00 |
| 02.90.0004 | סגירת פתחים שונים במערכת אגריאש בעובי 10 ס"מ | מ"ר | 20.00 | 594 | 11,880.00 |
| 02.90.0005 | קולרים ע"ג צנרות PVC במעבר בין אזורי אש ובקוטר עד 6" | יח' | 30.00 | 270 | 8,100.00 |
| | סה"כ 02.90 שונות | | | | 34,020.00 |
| | סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר | | | | 34,020.00 |
| | פרק 04 עבודות בניה | | | | |
| | תת פרק 04.10 בניה בבלוקי בטון | | | | |
| 04.10.0047 | קירות בלוקי בטון חלולים 2 חורים בעובי 20 ס"מ מסוג "טרמולוק" שקע תקע 4 צדדים, מבוקע או חלק, במידות 20/20/40 ס"מ, עמידות באש 180 דקות, בידוד אקוסטי 57db=0 | מ"ר | 150.00 | 302 | 45,300.00 |
| | סה"כ 04.10 בניה בבלוקי בטון | | | | 45,300.00 |
| | סה"כ 04 עבודות בניה | | | | 45,300.00 |

10/02/2026
 דף מס': 002

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|----------|------|------------|
| | פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.00 תת פרק 5.0 כל עבודות האיטום יבוצעו עפ"י מפרטי יועצי האיטום | | | | |
| | סה"כ 05.00 תת פרק 5.0 | | | | |
| 05.13.9010 | תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות איטום גגות על גבי איטום קיים, ביריעות ביטומניות משוכללות לרבות חיתוך והסרת בועות וחלקים רופפים גם ברולקות, ניקוי יסודי של הגג והסרת שיירי סיד. מריחת שכבת יסוד ביטומנית וייבוש למשך 24 שעות. איטום ביריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לאיטום הקיים. היריעה בעובי 5 מ"מ ומכילה פולימר פלסטומרי APP, עם שריון לבד פוליאסטר במשקל 250 גר/מ"ר, לרבות ציפוי אגרגט עליון, איטום רולקות ב-2 שכבות של יריעת חיזוק וחיפוי | מ"ר | 30.00 | 154 | 4,620.00 |
| | סה"כ 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות | | | | 4,620.00 |
| 05.28.0009 | תת פרק 05.28 איטום רצפות חדרים רטובים איטום רצפות חדרים עפ"י יועץ האיטום | מ"ר | 120.00 | 105 | 12,600.00 |
| | סה"כ 05.28 איטום רצפות חדרים רטובים | | | | 12,600.00 |
| 05.29.0010 | תת פרק 05.29 איטום מפגשים מחיצות/קירות בחדרים רטובים איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות בטון או בלוק מטיח בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן עפ"י יועץ האיטום | מ"ר | 120.00 | 99 | 11,880.00 |
| | סה"כ 05.29 איטום מפגשים מחיצות/קירות בחדרים רטובים | | | | 11,880.00 |
| 05.35.0022 | תת פרק 05.35 איטום קירות בציפוי צמנטי איטום קירות חוץ עפ"י מפרטי יועץ האיטום | מ"ר | 3,000.00 | 59 | 177,000.00 |
| | סה"כ 05.35 איטום קירות בציפוי צמנטי | | | | 177,000.00 |

10/02/2026
 דף מס': 003

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|----------|--------|------------------------------|
| תת פרק 05.80 בידוד קירות חוץ | | | | | |
| 05.80.0001 | בידוד קירות חוץ עפ"י מפרטי יועץ האיטום והבידוד (לרבות ע"ג קירות מעוגלים ובמחיר היחידה | מ"ר | 3,300.00 | 125 | 412,500.00 |
| | | | | | 412,500.00 |
| סה"כ 05.80 בידוד קירות חוץ | | | | | |
| | | | | | 618,600.00 |
| סה"כ 05 עבודות איטום | | | | | |
| פרק 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן | | | | | |
| תת פרק 06.00 תת פרק 6.0 | | | | | |
| כל פריטי נגרות ומסגרות כוללים את כל פריטי הפתחים עפ"י הרשימות לרבות פרזול+ מגיני אצבעות , צבע , פורמאיקה , הרכבה ביטון משקופים . משקופים סמויים גילוווןצבע הכל קומפלט עפ"י פרוט בתוכנית ורשימות האדריכל . | | | | | |
| | | | | | סה"כ 06.00 תת פרק 6.0 |
| תת פרק 06.01 עבודות מסגרות | | | | | |
| 06.01.0050 | דלת אש חד כנפית עם ידית בהלה במידות 125/210 ס"מ עפ"י פריט M5 | יח' | 2.00 | 4,860 | 9,720.00 |
| 06.01.0060 | דלת אש חד כנפית עם ידית בהלה במידות 90/210 ס"מ עפ"י פריט M-6 | יח' | 4.00 | 4,320 | 17,280.00 |
| 06.01.0070 | דלת אש חד כנפית עם ידית בהלה במידות 120/210 ס"מ עפ"י פריט M7 | יח' | 5.00 | 4,860 | 24,300.00 |
| 06.01.0090 | דלת אש חד כנפית עם ידית בהלה במידות 95/210 ס"מ עפ"י פריט M8 | יח' | 3.00 | 4,320 | 12,960.00 |
| 06.01.0092 | דלת אש חד כנפית עם צהר מלבני במידות 105/250 ס"מ עפ"י פריט M9 | יח' | 1.00 | 8,100 | 8,100.00 |
| 06.01.0100 | דלת אש חד כנפית עם צהר מלבני במידות 110/210 ס"מ עפ"י פריט M10 | יח' | 2.00 | 8,100 | 16,200.00 |
| 06.01.0110 | סט לשרותי נכים עפ"י פריט M11 | יח' | 3.00 | 1,782 | 5,346.00 |
| 06.01.0120 | דלת אש דו כנפית עם ידיות בהלה במידות 220/250 ס"מ עפ"י פריט M12 | יח' | 1.00 | 14,580 | 14,580.00 |
| 06.01.0130 | דלתות לארונות מערכות במידות 300/200 ס"מ עפ"י פריט M13 | יח' | 1.00 | 7,776 | 7,776.00 |
| | | | | | 116,262.00 |
| להעברה בתת פרק 01.06.01 | | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 004

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------|---------|--------|-------|--|------------|
| 116,262.00 | | | | מהעברה | |
| 3,888.00 | 3,888 | 1.00 | יח' | רפפה במידות 150/240 ס"מ עפ"י פריט M14 | 06.01.0140 |
| 8,910.00 | 8,910 | 1.00 | יח' | דלתות לארונות מערכות במידות 250/210 ס"מ עפ"י פריט M15 | 06.01.0142 |
| 19,440.00 | 1,944 | 10.00 | יח' | דלת לארון כיבוי אש במידות 80/200 ס"מ עפ"י פריט M16 | 06.01.0150 |
| 18,144.00 | 9,072 | 2.00 | יח' | דלתות לארונות מערכות במידות 367/200 ס"מ עפ"י פריט M17 | 06.01.0170 |
| 3,024.00 | 1,512 | 2.00 | יח' | דלת לארון כיבוי אש במידות 60/200 ס"מ עפ"י פריט M18 | 06.01.0180 |
| 4,104.00 | 2,052 | 2.00 | יח' | דלת לארון כיבוי אש במידות 90/200 ס"מ עפ"י פריט M19 | 06.01.0190 |
| 5,940.00 | 5,940 | 1.00 | יח' | דלתות לארונות מערכות במידות 164/289 ס"מ עפ"י פריט M20 | 06.01.0200 |
| 9,504.00 | 2,376 | 4.00 | יח' | דלת לארון מערכות במידות 100/200 ס"מ עפ"י פריט M21 | 06.01.0210 |
| 57,780.00 | 270 | 214.00 | מטר | מאחז יד עפ"י פריט M22 | 06.01.0220 |
| 198,450.00 | 810 | 245.00 | מטר | מעקה מדרגות עפ"י פריט M23 | 06.01.0230 |
| 92,610.00 | 378 | 245.00 | מטר | תוספת לקופינג מעקה מדרגות - קופינג עץ טבעי של חב' אריכא " או ש"ע | 06.01.0231 |
| 216,000.00 | 108,000 | 2.00 | יח' | מעלון לכיסא גלגלים במידות 90/140 ס"מ עפ"י פריט M24 | 06.01.0240 |
| 9,720.00 | 9,720 | 1.00 | יח' | סולם יחיד עם כלוב הגנה עפ"י פריט M25 | 06.01.0250 |
| 7,344.00 | 7,344 | 1.00 | יח' | סולם יחיד עם כלוב הגנה עפ"י פריט M26 | 06.01.0260 |
| 2,160.00 | 2,160 | 1.00 | יח' | דלת חד כנפית לסגירת סולם בגג במידות 112/132 ס"מ עפ"י פריט M27 | 06.01.0270 |
| 85,050.00 | 2,430 | 35.00 | יח' | משטח אזהרה במידות 120/60 ס"מ עפ"י פריט M28 | 06.01.0280 |
| 4,320.00 | 864 | 5.00 | מטר | משטח הובלה עפ"י פריט M29 | 06.01.0290 |
| 45,144.00 | 1,188 | 38.00 | מטר | מאחז יד עץ עפ"י פריט M30 | 06.01.0300 |
| 907,794.00 | | | | להעברה בתת פרק 01.06.01 | |

10/02/2026
 דף מס': 005

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------|--------|------|-------|---|------------|
| 907,794.00 | | | | מהעברה | |
| 8,748.00 | 1,458 | 6.00 | מטר | מעקה זכוכית בגובה 110 ס"מ עפ"י פריט M31 | 06.01.0310 |
| 4,860.00 | 4,860 | 1.00 | יח' | ארון מערכות במידות 200/210 ס"מ עפ"י 32מ | 06.01.0311 |
| 921,402.00 | | | | סה"כ 06.01 עבודות מסגרות | |
| | | | | תת פרק 06.02 עבודות נגרות | |
| 21,600.00 | 4,320 | 5.00 | יח' | דלת חד כנפית עם ידיות בהלה במידות 95/210 ס"מ עפ"י פריט N1 | 06.02.0010 |
| 12,960.00 | 4,320 | 3.00 | יח' | דלת חד כנפית עם ידיות בהלה במידות 100/210 ס"מ עפ"י פריט N2 | 06.02.0020 |
| 32,400.00 | 32,400 | 1.00 | קומפ' | מכלול של 12 תאי שרותים מטרספה או ש"ע הכוללים מחיצות ודלתות עפ"י פריט N18 | 06.02.0030 |
| 10,800.00 | 10,800 | 1.00 | קומפ' | מכלול של 4 תאי שרותים מטרספה או ש"ע הכוללים מחיצות ודלתות עפ"י פריט N3 | 06.02.0040 |
| 13,500.00 | 13,500 | 1.00 | קומפ' | מכלול של 5 תאי שרותים מטרספה או ש"ע הכוללים מחיצות ודלתות עפ"י פריט N19 | 06.02.0050 |
| 3,888.00 | 972 | 4.00 | יח' | מחיצות בין משתנות עפ"י N17 | 06.02.0060 |
| 5,400.00 | 5,400 | 1.00 | קומפ' | מכלול של 2 תאי שרותים מטרספה או ש"ע הכוללים מחיצות ודלתות עפ"י פריט N20 | 06.02.0070 |
| 12,960.00 | 12,960 | 1.00 | קומפ' | משטח אבן קיסר מעוגל באורך 580 ס"מ כולל 8 כיורים שקועים חורים לברזי פרח-הבצוע כולל פתחים לכיורים וברזים הכל עפ"י פריט N4 | 06.02.0080 |
| 4,860.00 | 4,860 | 1.00 | יח' | מראה במידות 515/120 ס"מ עפ"י פריט N4 | 06.02.0090 |
| 19,440.00 | 19,440 | 1.00 | קומפ' | משטח אבן קיסר מעוגל באורך 880 ס"מ כולל 12 כיורים שקועים וברזי פרח - הבצוע כולל פתחים לכיורים וברזים הכל עפ"י פריט N5 | 06.02.0100 |
| 7,560.00 | 7,560 | 1.00 | יח' | מראה במידות 880/120 ס"מ עפ"י פריט N5 | 06.02.0110 |
| 5,400.00 | 5,400 | 1.00 | יח' | ספסל ישיבה מתעגל במידות 913/80 ס"מ עפ"י פריט N6 | 06.02.0120 |
| 150,768.00 | | | | להעברה בתת פרק 01.06.02 | |

10/02/2026
 דף מס': 006

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-------------------|--------|--------|-------|---|------------|
| 150,768.00 | | | | מהעברה | |
| 20,520.00 | 10,260 | 2.00 | יח' | דלת דו כנפית עם ידיות בהלה במידות 220/210 ס"מ עפ"י פריט N7 | 06.02.0130 |
| 11,340.00 | 11,340 | 1.00 | יח' | דלת דו כנפית עם ידיות בהלה במידות 240/300 ס"מ עפ"י פריט N8 | 06.02.0140 |
| 2,700.00 | 2,700 | 1.00 | יח' | ספסל ישיבה מתעגל במידות 383/80 ס"מ עפ"י פריט N9 | 06.02.0150 |
| 7,560.00 | 3,780 | 2.00 | יח' | ארון הכולל משטח אבן קיסר עם כיור וברז במידות-90/85/52 ס"מ - הבצוע כולל פתחים לכיורים וברזים הכל עפ"י פריט N10 | 06.02.0160 |
| 4,320.00 | 4,320 | 1.00 | קומפ' | משטח אבן קיסר באורך 205 ס"מ כולל 3 כיורים שקועים וחורים לברזי פרח - הבצוע כולל פתחים לכיורים וברזים הכל עפ"י פריט N11 | 06.02.0170 |
| 1,620.00 | 1,620 | 1.00 | יח' | מראה במידות 185/120 ס"מ עפ"י פריט N11 | 06.02.0180 |
| 8,100.00 | 8,100 | 1.00 | קומפ' | משטח אבן קיסר באורך 325 ס"מ כולל 5 כיורים שקועים - הבצוע כולל פתחים לכיורים וברזים הכל עפ"י פריט N12 | 06.02.0190 |
| 2,376.00 | 2,376 | 1.00 | יח' | מראה במידות 280/120 ס"מ עפ"י פריט N12 | 06.02.0200 |
| 2,160.00 | 2,160 | 1.00 | יח' | דלת חד כנפית לממ"מ במידות 90/200 ס"מ עפ"י פריט N13 | 06.02.0210 |
| 7,020.00 | 3,510 | 2.00 | יח' | דלת חד כנפית במידות 125/210 ס"מ עפ"י פריט N14 | 06.02.0220 |
| 12,096.00 | 3,024 | 4.00 | יח' | דלת חד כנפית לשרותי נכים במידות 100/210 ס"מ עפ"י פריט N15 | 06.02.0230 |
| 12,096.00 | 3,024 | 4.00 | יח' | דלת חד כנפית במידות 110/210 ס"מ עפ"י פריט N16 | 06.02.0240 |
| 242,676.00 | | | | סה"כ 06.02 עבודות נגרות | |
| | | | | <u>תת פרק 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק</u> | |
| 47,040.00 | 392 | 120.00 | מטר | מדף/קופינג מעץ אלון בעובי 50 מ"מ וברוחב 18-20 ס"מ, צבוע בלקה שקופה. המדף מותקן על מחיצות גבס נמוכות | 06.55.0250 |
| 47,040.00 | | | | סה"כ 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | |

10/02/2026
 דף מס': 007

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|------|---------------------|
| | <u>תת פרק 06.90 חיפוי אקוסטי</u> | | | | |
| | כל החיפויים האקוסטים עפ"י הדוח האקוסטי ותוכניות האדריכל | | | | |
| 06.90.0020 | חיפוי באלמנט נגרות אקוסטי בגב הבמה מלוח MDF גוון עץ טבעי כולל קונס פלדה מגולונת ומותקן על ציר המאפשר פתיחה של 180 מעלות תוצרת GENEZ או ש"ע | מ"ר | 600.00 | 810 | 486,000.00 |
| 06.90.0030 | חיפוי אקוסטי בולע מעוגל מלוח MDF גוון עץ טבע מעלות תוצרת GENEZ או ש"ע כולל קונס פלדה מגולונת | מ"ר | 480.00 | 756 | 362,880.00 |
| 06.90.0040 | חיפוי באלמנט נגרות אקוסטי מעוגל מלוח MDF גוון עץ טבעי תוצרת GENEZ או ש"ע כולל קונס. פלדה מגולונת מסוגים שונים | מ"ר | 380.00 | 918 | 348,840.00 |
| | סה"כ 06.90 חיפוי אקוסטי | | | | 1,197,720.00 |
| | סה"כ 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן | | | | 2,408,838.00 |
| | <u>פרק 07 מתקני תברואה</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 07.01 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה</u> | | | | |
| | 1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן מתקני תברואה שלהלן) - ראה בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת המחירון; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה. | | | | |
| | 3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע, כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. עבור מחירי חציבה בסלע מוצק רצוף, ראה סעיף 57.011.0970 | | | | |
| | 4. צנרת המותקנת בחריצים בקירות, ברצפות, במחיצות או במילוי ברצפה, הינה צנרת סמויה. צנרת המותקנת על קירות ותקרות, הינה צנרת גלויה. המחיר כולל את כל התמיכות הנדרשות. | | | | |
| | 5. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה כנדרש. | | | | |
| | סה"כ 07.01 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה | | | | |

10/02/2026
דף מס': 008

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|------|-------|-------|--|------------|
| | | | | תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים לכיבוי אש | |
| 14,280.00 | 204 | 70.00 | מטר | צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, קוטר הצינור 2", לרבות ספחים | 07.11.0450 |
| 10,200.00 | 255 | 40.00 | מטר | צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "QUICK UP", קוטר הצינור 3", לא כולל ספחים למעט מחברים | 07.11.0460 |
| | 611 | | מטר | צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים מהירים מסוג "Quikcoup", קוטר הצינור 6", לא כולל ספחים למעט מחברים | 07.11.0472 |
| 9,600.00 | 240 | 40.00 | יח' | ספחים מפלדה מגולוונת (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר 3" | 07.11.1000 |
| 34,080.00 | | | | סה"כ 07.11 צינורות פלדה מגולוונים לכיבוי אש | |
| | | | | תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים | |
| 4,150.00 | 83 | 50.00 | מטר | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 20 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים מעל לתקרה אקוסטית לרבות ספחים | 07.12.1000 |
| 1,890.00 | 70 | 27.00 | מטר | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 16 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים מעל לתקרה אקוסטית לרבות ספחים | 07.12.1001 |
| 9,120.00 | 96 | 95.00 | מטר | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים מעל לתקרה אקוסטית לרבות ספחים | 07.12.1010 |
| 15,160.00 | | | | להעברה בתת פרק 01.07.12 | |

10/02/2026
 דף מס': 009

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|------|------------------|
| | מהעברה | | | | 15,160.00 |
| 07.12.1020 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז", PP-R, תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 32 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים מעל לתקרה אקוסטית לרבות ספחים | מטר | 50.00 | 116 | 5,800.00 |
| 07.12.1051 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R, תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 63 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 25.00 | 192 | 4,800.00 |
| 07.12.1061 | צינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז", PP-R, תוצרת "חוליות" או ש"ע, למים קרים וחמים, קוטר 75 מ"מ, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או סמויים, לא כולל ספחים למעט מחברים | מטר | 25.00 | 247 | 6,175.00 |
| 07.12.1196 | ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R, תוצרת "חוליות" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ | יח' | 20.00 | 65 | 1,300.00 |
| 07.12.1198 | ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן "פולירול פרייז" PP-R, תוצרת "חוליות" או ש"ע, קוטר 75 מ"מ | יח' | 25.00 | 108 | 2,700.00 |
| | סה"כ 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים | | | | 35,935.00 |
| | <u>תת פרק 07.13 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)</u> | | | | |
| | הערות: 1. מחיר הצינורות בתת פרק 07.013 כוללים מחברים מהירים מסוג UP QUICK. מחברים ישולמו לפי הסעיפים 07.087.0140-0170, במידה ונדרש. 2. צנרת סקדיול 10 לפי תקן אמריקאי 3. ASTM-A-795.3. התחברות של צינור חדש אל צינור קיים - ראה תת פרק 07.011. 4. מתזים (ספרינקלרים) - ראה תת פרק 07.086. 5. ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) - ראה תת פרק 07.087. | | | | |
| 07.13.0020 | צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומתלים, קוטר 1" | מטר | 400.00 | 116 | 46,400.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.07.13 | | | | 46,400.00 |

10/02/2026
 דף מס': 010

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-------------------|--|--------|-------|--|------------|
| 46,400.00 | | | | מהעברה | |
| 41,820.00 | 123 | 340.00 | מטר | צינורות פלדה שחורים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג UP QUICK, לרבות ספחים ומתלים, קוטר 1/2" 1 | 07.13.0310 |
| 29,000.00 | 145 | 200.00 | מטר | צינורות פלדה שחורים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג UP QUICK, לרבות ספחים ומתלים, קוטר 2" 2 | 07.13.0320 |
| 33,440.00 | 176 | 190.00 | מטר | צינורות פלדה שחורים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג UP QUICK, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר 3" 3 | 07.13.0330 |
| 16,320.00 | 204 | 80.00 | מטר | צינורות פלדה שחורים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג UP QUICK, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר 4" 4 | 07.13.0340 |
| 25,585.00 | 301 | 85.00 | מטר | צינורות פלדה שחורים סקדיוול 10 עם תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים מסוג UP QUICK, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר 6" 6 | 07.13.0350 |
| 16,800.00 | 56 | 300.00 | מטר | תוספת לצנרת פלדה עבור צביעה בגוון לפי בחירת האדיכל . הצהיע חרושתית לפי דרישות תקן NEPA13 | 07.13.0901 |
| 209,365.00 | סה"כ 07.13 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים) | | | | |
| | | | | <u>תת פרק 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים</u> | |
| 157.00 | 157 | 1.00 | יח' | ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 1/2" ללא הרקורד המשולם בנפרד | 07.21.0010 |
| 170.00 | 170 | 1.00 | יח' | ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 3/4" ללא הרקורד המשולם בנפרד | 07.21.0020 |
| 494.00 | 247 | 2.00 | יח' | ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 1" ללא הרקורד המשולם בנפרד | 07.21.0030 |
| 821.00 | להעברה בתת פרק 01.07.21 | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 011

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-------------------|-------|--------|-------|--|------------|
| 821.00 | | | | מהעברה | |
| 1,329.00 | 443 | 3.00 | יח' | ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 2" ללא הרקורד המשולם בנפרד | 07.21.0050 |
| 4,276.00 | 1,069 | 4.00 | יח' | ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 3" ללא הרקורד המשולם בנפרד | 07.21.0060 |
| 280.00 | 140 | 2.00 | יח' | ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר 3/4" | 07.21.0110 |
| 5,184.00 | 162 | 32.00 | יח' | מערבל מים תוצרת "שגיב" כולל הספקה והתקנה. | 07.21.0175 |
| 11,890.00 | | | | סה"כ 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים | |
| | | | | <u>תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים</u> | |
| 16,000.00 | 80 | 200.00 | יח' | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ | 07.31.0010 |
| 32,100.00 | 214 | 150.00 | יח' | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ | 07.31.0040 |
| 9,200.00 | 184 | 50.00 | יח' | ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, ברכיים, מצמדות ומעברים לצנרת פוליפרופילן דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע קוטר 160 מ"מ | 07.31.0130 |
| 52,500.00 | 210 | 250.00 | מטר | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 40-50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.31.0310 |
| 15,920.00 | 199 | 80.00 | מטר | צינורות פוליפרופילן מותקנים סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.31.0340 |
| 44,100.00 | 147 | 300.00 | מטר | צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | 07.31.0430 |
| 169,820.00 | | | | להעברה בתת פרק 01.07.31 | |

10/02/2026
 דף מס': 012

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-------------------|---|-------|--------|------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 169,820.00 |
| 07.31.0600 | צ.א - צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E מסוג PE-100 "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, מותקנים סמויים/גלויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים | מטר | 120.00 | 189 | 22,680.00 |
| 07.31.0601 | כובע על צינור אוויר מכל סוג שהוא: H.D.P.E, יצקת וכו'. | יח' | 4.00 | 81 | 324.00 |
| 07.31.0620 | צינור מי גשם - צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E מסוג PE-100 "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, מותקנים גלויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, תמיכות וחיזוקים, ללא ספחים | מטר | 32.00 | 211 | 6,752.00 |
| 07.31.0621 | נקזים(קולט מי גשמים) לגגות ומרפסות, יציאה אנכית קוטר 4" עם יריעה ביטומנית, לרבות מתאם גומי, ברדס חוסם עלים, כדוגמת "גולד" תוצרת "Essman" או ש"ע משווק ע"י חב' "מלגול בע"מ". | יח' | 15.00 | 821 | 12,315.00 |
| 211,891.00 | סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים | | | | |
| | <u>תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז</u> | | | | |
| 07.34.0038 | מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה פלסטיק | יח' | 10.00 | 972 | 9,720.00 |
| 07.34.0100 | סלי רשת מפלב"מ (נירוסטה) בעובי 1 מ"מ עם ידית הרמה מותקנים במחסום רצפה 8"/4" (המחסום נמדד בנפרד) | יח' | 10.00 | 248 | 2,480.00 |
| 07.34.0200 | מחסומי רצפה מפוליפרופילן 4"/2" עם טבעת ורשת מפליז | יח' | 12.00 | 281 | 3,372.00 |
| 07.34.0300 | מחסומי תופי 4"/2" מפוליפרופילן עם מכסה פליז | יח' | 4.00 | 281 | 1,124.00 |
| 07.34.0400 | קופסאות בקורת מפוליפרופילן 4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | יח' | 2.00 | 281 | 562.00 |
| 07.34.0420 | מאסף רצפה - נפילה 4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק | יח' | 22.00 | 292 | 6,424.00 |
| 23,682.00 | סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז | | | | |

10/02/2026
דף מס': 013

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|-------|-------|-------------------|
| | תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות | | | | |
| | הערות: 1. סעיפים לנקודות תברואה - קומפלט (צנרת מים, צנרת ביוב והרכבת הכלים) וקבועות כולל התקנה בלבד - ראה בתת פרק 07.049. 2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות, חיבור למערכות מים וביוב, לרבות האביזרים הדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים, צינור מאריך גמיש למיכל הדחה, ספחים, זוויות וברכיים לחיבור דלוחין, סיפון לכיורים, ברזי ניל וקונזולות תמיכה. 3. אביזרים במקלחת ממתכת מצופה כרום ומפל"ב"מ (נירוסטה) - ראה תת פרק 30.011. | | | | |
| 07.41.0100 | מערך ידיות עזר לאסלת נכה עשויים נירוסטה בהתאם לפרט ובהתאם לתקן משרד הבריאות | קומפ' | 4.00 | 1,080 | 4,320.00 |
| 07.41.0110 | אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "סמארט" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים | יח' | 23.00 | 2,084 | 47,932.00 |
| 07.41.0175 | נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "VITRA" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים | יח' | 4.00 | 2,268 | 9,072.00 |
| 07.41.0224 | מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס או בלוקים (נמדד בנפרד) דגם "XS-EXCELLENT/WISA" דגם "חמת" או ש"ע, לאסלה תלויה, לרבות לחצן "דלוס" או "ארגוס", כרום, לבן, סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה | קומפ' | 13.00 | 2,300 | 29,900.00 |
| 07.41.0410 | מזרם לאסלה תלויה קוטר "3/4" | יח' | 20.00 | 486 | 9,720.00 |
| 07.41.0520 | משתנה תלויה וסיפון קרמי נסתר מובנה מחרס לבן, סוג א' דגם "ברקת" או ש"ע, לרבות מתלה, סיפון סמוי ומפזר מים | יח' | 6.00 | 2,052 | 12,312.00 |
| | סה"כ 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות | | | | 113,256.00 |

10/02/2026
דף מס': 014

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--|--|-------|-------|-------|------------------|
| תת פרק 07.42 כיורים | | | | | |
| | הערות: 1. סעיפים לנקודות תברואה - קומפלט (צנרת מים, צנרת ביוב והרכבת הכלים) וקבועות כולל התקנה בלבד - ראה בתת פרק 07.049. 2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות, חיבור למערכות מים וביוב, לרבות האביזרים הדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים, ספחים, זוויות וברכיים לחיבור דלוחין, סיפון לכיורים וקונזולות תמיכה. 3. המחירים אינם כוללים ברזי ניל אשר נמדדים ביחד עם הסוללות בתת פרק 07.0454. ציוד מפלב"מ (נירוסטה) למטבחים - ראה פרק 31 - ציוד מטבחים ציבוריים. 5. פנל חיזוק פנימי להרכבת כיור בקיר גבס - ראה סעיף 22.011.3110 | | | | |
| 07.42.0035 | נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ | יח' | 4.00 | 864 | 3,456.00 |
| 07.42.0300 | כיור מטבח מחרס לבן סוג א' מותקן מתחת למשטח במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע | יח' | 1.00 | 1,048 | 1,048.00 |
| סה"כ 07.42 כיורים | | | | | 4,504.00 |
| תת פרק 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים | | | | | |
| | הערות: 1. סוללה = סוללה למים קרים וחמים. 2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הברזים, חיבור למערכות מים, לרבות האביזרים הדרושים כגון: סיפון לכיורים, ברזי ניל, צינור מאריך גמיש לברזי ניל. | | | | |
| 07.45.0010 | ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר "1/2 מק"ט 300207 או ש"ע עם ידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם | יח' | 5.00 | 147 | 735.00 |
| 07.45.0137 | סוללה לכיור בעמידה פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "אופק", מק"ט 70803 או ש"ע מצופה כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 27.00 | 594 | 16,038.00 |
| 07.45.0364 | נגיש- סוללה לכיור בעמידה עם פיה בינונית קבועה וידית מרפק דגם "אורסט" מק"ט 300841 תוצרת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם | יח' | 4.00 | 1,188 | 4,752.00 |
| סה"כ 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים | | | | | 21,525.00 |

10/02/2026
דף מס': 015

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|------|-------|-----------------|
| | תת פרק 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה | | | | |
| | הערות: 1. שוחות בקרה בקוטר 80 ס"מ ומעלה- ראה תת פרקים 57.045, 57.044, 57.042.2. תוספת לשוחות מפוליאיתילן עבור מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ 12.5 טון (ממין B125) במקום מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ - ראה סעיף 57.044.0180.3. תוספות לשוחות בקרה - ראה תת פרק 57.043. 4. מפלים בקוטר 6" ומעלה - ראה תת פרק 57.046. | | | | |
| 07.62.0096 | שוחות בקרה עגולות מפוליאיתילן בקוטר פנימי 60 ס"מ (לביצוע חבית ספיגה לברזיה) , בגובה פנים 115 ס"מ, לעומס עד 15 טון, לפי ת"י 13598 חלק 1, דגם 60" Vulcan עם מכסה קוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489-2.6 לעומס 1.5 טון (ממין A15) ובעומק 1.3 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1.00 | 2,462 | 2,462.00 |
| | סה"כ 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה | | | | 2,462.00 |
| | תת פרק 07.75 דודי מים חמים חשמליים | | | | |
| 07.75.0010 | דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר 3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | יח' | 1.00 | 2,592 | 2,592.00 |
| 07.75.0020 | דודי מים חמים 80 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר 3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | יח' | 2.00 | 2,700 | 5,400.00 |
| | סה"כ 07.75 דודי מים חמים חשמליים | | | | 7,992.00 |
| | תת פרק 07.77 מחממי מים מהירים | | | | |
| 07.77.0100 | מחמם מים מהיר לכיור "אטמור INLEINE" או ש"ע של 3.5 או 5 קו"ט - מותקן בשלמות, לרבות חיבור לנקודת מים ולנקודת חשמל קיימות | קומפ' | 1.00 | 1,037 | 1,037.00 |
| | סה"כ 07.77 מחממי מים מהירים | | | | 1,037.00 |
| | | | | | |

10/02/2026
דף מס': 016

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|-------|------------------|
| | תת פרק 07.84 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין | | | | |
| 07.84.0012 | עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם | קומפ' | 10.00 | 2,538 | 25,380.00 |
| | סה"כ 07.84 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין | | | | 25,380.00 |
| | תת פרק 07.86 מתזים (ספרינקלרים) | | | | |
| | מגורים - Residential נסתר - Concealed שקוע - Recessed צדדי - Sidewall ניצב - Upright תלוי - Pendant כיסוי רגיל - SC - Coverage Standard כיסוי רחב - EC - Coverage Extended תגובה רגילה - SR - Response Standard תגובה מהירה - QR - Response Quick | | | | |
| 07.86.0020 | מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור כרום נחיר "1/2, NPT "1/2, K=5.6, טמפ' ההפעלה 57, 68, 79, 93 מעלות צלסיוס | יח' | 180.00 | 78 | 14,040.00 |
| 07.86.0110 | מתז מסוג Sidewall, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה רגילה (SR), גימור כרום, נחיר "1/2, NPT "1/2, K=5.6, טמפ' ההפעלה 68, 79, 93 מעלות צלסיוס | יח' | 10.00 | 92 | 920.00 |
| 07.86.0200 | מתז שקוע מסוג Recessed Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה מהירה (QR), גימור כרום, לרבות רוזטה 2 חלקים, קוטר "1/2, K=5.6, טמפ' ההפעלה 68, 79, 93 מעלות צלסיוס | יח' | 145.00 | 127 | 18,415.00 |
| 07.86.0240 | מתז נסתר מסוג Pendant Concealed, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה מהירה (QR), קוטר "1/2, K=5.6, גימור "מכסה" לבן, טמפ' הפעלה 68, 93 מעלות צלסיוס | יח' | 45.00 | 149 | 6,705.00 |
| 07.86.0670 | תוספת למתז ורוזטה עבור גימור לבן או אחר | יח' | 100.00 | 40 | 4,000.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.07.86 | | | | 44,080.00 |

10/02/2026
דף מס': 017

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|--------|------------------|
| | מהעברה | | | | 44,080.00 |
| 07.86.0901 | אספקה והתקנת ספרינקלרים מסוג OPEN K=4.2, נחיר 1/2", גימור חרום. תוצרת CENTRAL או ש"ע. | יח' | 8.00 | 82 | 656.00 |
| 07.86.1100 | חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1000 מ"מ לחיבור מתז לתקרה מונמכת | קומפ' | 100.00 | 199 | 19,900.00 |
| 07.86.1120 | חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1500 מ"מ לחיבור מתז לתקרה מונמכת | קומפ' | 50.00 | 221 | 11,050.00 |
| | סה"כ 07.86 מתזים (ספרינקלרים) | | | | 75,686.00 |
| | <u>תת פרק 07.87 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)</u> | | | | |
| 07.87.0010 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר 3" | יח' | 48.00 | 139 | 6,672.00 |
| 07.87.0020 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר 4" | יח' | 22.00 | 151 | 3,322.00 |
| 07.87.0030 | ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר 6" | יח' | 25.00 | 302 | 7,550.00 |
| 07.87.0140 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר 3" | יח' | 90.00 | 49 | 4,410.00 |
| 07.87.0150 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר 4" | יח' | 45.00 | 72 | 3,240.00 |
| 07.87.0160 | מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר 6" | יח' | 50.00 | 121 | 6,050.00 |
| 07.87.0220 | ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר 6" לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז 2", פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע | יח' | 1.00 | 10,616 | 10,616.00 |
| 07.87.0260 | מפסק זרימה 24 (FLOW SWITCH VDC UL/FM) מותקן על צינור קוטר 3" דגם VSR-SF תוצרת POTTER או ש"ע | יח' | 1.00 | 864 | 864.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.07.87 | | | | 42,724.00 |

10/02/2026
דף מס': 018

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-----------|-------|------|-------|---|------------|
| 42,724.00 | | | | מהעברה | |
| 1,792.00 | 896 | 2.00 | יח' | מפסק זרימה 24 (FLOW SWITCH) (VDC UL/FM) מותקן על צינור קוטר 6" דגם VSR-SF תוצרת POTTER או ש"ע | 07.87.0280 |
| 799.00 | 799 | 1.00 | יח' | מפסק מצב למגוף שער OS&Y עם שני מגעים UL/FM דגם OSYSU-1 תוצרת "POTTER" או ש"ע | 07.87.0320 |
| 3,877.00 | 3,877 | 1.00 | יח' | מגוף שער OS&Y UL/FM עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר 6" ציפוי אפוקסי תוצרת "KENNEDY" או ש"ע | 07.87.0420 |
| 1,404.00 | 1,404 | 1.00 | יח' | מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר 3" דגם (BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע | 07.87.0500 |
| 1,523.00 | 1,523 | 1.00 | יח' | מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר 4" דגם (BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע | 07.87.0510 |
| 2,225.00 | 2,225 | 1.00 | יח' | מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר 6" דגם (BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע | 07.87.0520 |
| 2,290.00 | 1,145 | 2.00 | יח' | מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר 1" תוצרת "אליאום" או ש"ע | 07.87.0540 |
| 2,398.00 | 2,398 | 1.00 | יח' | שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר 6", דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע | 07.87.0700 |
| 2,862.00 | 2,862 | 1.00 | יח' | אל חוזר קומתי קוטר 3" מאושר UL/FM, לרבות סט טרים ומדי לחץ, הכל קומפלט | 07.87.0730 |
| 3,262.00 | 3,262 | 1.00 | יח' | אל חוזר קומתי קוטר 4" מאושר UL/FM, לרבות סט טרים ומדי לחץ, הכל קומפלט | 07.87.0732 |
| 4,082.00 | 4,082 | 1.00 | יח' | אל חוזר קומתי קוטר 6" מאושר UL/FM, לרבות סט טרים ומדי לחץ, הכל קומפלט | 07.87.0734 |
| 1,328.00 | 1,328 | 1.00 | יח' | ברז בדיקה וניקוז עם חלופית UL/FM קוטר 1 1/2" דגם TEST anDRAIN 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע | 07.87.0810 |
| 10,497.00 | 3,499 | 3.00 | יח' | ברז בדיקה וניקוז עם חלופית UL/FM קוטר 2" דגם TEST anDRAIN 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע | 07.87.0820 |
| 81,063.00 | | | | להעברה בתת פרק 01.07.87 | |

10/02/2026
 דף מס': 019

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-------------------|-------|--------|-------|---|------------|
| 81,063.00 | | | | מהעברה | |
| | | | | ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3" (אביזר התחברות) על זקף "4", לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4", שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט, דגם A-95/96 תוצרת "SPRINKLERS" AUTOMATIC או ש"ע | 07.87.0890 |
| 3,618.00 | 3,618 | 1.00 | יח' | | |
| | | | | ארון ל-18 ספרינקלרים רזרביים, במחיר יסוד לספרינקלר 30 ש"ח/יח' | 07.87.0942 |
| 2,224.00 | 1,112 | 2.00 | יח' | | |
| | | | | מד לחץ קוטר "3 1/2", עד PSI 300 מאושר UL/FM דגם "UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4" מהצינור הראשי | 07.87.1000 |
| 954.00 | 318 | 3.00 | יח' | | |
| | | | | מגוף הצפה פתוח/סגור עם פיקוד חשמלי בקוטר "3" DELUGE VELVE FSX-A תוצרת VIKING או ש"ע | 07.87.1901 |
| 7,776.00 | 7,776 | 1.00 | קומפ' | | |
| | | | | תוספת עבור אביזר מעבר קיר של מקלט לדוגמה BST-RR | 07.87.1902 |
| 486.00 | 486 | 1.00 | קומפ' | | |
| 96,121.00 | | | | סה"כ 07.87 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) | |
| 874,806.00 | | | | סה"כ 07 מתקני תברואה | |
| | | | | <u>פרק 08 מתקני חשמל</u> | |
| | | | | <u>תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל</u> | |
| | | | | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | 08.11.0009 |
| 19,800.00 | 44 | 450.00 | מטר | | |
| | | | | תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 40 ס"מ | 08.11.0041 |
| 3,420.00 | 19 | 180.00 | מטר | | |
| | | | | יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש) | 08.11.1030 |
| 17,024.00 | 896 | 19.00 | יח' | | |
| 40,244.00 | | | | סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל | |

10/02/2026
דף מס': 020

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|---|-------|--------|-------|------------------|
| תת פרק 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל | | | | | |
| 08.12.0025 | תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | יח' | 4.00 | 2,527 | 10,108.00 |
| 08.12.0350 | מכסה במידות 120/120 ס"מ לתא בקרה מיציקת ברזל עם סמל הרשות, D400 לרבות פינוי הקיים, אם נדרש | יח' | 4.00 | 1,566 | 6,264.00 |
| סה"כ 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל | | | | | |
| | | | | | 16,372.00 |
| תת פרק 08.13 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל | | | | | |
| 08.13.0030 | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה | יח' | 2.00 | 6,145 | 12,290.00 |
| סה"כ 08.13 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל | | | | | |
| | | | | | 12,290.00 |
| תת פרק 08.14 תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל | | | | | |
| 08.14.0030 | תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות פנים 57/127 ס"מ וגובה חוץ 192 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה | יח' | 5.00 | 4,428 | 22,140.00 |
| סה"כ 08.14 תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל | | | | | |
| | | | | | 22,140.00 |
| תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית | | | | | |
| 08.21.0130 | צינורות פלסטיים כפיים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מטר | 450.00 | 17 | 7,650.00 |
| 08.21.0170 | צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מטר | 650.00 | 7 | 4,550.00 |
| 08.21.0174 | צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מטר | 340.00 | 13 | 4,420.00 |
| 08.21.0226 | צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 6.9 מ"מ לרבות חבל משיכה, נתיבות מעבר וחומרי עזר | מטר | 360.00 | 212 | 76,320.00 |
| להעברה בתת פרק 01.08.21 | | | | | |
| | | | | | 92,940.00 |

10/02/2026
 דף מס': 021

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 92,940.00 |
| 08.21.0410 | צינורות פלסטיים קוטר 63 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור | מטר | 450.00 | 27 | 12,150.00 |
| 08.21.0510 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מטר | 480.00 | 18 | 8,640.00 |
| | סה"כ 08.21 צנרת חשמל פלסטית | | | | 113,730.00 |
| | <u>תת פרק 08.23 תעלות כבלים</u> | | | | |
| 08.23.0004 | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מטר | 150.00 | 255 | 38,250.00 |
| 08.23.0005 | תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מטר | 150.00 | 334 | 50,100.00 |
| 08.23.0110 | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 540.00 | 78 | 42,120.00 |
| 08.23.0120 | תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 540.00 | 86 | 46,440.00 |
| 08.23.0140 | תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 50.00 | 123 | 6,150.00 |
| | סה"כ 08.23 תעלות כבלים | | | | 183,060.00 |
| | | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 022

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|------|-------------------|
| | תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל | | | | |
| 08.26.0020 | חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם | מטר | 150.00 | 44 | 6,600.00 |
| | סה"כ 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל | | | | 6,600.00 |
| | תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE) | | | | |
| 08.31.0010 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 980.00 | 12 | 11,760.00 |
| 08.31.0110 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 1,340.00 | 21 | 28,140.00 |
| 08.31.0140 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X4 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 210.00 | 28 | 5,880.00 |
| 08.31.0200 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 160.00 | 65 | 10,400.00 |
| 08.31.0230 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 680.00 | 96 | 65,280.00 |
| 08.31.0250 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X25 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 450.00 | 104 | 46,800.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.08.31 | | | | 168,260.00 |

10/02/2026
דף מס': 023

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|------|------------|
| | מהעברה | | | | 168,260.00 |
| 08.31.0280 | כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 4X50 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 430.00 | 168 | 72,240.00 |
| | סה"כ 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY | | | | 240,500.00 |
| | תת פרק 08.32 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE) | | | | |
| 08.32.0055 | כבלי אלומיניום מסוג (XLPE) NA2XY בחתך 4X95 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 90.00 | 91 | 8,190.00 |
| 08.32.0075 | כבלי אלומיניום מסוג (XLPE) NA2XY בחתך 4X150 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 280.00 | 146 | 40,880.00 |
| 08.32.0085 | כבלי אלומיניום מסוג (XLPE) NA2XY בחתך 4X185 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 680.00 | 163 | 110,840.00 |
| 08.32.0095 | כבלי אלומיניום מסוג (XLPE) NA2XY בחתך 4X240 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 380.00 | 189 | 71,820.00 |
| | סה"כ 08.32 כבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY | | | | 231,730.00 |
| | תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים | | | | |
| 08.34.0050 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 870.00 | 13 | 11,310.00 |
| 08.34.0060 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 2,100.00 | 18 | 37,800.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.08.34 | | | | 49,110.00 |

10/02/2026
דף מס': 024

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 49,110.00 |
| 08.34.0080 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 340.00 | 42 | 14,280.00 |
| 08.34.0130 | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 650.00 | 140 | 91,000.00 |
| | סה"כ 08.34 מוליכי נחושת מבודדים | | | | 154,390.00 |
| | <u>תת פרק 08.35 מוליכי נחושת גלויים</u> | | | | |
| 08.35.0030 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 550.00 | 34 | 18,700.00 |
| | סה"כ 08.35 מוליכי נחושת גלויים | | | | 18,700.00 |
| | <u>תת פרק 08.37 כבלים חסיני אש</u> | | | | |
| 08.37.0510 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X1.5 מ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מטר | 250.00 | 22 | 5,500.00 |
| 08.37.0605 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 מ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מטר | 650.00 | 37 | 24,050.00 |
| 08.37.0680 | כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X35+16 מ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מטר | 160.00 | 149 | 23,840.00 |
| | סה"כ 08.37 כבלים חסיני אש | | | | 53,390.00 |
| | <u>תת פרק 08.38 כבלי טלפון</u> | | | | |
| 08.38.0060 | כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 200X2X0.4, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 250.00 | 159 | 39,750.00 |
| | סה"כ 08.38 כבלי טלפון | | | | 39,750.00 |

10/02/2026
דף מס': 025

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--|---|-------|--------|-------|-----------|
| תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות | | | | | |
| 08.40.0036 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 4X40X600 מ"מ | יח' | 4.00 | 886 | 3,544.00 |
| 08.40.0038 | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ | יח' | 2.00 | 1,274 | 2,548.00 |
| 08.40.0050 | נקודת הארקה במוליך נחושת 16 מ"מ ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית | נק' | 230.00 | 193 | 44,390.00 |
| 50,482.00 | סה"כ 08.40 הארקות והגנות אחרות | | | | |
| תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית | | | | | |
| 08.56.0035 | עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו | יח' | 19.00 | 3,564 | 67,716.00 |
| 08.56.1515 | זרוע משולשת לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך | יח' | 7.00 | 1,080 | 7,560.00 |
| 08.56.1520 | זרוע מרובעת לפנס רחוב, 2" באורך עד 1 מ' מרותך | יח' | 12.00 | 1,361 | 16,332.00 |
| 91,608.00 | סה"כ 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית | | | | |
| תת פרק 08.57 מגשי ציוד ואביזרים | | | | | |
| 08.57.0030 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 3 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 7.00 | 535 | 3,745.00 |
| 08.57.0040 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 4 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 12.00 | 661 | 7,932.00 |
| 11,677.00 | סה"כ 08.57 מגשי ציוד ואביזרים | | | | |

10/02/2026
דף מס': 026

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|--------|-------|-------------------|
| תת פרק 08.61 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I | | | | | |
| 08.61.0134 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A | מ"ר | 12.00 | 4,104 | 49,248.00 |
| 08.61.0136 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A250X3 | מ"ר | 12.00 | 4,860 | 58,320.00 |
| 08.61.0138 | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A800 X3 | מ"ר | 14.00 | 6,188 | 86,632.00 |
| סה"כ 08.61 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I | | | | | 194,200.00 |
| תת פרק 08.62 מא"זים אופיין C | | | | | |
| 08.62.0060 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 216.00 | 54 | 11,664.00 |
| 08.62.0260 | מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 45.00 | 252 | 11,340.00 |
| סה"כ 08.62 מא"זים אופיין C | | | | | 23,004.00 |
| תת פרק 08.63 מאמ"תים | | | | | |
| 08.63.0030 | מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 6.00 | 1,274 | 7,644.00 |
| 08.63.0040 | מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 4.00 | 1,944 | 7,776.00 |
| 08.63.0064 | מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 12.00 | 1,058 | 12,696.00 |
| 08.63.0068 | מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 4.00 | 3,240 | 12,960.00 |
| להעברה בתת פרק 01.08.63 | | | | | 41,076.00 |

10/02/2026
דף מס': 027

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------------|--|-------|-------|--------|------------------|
| | מהעברה | | | | 41,076.00 |
| 08.63.0073 | מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 2.00 | 6,912 | 13,824.00 |
| 08.63.0350 | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X630 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 2.00 | 972 | 1,944.00 |
| 08.63.0600 | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד 3X630 | יח' | 2.00 | 421 | 842.00 |
| 08.63.0700 | מגעי עזר למאמ"ת עד 630A | יח' | 8.00 | 248 | 1,984.00 |
| 08.63.0820 | מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל 3X630-1600A אמפר | יח' | 2.00 | 4,234 | 8,468.00 |
| 08.63.0920 | מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמ"תים ממונעים 3X630 אמפ, כושר ניתוק 36KA מותקנים על פלטה מקורית, לרבות סלילי הפסקה, חיגור מכני וחשמלי ומגעי עזר (לאכולל בקר החלפה) | יח' | 1.00 | 21,600 | 21,600.00 |
| 89,738.00 | סה"כ 08.63 מאמ"תים | | | | |
| | תת פרק 08.66 ממסרים ומגענים | | | | |
| 08.66.0050 | ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע | יח' | 36.00 | 151 | 5,436.00 |
| 08.66.0230 | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 45.00 | 393 | 17,685.00 |
| 23,121.00 | סה"כ 08.66 ממסרים ומגענים | | | | |
| | תת פרק 08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | | | | |
| 08.69.0260 | קבל גלילי תלת פזי 25 קווא"ר | יח' | 4.00 | 815 | 3,260.00 |
| 08.69.0325 | בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות | יח' | 1.00 | 1,912 | 1,912.00 |
| 08.69.0381 | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 8 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B8 556 | יח' | 1.00 | 821 | 821.00 |
| 08.69.0430 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר ללא מצב אפס | יח' | 4.00 | 105 | 420.00 |
| 6,413.00 | להעברה בתת פרק 01.08.69 | | | | |

10/02/2026
דף מס': 028

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|-------|------------------|
| | מהעברה | | | | 6,413.00 |
| 08.69.0585 | בקר החלפה חח"י/גנרטור עם אלגוריתם לבדיקת חווט ואיסוף נתונים של ארועים בחשמל דוגמת "אלנט CO" או ש"ע | יח' | 1.00 | 5,540 | 5,540.00 |
| 08.69.0630 | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 6.00 | 186 | 1,116.00 |
| 08.69.0640 | משנה זרם עד 600/5 אמפר | יח' | 4.00 | 238 | 952.00 |
| 08.69.0684 | רב מודד עם תצוגה גרפית צבעונית למדידת מתחים, זרמים, הספקים, תדר, מקדמי הספק, שיא ביקוש ואנרגיה, לרבות מודול תעו'ז דוגמת חב' "אלנט" דגם "LT BASIC" אוש"ע | יח' | 4.00 | 1,868 | 7,472.00 |
| 08.69.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 6.00 | 78 | 468.00 |
| 08.69.0715 | 3 מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 4.00 | 127 | 508.00 |
| | סה"כ 08.69 שאני פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | | | | 22,469.00 |
| | <u>תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום</u> | | | | |
| 08.83.2040 | שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת אנלטק בע"מ דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 49.00 | 745 | 36,505.00 |
| 08.83.2210 | גוף תאורת מילוט לד 6W להתקנה חיצונית, לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, לד מילוט חיצוני דגם 5Z04011 או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 19.00 | 335 | 6,365.00 |
| 08.83.4070 | גוף תאורת חירום חד תכליתי, 180, 3W דקות פעולה, דגם אופל חיצוני מתוצרת אלבה כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 167.00 | 232 | 38,744.00 |
| | סה"כ 08.83 גופי תאורת חרום | | | | 81,614.00 |
| | <u>תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים</u> | | | | |
| 08.85.0061 | גוף תאורה מאלומיניום כיסוי זכוכית ברצפת דק מור 103 מק"ט EL100147 3W 12V, קוטר 42 מ"מ גובה 45 מ"מ דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 80.00 | 171 | 13,680.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.08.85 | | | | 13,680.00 |

10/02/2026
 דף מס': 029

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 13,680.00 |
| 08.85.0070 | גוף תאורה סף מדרגות עשוי פרופיל אלומיניום מתאים לכל סוגי המדרגות, 52/38 ממ"ר, כולל פס תאורת לד וצבע אור לפי בחירה (חיבור לדרייבר V12 לא כלול בעלות), מק"ט EL300394 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | מטר | 160.00 | 309 | 49,440.00 |
| 08.85.0076 | גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רחב עד 68/50 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 29W למטר אורך, CRI85, קיים מובנה, מק"ט ELX2411 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן מושלם | מטר | 380.00 | 604 | 229,520.00 |
| 08.85.0112 | באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 36W 3000LM, מק"ט ELX42003001310, מגיע עם דרייבר לד לדים, דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 121.00 | 310 | 37,510.00 |
| 08.85.0215 | סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה RGB, SMD 14.4W 60 50/50, לרבות VDC12 מק"ט רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ, מק"ט EL140151-1F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | מטר | 650.00 | 42 | 27,300.00 |
| 08.85.0701 | גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה 19W דגם "55F5541" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם | יח' | 102.00 | 255 | 26,010.00 |
| 08.85.0837 | תוספת לגוף תאורה "סי לד 6600" או ש"ע עבור גלאי נוכחות | יח' | 218.00 | 255 | 55,590.00 |
| 08.85.0891 | גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" דגם 558E03 או ש"ע עם נורת TCD 2X13 ווט, מותקן מושלם | יח' | 49.00 | 248 | 12,152.00 |
| 08.85.0910 | התקנה מכנית וחשמלית בלבד לגוף תאורה שיסופק על ידי אחרים כולל כל אשר יידרש עד לקבלת גוף פועל ומוקתקן לפי הנחיות יצרן ובהתאם למיקום התקנתו | יח' | 250.00 | 119 | 29,750.00 |
| | סה"כ 08.85 תאורת לדים - פנים | | | | 480,952.00 |

10/02/2026
דף מס': 030

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--------------------------------------|---|-------|----------|-------|------------|
| תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ | | | | | |
| 08.86.0019 | גוף תאורה שקוע רצפה, 16W LED CREE, IP67 960LM, כולל דרייבר, מנירוסטה, שרוול לביטון, מידות הגוף: קוטר 180 מ"מ, גובה 125 מ"מ, מק"ט EL2058F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 84.00 | 819 | 68,796.00 |
| 08.86.0022 | גוף תאורה שקוע קיר חומה, 600LM 10W LED, לרבות דרייבר וקופסת ביטון, מאלומיניום, בצבע לבן, אפור ובזלת, מידות הגוף: גובה 106 מ"מ, אורך 204 מ"מ, עומק 40 מ"מ, מק"ט ELX1406 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 135.00 | 345 | 46,575.00 |
| 08.86.0120 | גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה היקפית דוגמת "סטאר לד 2000" 16W או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 48.00 | 707 | 33,936.00 |
| 08.86.0240 | גוף תאורת הצפה מאלומיניום מסוג HI CLOUD כדוגמת שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 240 ווט ודרייבר אלקטרוני אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד), מותקן מושלם | יח' | 28.00 | 3,618 | 101,304.00 |
| 08.86.1426 | גוף תאורת הצפה לד 60W דגם S1 TG-161 כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 98.00 | 1,620 | 158,760.00 |
| 08.86.9001 | גוף תאורת רחוב מסוג NAVION 113 ווט כולל הספקה והתקנה מושלמת על העמוד לרבות אמצאי חיבור, דרייבר אינטגרלי, הכל קומפלט | יח' | 70.00 | 2,592 | 181,440.00 |
| 590,811.00 | סה"כ 08.86 תאורת לדים - חוץ | | | | |
| תת פרק 08.87 נקודות מאור | | | | | |
| 08.87.0010 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ" מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק' | 1,570.00 | 200 | 314,000.00 |
| 314,000.00 | סה"כ 08.87 נקודות מאור | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 031

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------------------------------|---|-------|--------|-------|------------------|
| תת פרק 08.88 נקודות בתי תקע | | | | | |
| 08.88.0010 | נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקעון בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 154.00 | 197 | 30,338.00 |
| 08.88.0030 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 45.00 | 27 | 1,215.00 |
| 08.88.0070 | תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 97.00 | 43 | 4,171.00 |
| 08.88.0080 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים | יח' | 10.00 | 29 | 290.00 |
| 08.88.0180 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D14 או ש"ע ל-4 אביזרים, לרבות 2 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוררים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (נקודת מתח נמוך אחת ללא אביזרים) ונקודת טלפון מושלמת לרבות אביזר וכבל | יח' | 4.00 | 719 | 2,876.00 |
| 08.88.0185 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוררים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 16.00 | 1,080 | 17,280.00 |
| 08.88.0190 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוררים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 4.00 | 1,404 | 5,616.00 |
| | | | | | 61,786.00 |
| להעברה בתת פרק 01.08.88 | | | | | |

10/02/2026
דף מס': 032

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|-------|-------|------------------|
| | מהעברה | | | | 61,786.00 |
| 08.88.0195 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D20 או ש"ע ל-12 אביזרים, לרבות 10 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 4.00 | 1,620 | 6,480.00 |
| | סה"כ 08.88 נקודות בתי תקע | | | | 68,266.00 |
| | <u>תת פרק 08.89 נקודות חשמל שונות</u> | | | | |
| 08.89.0010 | נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 מ"מ"ר (או 3x2.5 מ"מ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט | נק' | 6.00 | 278 | 1,668.00 |
| 08.89.0060 | נקודה לתנור אמבטיה דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים 2.5x3 מ"מ"ר בצנרת מריכף קוטר 20 מ"מ בהתקנה סמויה או חשיפה, בית תקע ביציאה לגוף החימום, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, הכל מושלם קומפלט | נק' | 6.00 | 338 | 2,028.00 |
| 08.89.0110 | נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3x2.5 מ"מ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | נק' | 65.00 | 486 | 31,590.00 |
| 08.89.0150 | נקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 1.5x5 מ"מ"ר בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי | נק' | 32.00 | 373 | 11,936.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.08.89 | | | | 47,222.00 |

10/02/2026
 דף מס': 033

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-------------------|-------|--------|-------|---|------------|
| 47,222.00 | | | | מהעברה | |
| 2,144.00 | 67 | 32.00 | יח' | תוספת לנקודת מזגן תלת פזי, עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר | 08.89.0167 |
| 18,000.00 | 225 | 80.00 | נק' | נקודה להתקנת מכשיר ללא אבזר סופי במעגל תלת-פזי בכבלים ו/או במוליכים של 1.5 ממ"ר, לרבות צינור | 08.89.0330 |
| 13,432.00 | 146 | 92.00 | נק' | נקודת טרמוסטט בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות כנדרש לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים | 08.89.0475 |
| 532.00 | 133 | 4.00 | נק' | נקודת הכנה לטלפון עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות חוט משיכה מהתה"ר או התה"מ עד הנקודה ואביזר סיום לפי דרישות "בזק" דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | 08.89.0505 |
| 49,000.00 | 140 | 350.00 | נק' | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיום מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | 08.89.0700 |
| 130,330.00 | | | | סה"כ 08.89 נקודות חשמל שונות | |
| | | | | <u>תת פרק 08.90 חציבות ושונות בעבודות חשמל</u> | |
| 6,848.00 | 214 | 32.00 | יח' | קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור בקוטר 2" לרבות הצינור | 08.90.0050 |
| 14,280.00 | 357 | 40.00 | יח' | קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור בקוטר 4" לרבות הצינור | 08.90.0060 |
| 21,128.00 | | | | סה"כ 08.90 חציבות ושונות בעבודות חשמל | |
| | | | | <u>תת פרק 08.91 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</u> | |
| 8,532.00 | 4,266 | 2.00 | קומפ' | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | 08.91.0040 |
| 8,532.00 | | | | סה"כ 08.91 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל | |

10/02/2026
 דף מס': 034

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|----------|-------|---------------------|
| | תת פרק 08.92 עמדות טעינה לרכב חשמלי | | | | |
| 08.92.0010 | עמדת טעינה ביתית קבועה, מותקנת על הקיר (שקע), מתוצרת אירופאית, לרכב אחד חשמלי מסוג "EO ? סונול EVI" או ש"ע בהספק של 7.2 KW- חד פאזי, עמדת הטעינה מודולרית ? הבסיס והעמדה מגיעים ב- 2 יח' נפרדות, לרבות נורית לחיווי עבור טעינה ותקלה ובורר זרם (בין 16 ל-32 אמפר). עמדת הטעינה מוגנת מים לפי תקן IP 54 5IP6, אחריות המוצר לתקופה של 36 חודשים בכפוף לכתב השרות, (נקודות חשמל ותקשורת ימדדו בנפרד). ההתקנה תבוצע עפ"י "הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי" של חברת החש | קומפ' | 6.00 | 4,590 | 27,540.00 |
| | סה"כ 08.92 עמדות טעינה לרכב חשמלי | | | | 27,540.00 |
| | תת פרק 08.93 מצברים ומטענים | | | | |
| 08.93.0060 | ספק מטען V24, A20 מתוצרת גמאטרוניק או ש"ע, עם קירור טבעי, הגנות אינטגרליות בכניסה וביציאה ומגע יבש לבקרה | יח' | 2.00 | 3,272 | 6,544.00 |
| | סה"כ 08.93 מצברים ומטענים | | | | 6,544.00 |
| | סה"כ 08 מתקני חשמל | | | | 3,368,912.00 |
| | פרק 09 עבודות טיח | | | | |
| | תת פרק 09.11 טיח פנים | | | | |
| 09.11.0010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים+ גליפים של חלונות בכל רוחב שהוא ובמחיר היחידה (מר) | מ"ר | 1,837.00 | 108 | 198,396.00 |
| 09.11.0030 | טיח פנים שתי שכבות על קירות מעוגלים | מ"ר | 990.00 | 131 | 129,690.00 |
| 09.11.0050 | טיח פנים שתי שכבות על עמודים עגולים | מ"ר | 39.00 | 167 | 6,513.00 |
| 09.11.0051 | פס תליה עפ"י פרטי האדריכל שקוע בטיח בגובה 210 ס"מ המיועד לתליית פוסטרים | מטר | 193.00 | 81 | 15,633.00 |
| | סה"כ 09.11 טיח פנים | | | | 350,232.00 |

10/02/2026
דף מס': 035

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|----------|------|-------------------|
| תת פרק 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד | | | | | |
| 09.13.0030 | "טיח רב תכליתי PL130 או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ | מ"ר | 55.00 | 130 | 7,150.00 |
| סה"כ 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד | | | | | |
| | | | | | 7,150.00 |
| תת פרק 09.21 טיח חוץ | | | | | |
| 09.21.0010 | טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה | מ"ר | 1,210.00 | 147 | 177,870.00 |
| 09.21.0120 | טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים | מטר | 220.00 | 72 | 15,840.00 |
| סה"כ 09.21 טיח חוץ | | | | | |
| | | | | | 193,710.00 |
| סה"כ 09 עבודות טיח | | | | | |
| | | | | | 551,092.00 |
| פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי | | | | | |
| תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | | | | |
| 10.31.0031 | הריצוף הינו פול בודי, המחיר כולל חיתוך של ריצוף בקו מעוגל לרבות פוגות ורובה ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 220.00 | 268 | 58,960.00 |
| 10.31.0511 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 380.00 | 314 | 119,320.00 |
| 10.31.0512 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0511, בגובה 7,10 ס"מ | מטר | 275.00 | 57 | 15,675.00 |
| 10.31.0517 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 60/120 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 120 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 1,557.00 | 370 | 576,090.00 |
| 10.31.0518 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0517, בגובה 7,10 ס"מ | מטר | 385.00 | 67 | 25,795.00 |
| 10.31.0520 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 20/20 ס"מ בעובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 77 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 116.00 | 291 | 33,756.00 |
| להעברה בתת פרק 01.10.31 | | | | | |
| | | | | | 829,596.00 |

10/02/2026
 דף מס': 036

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|------|---------------------|
| | מהעברה | | | | 829,596.00 |
| | ריצוף על גג המבנה | | | | |
| 10.31.0540 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 82 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 946.00 | 291 | 275,286.00 |
| 10.31.0550 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0540, בגובה 7,10 ס"מ | מטר | 187.00 | 52 | 9,724.00 |
| | סה"כ 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | | | 1,114,606.00 |
| | <u>תת פרק 10.32 ריצוף באריחי שיש (אבן)</u> | | | | |
| | בצוע עבודות הריצוף כולל פוגות ורובה | | | | |
| 10.32.0050 | שיפולים (אופקי ואנכי) עפ"י האדריכל בצד המדרגות בגובה 7,10 ס"מ | מטר | 33.00 | 113 | 3,729.00 |
| 10.32.0240 | ריצוף באריחי שיש גרניט עפ"י האדריכל, במידות 30/60 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 22.00 | 427 | 9,394.00 |
| 10.32.1040 | חיפוי מדרגות בשיש גרניט טבעי דגם 654 בגוון אפור כהה מנוקד מלוטש הונד (מט) עם פס נגד החלקה, שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"א | מטר | 330.00 | 350 | 115,500.00 |
| | סה"כ 10.32 ריצוף באריחי שיש (אבן) | | | | 128,623.00 |
| | <u>תת פרק 10.40 מצעי מדה לריצופים</u> | | | | |
| | המדה תבוצע בהתאם לאישור בכתב של המזמין לפני הבצוע | | | | |
| 10.40.0112 | מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשטיחים, P.V.C או פרקט) | מ"ר | 1,265.00 | 133 | 168,245.00 |
| | סה"כ 10.40 מצעי מדה לריצופים | | | | 168,245.00 |
| | <u>תת פרק 10.50 חיפוי קירות</u> | | | | |
| | בצוע העבודה כולל פוגות ורובה | | | | |
| 10.50.0013 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 270.00 | 288 | 77,760.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.10.50 | | | | 77,760.00 |

10/02/2026
דף מס': 037

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 77,760.00 |
| 10.50.0029 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 15/90 ס"מ, 20/120 ס"מ, או 60/120 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 429.00 | 348 | 149,292.00 |
| | סה"כ 10.50 חיפוי קירות | | | | 227,052.00 |
| | <u>תת פרק 10.90 רצפות עץ</u> | | | | |
| 10.90.9002 | פרקט על במה פרקט תלת שכבתי בעובי 15 מ"מ ע"ג תשתית במת עץ 20 ס"מ עץ טבעי יעודי לבמות לפי פרט יועץ במה יצן JENZ, מחיר יסוד 600 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 237.00 | 864 | 204,768.00 |
| 10.90.9003 | שיפולי עץ במה בדוגמת הריצוף בגובה 10 ס"מ מחיר יסוד 50 ש"ח /מא | מטר | 44.00 | 108 | 4,752.00 |
| 10.90.9005 | חיפוי צד במה פרקט שכבתי בעובי 15 מ"מ מעץ דובדבן בהיר, מייפל בהיר או מרבאו, דגם "אריסטוקרט", או ש"ע בהדבקה ישירה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 285 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 17.00 | 378 | 6,426.00 |
| 10.90.9006 | חיפוי מעקה יציע פרקט שכבתי בעובי 15 מ"מ מעץ דובדבן בהיר, מייפל בהיר או מרבאו, דגם "אריסטוקרט", או ש"ע בהדבקה ישירה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 285 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 17.00 | 378 | 6,426.00 |
| 10.90.9804 | חיפוי שלח טריבונה LVT, או ש"ע בהדבקה ישירה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 185 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 450.00 | 340 | 153,000.00 |
| 10.90.9805 | חיפוי חום טריבונה LVT, או ש"ע בהדבקה ישירה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 185 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 200.00 | 340 | 68,000.00 |
| 10.90.9806 | פרופיל גמר עפ"י האדריכל בקצה טריבונת הישיבה במחיר יסוד 80 ש"ח / מ"א לרבות בצוע בקשת | מטר | 450.00 | 150 | 67,500.00 |
| | סה"כ 10.90 רצפות עץ | | | | 510,872.00 |
| | <u>תת פרק 10.94 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי</u> | | | | |
| 10.94.0040 | תוספת עבור הנחת שיפולים בקו מעוגל | מטר | 165.00 | 32 | 5,280.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.10.94 | | | | 5,280.00 |

10/02/2026
 דף מס': 038

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|----------|------|---------------------|
| | מהעברה | | | | 5,280.00 |
| 10.94.0300 | פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ | מטר | 50.00 | 60 | 3,000.00 |
| 10.94.3010 | תוספת עבור חיפוי קירות מעוגלים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20-45/20-60 ס"מ (חיתוך באתר) | מ"ר | 374.00 | 22 | 8,228.00 |
| | סה"כ 10.94 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | | | | 16,508.00 |
| | <u>תת פרק 10.95 שטיחים</u> | | | | |
| 10.95.0001 | שטיח פלוטקס או ש"ע רחיץ וחסין אש עפ"י האריכל עפ"י התקן למבני ציבור הבצוע כולל בשטחים אופקים ואנכיים וצרים שימדדו באותו מחיר (לרבות מדרגות אולם (באולם מחיר יסוד 220 ש"ח /מ"ר) בצוע שפולים כלולים בתכולת העבודה של השטיחים ולא ימדדו בנפרד ולא ישולמו בנפרד -) | מ"ר | 150.00 | 302 | 45,300.00 |
| 10.95.0002 | פס הגנה המיועד לקצה מדרגה למניעת החלקה | מטר | 110.00 | 59 | 6,490.00 |
| | סה"כ 10.95 שטיחים | | | | 51,790.00 |
| | סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי | | | | 2,217,696.00 |
| | <u>פרק 11 עבודות צביעה</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 11.00 תת פרק 11.0</u> | | | | |
| | בצוע עבודות הצבע כולל כל גוון ו/או מספר גוונים עפ"י האדריכל וללא כל תוספת תשלום . | | | | |
| | סה"כ 11.00 תת פרק 11.0 | | | | |
| | <u>תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</u> | | | | |
| 11.11.0030 | סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על בטון, בשלוש שכבות | מ"ר | 207.00 | 19 | 3,933.00 |
| 11.11.0200 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע | מ"ר | 5,247.00 | 32 | 167,904.00 |
| | סה"כ 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס | | | | 171,837.00 |

10/02/2026
 דף מס': 039

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|---|-------|----------|---------|-------------------|
| תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | | | | |
| 11.12.0184 | שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 1,288.00 | 121 | 155,848.00 |
| סה"כ 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | | | | 155,848.00 |
| סה"כ 11 עבודות צביעה | | | | | 327,685.00 |
| פרק 12 עבודות אלומיניום | | | | | |
| תת פרק 12.01 עבודות אלומיניום | | | | | |
| 12.01.0010 | ויטרינה כניסה לאודיטוריום הכוללת דלת דו כנפית וחלקים קבועים במידות 2200/410 ס"מ עפ"י פריט A1 | יח' | 1.00 | 226,800 | 226,800.00 |
| 12.01.0020 | דלת חד כנפית עם ידית בהלה במידות 125/270 ס"מ עפ"י פריט A2 | יח' | 2.00 | 8,100 | 16,200.00 |
| 12.01.0030 | חלון קבוע עם חלון קיפ במידות 100/270 ס"מ עפ"י פריט A3 | יח' | 16.00 | 4,752 | 76,032.00 |
| 12.01.0040 | ויטרינה במידות 500/270 ס"מ עפ"י פריט A4 | יח' | 1.00 | 33,480 | 33,480.00 |
| 12.01.0050 | דלת כניסה דו כנפית עם ידיות בהלה וחלק צדדי קבוע במידות 350/270 ס"מ עפ"י פריט A5 | יח' | 1.00 | 22,680 | 22,680.00 |
| 12.01.0060 | ויטרינה הכוללת חלקים קבועים וחלונות לשחרור עשן אוטומטי במידות 396/270 ס"מ עפ"י פריט A6 | יח' | 1.00 | 28,080 | 28,080.00 |
| 12.01.0070 | ויטרינה הכוללת: דלת דו כנפית עם ידיות בהלה, חלקים קבועים וחלונות לשחרור עשן אוטומטי במידות 480/270 ס"מ עפ"י פריט A7 | יח' | 1.00 | 32,400 | 32,400.00 |
| 12.01.0080 | ויטרינה הכוללת חלקים קבועים וחלונות קיפ במידות 460/270 ס"מ עפ"י פריט A8 | יח' | 1.00 | 28,620 | 28,620.00 |
| 12.01.0090 | ויטרינה הכוללת חלקים קבועים וחלונות קיפ במידות 308/270 ס"מ עפ"י פריט A9 | יח' | 1.00 | 17,280 | 17,280.00 |
| 12.01.0100 | ויטרינה הכוללת חלקים קבועים וחלונות קיפ במידות 360/270 ס"מ עפ"י פריט A10 | יח' | 1.00 | 22,680 | 22,680.00 |
| להעברה בתת פרק 01.12.01 | | | | | 504,252.00 |

10/02/2026
דף מס': 040

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-------------------|---|-------|--------|--------|------------|
| | מהעברה | | | | 504,252.00 |
| 12.01.0110 | דלת כניסה דו כנפית עם ידיות בהלה במידות 225/270 ס"מ עפ"י פריט A11 | יח' | 1.00 | 15,120 | 15,120.00 |
| 12.01.0120 | ויטרינה הכוללת חלונות לשחרור עשן אוטומטי במידות 276/270 ס"מ עפ"י פריט A12 | יח' | 1.00 | 19,980 | 19,980.00 |
| 12.01.0130 | ויטרינה הכוללת: דלת דו כנפית, חלקים קבועים וידיות בהלה במידות 459/270 ס"מ עפ"י פריט A13 | יח' | 1.00 | 29,700 | 29,700.00 |
| 12.01.0140 | חלון הזזה דו כנפי במידות 200/110 ס"מ עפ"י פריט A14 | יח' | 1.00 | 4,320 | 4,320.00 |
| | קירוי גגונים פריט A16 ראה מבנה 04 גגוני כניסה | | | | |
| 12.01.0160 | חלון במידות 100/180 ס"מ עפ"י פריט A17 | יח' | 1.00 | 3,780 | 3,780.00 |
| 12.01.0170 | דלת דו כנפית במידות 200/210 ס"מ עפ"י A18 | יח' | 1.00 | 11,880 | 11,880.00 |
| 12.01.0180 | ויטרינה במידות 483/232 ס"מ עפ"י A19 | יח' | 1.00 | 30,240 | 30,240.00 |
| 619,272.00 | סה"כ 12.01 עבודות אלומיניום | | | | |
| | <u>תת פרק 12.91 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום</u> | | | | |
| | מחיר הקופינג כולל קופינג על מעקה מעוגל חיפוי קופינג עליון לגג, פלשונג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות, ברוחב פרוס עד 1.0 מ', למבנה ששטחו המחופה בקסטות אלומיניום בעובי 4 מ"מ, הינו מעל 50 מ"ר ועד 150 מ"ר | מטר | 130.00 | 961 | 124,930.00 |
| 124,930.00 | סה"כ 12.91 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום | | | | |
| | <u>תת פרק 12.92 ולוחות "טרספה HPL" ובאריחי גרניט פורצלן "Fasade Tech" "Harash"</u> | | | | |
| | שטחים צרים בחלונות ופתחים ימדדו במחיר היחידה וללא תשלום מוסף | | | | |
| | להעברה בתת פרק 01.12.92 | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 041

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---------------------|---|-------|----------|-------|--------------|
| | מהעברה | | | | |
| 12.92.0240 | חיפוי קירות ע"י לוחות "טרספה HPL" בעובי 6 מ"מ, עשויים מפורמיקה עבה רב שכבתית, עמידה בפני מים ולחות, צבע חיצוני מתאים לתנאי UV וחיפוי חוץ, בגוונים שונים או בגוון עץ, לרבות קונסטרוקציית משנה מאלומיניום, כדוגמת "קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע. המחיר לשטח חיפוי מעל 1500 מ"ר | מ"ר | 2,200.00 | 756 | 1,663,200.00 |
| 12.92.0241 | תוספת לחיפוי HPL עבור חיפוי על קיר עגול | מ"ר | 2,200.00 | 324 | 712,800.00 |
| 2,376,000.00 | "Harash Fasade Tech" ובאריחי גרניט פורצלן | | | | |
| | תת פרק 12.95 לבני זכוכית | | | | |
| 12.95.0001 | לבני זכוכית במידות 100/100 ס"מ תוצרת חברת אורקם לרבות קונסטרוקציית חיזוק וכל האיטומים הנדרשים הכל קומפלט פרט אלומיניום 15A | יח' | 4.00 | 1,620 | 6,480.00 |
| 6,480.00 | סה"כ 12.95 לבני זכוכית | | | | |
| 3,126,682.00 | סה"כ 12 עבודות אלומיניום | | | | |
| | פרק 14 עבודות אבן | | | | |
| | תת פרק 14.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים | | | | |
| 14.20.9010 | אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 8 ס"מ מאבן בעיבוד "מוטבה" מאבן זהה עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים | מטר | 83.00 | 389 | 32,287.00 |
| 32,287.00 | סה"כ 14.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים | | | | |
| | תת פרק 14.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש | | | | |
| 14.30.9042 | נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 35 ס"מ ועד 40 ס"מ ובעובי עד 10 ס"מ במחיר יסוד לאבן 220 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן | מטר | 363.00 | 594 | 215,622.00 |
| 215,622.00 | סה"כ 14.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש | | | | |

10/02/2026
דף מס': 042

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|------|-------------------|
| | תת פרק 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | | | | |
| 14.50.0030 | חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 5 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 180 ש"ח/מ"ר, בצוע האבן עפ"י ת"י 2378 וכולל במחירי היחידה זייתנים מגולונים L כל 3 מ' ומעל פתחים וכ"ו. | מ"ר | 743.00 | 513 | 381,159.00 |
| 14.50.0405 | רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.2 מ"מ כל 10/10 ס"מ, לרבות עיגונה מדידה נטו, חפיות לא ימדדו. | מ"ר | 743.00 | 29 | 21,547.00 |
| | סה"כ 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | | | | 402,706.00 |
| | סה"כ 14 עבודות אבן | | | | 650,615.00 |
| | פרק 15 מתקני מיזוג אוויר | | | | |
| | תת פרק 15.01 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר | | | | |
| | <p>1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן מתקני מיזוג אוויר שלהלן) - ראה בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.</p> <p>2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני מדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף.</p> <p>3. המחירים כוללים אספקה, התקנה, ויסות ומסמכי קבלה של כל הציוד המתואר.</p> <p>6. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן מתקני מיזוג אוויר.</p> | | | | |
| | סה"כ 15.01 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 043

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|--------|------|-------|--|------------|
| | | | | תת פרק 15.20 מפוחים | |
| 3,218.00 | 1,609 | 2.00 | יח' | מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי 10" דגם LINE IN | 15.20.0145 |
| 2,333.00 | 2,333 | 1.00 | יח' | מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי 12" דגם LINE IN | 15.20.0146 |
| 7,668.00 | 7,668 | 1.00 | יח' | מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 3,000 ומפל לחץ 1.5" | 15.20.0170 |
| 9,072.00 | 4,536 | 2.00 | יח' | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה 1,000 CFM ומפל לחץ 0.25" | 15.20.0220 |
| 8,208.00 | 8,208 | 1.00 | יח' | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה 7,500 CFM ומפל לחץ 0.25" | 15.20.0260 |
| 9,396.00 | 9,396 | 1.00 | יח' | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה 10,000 CFM ומפל לחץ 0.25" | 15.20.0270 |
| 45,360.00 | 22,680 | 2.00 | יח' | מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה 20,000 CFM ומפל לחץ 0.25" | 15.20.0290 |
| 2,224.00 | 1,112 | 2.00 | יח' | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 7.5 כ"ס | 15.20.0440 |
| 178.00 | 89 | 2.00 | יח' | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 2900 סל"ד, הספק של 1 כ"ס | 15.20.0500 |
| 111.00 | 111 | 1.00 | יח' | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 2900 סל"ד, הספק של 3 כ"ס | 15.20.0530 |
| 670.00 | 134 | 5.00 | יח' | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 2900 סל"ד, הספק של 4 כ"ס | 15.20.0540 |
| 134.00 | 134 | 1.00 | יח' | תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 2900 סל"ד, הספק של 5.5 כ"ס | 15.20.0550 |
| 88,572.00 | | | | סה"כ 15.20 מפוחים | |

10/02/2026
דף מס': 044

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|-------|---------|-------------------|
| תת פרק 15.40 מערכות מיזוג אוויר | | | | | |
| <u>עצמאיות (פקג')</u> | | | | | |
| 15.40.0200 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 20 טון קירור, דגם RTP-20HP1D6, היחידה כוללת סוללה 6 שורות ו-Skin Double תוצרת i-Aircool כדוגמת "גדיר מערכות" או ש"ע | קומפ' | 1.00 | 91,368 | 91,368.00 |
| 15.40.0210 | יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 30 טון קירור, דגם RTP-30HP1D6, היחידה כוללת סוללה 6 שורות ו-Skin Double תוצרת i-Aircool כדוגמת "גדיר מערכות" או ש"ע | קומפ' | 2.00 | 115,236 | 230,472.00 |
| סה"כ 15.40 מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג') | | | | | 321,840.00 |
| תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | | | | | |
| 15.41.1220 | מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 2.5 (BTU/HR 24,000) כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ' | 2.00 | 8,532 | 17,064.00 |
| 15.41.4000 | צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8", "5/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זז | מטר | 30.00 | 132 | 3,960.00 |
| 15.41.4001 | מערכת פיקוד טמפרטורה להפעלת שתי יחידות מפוצלות כאשר יחידה אחת בפעולה והשנייה בעתודה שתפעל כאשר יש תקלה ביחידה התורנית או הטמפרטורה בחדר תעלה וכן הבקריכלול החלפה בין היחידות לפי לוח זמנים שיקבע בהתאם למפרט הטכני והתוכניות | יח' | 1.00 | 3,240 | 3,240.00 |
| סה"כ 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | | | | | 24,264.00 |

10/02/2026
דף מס': 045

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|--------------------------------|--------|-------|-------|---|--------------------------------|
| תת פרק 15.42 מערכות VRF | | | | | |
| 30,996.00 | 30,996 | 1.00 | יח' | מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0030 |
| 46,116.00 | 46,116 | 1.00 | יח' | מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 153,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0055 |
| 69,228.00 | 69,228 | 1.00 | יח' | מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 192,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0140 |
| 150,552.00 | 75,276 | 2.00 | יח' | מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 210,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0150 |
| 5,238.00 | 5,238 | 1.00 | יח' | מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 36,000 עד 1" מים כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0230 |
| 77,760.00 | 9,720 | 8.00 | יח' | מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 76,000 עד 1" מים כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0250 |
| 34,344.00 | 5,724 | 6.00 | יח' | מאייד מסוג "קסט" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 9,600 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0342 |
| 83,160.00 | 5,940 | 14.00 | יח' | מאייד מסוג "קסט" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 12,300 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0345 |
| 497,394.00 | | | | | להעברה בתת פרק 01.15.42 |

10/02/2026
דף מס': 046

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------|--------|----------|-------|---|------------|
| 497,394.00 | | | | מהעברה | |
| 30,240.00 | 6,048 | 5.00 | יח' | מאייד מסוג "קסט" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 15,400 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0348 |
| 12,528.00 | 6,264 | 2.00 | יח' | מאייד מסוג "קסט" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 19,100 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל | 15.42.0350 |
| 26,424.00 | 734 | 36.00 | יח' | פנל תרמוסטט קירי חוטי עבור מאייד, כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע | 15.42.0400 |
| 28,360.00 | 14,180 | 2.00 | יח' | בקר שליטה מרכזי עד 64 יחידות, כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע | 15.42.0410 |
| 21,325.00 | 853 | 25.00 | יח' | גלאי נפח אלחוטי לכיבוי והדלקה, כדוגמת חברת "אלקטרה" או "LG" או ש"ע | 15.42.0460 |
| 60,000.00 | 300 | 200.00 | מטר | אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת | 15.42.0500 |
| 6,500.00 | 65 | 100.00 | ק"ג | מילוי גז קירור R410 | 15.42.0511 |
| 16,625.00 | 475 | 35.00 | יח' | מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום | 15.42.0520 |
| 699,396.00 | | | | סה"כ 15.42 מערכות VRF | |
| | | | | תת פרק 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר | |
| 18,450.00 | 123 | 150.00 | מ"ר | תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ | 15.61.0010 |
| 211,200.00 | 132 | 1,600.00 | מ"ר | תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ | 15.61.0020 |
| 64,800.00 | 144 | 450.00 | מ"ר | תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.0 מ"מ | 15.61.0030 |
| 61,200.00 | 204 | 300.00 | מ"ר | תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.25 מ"מ בחיבורי אוגנים | 15.61.0050 |
| 355,650.00 | | | | סה"כ 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר | |

10/02/2026
 דף מס': 047

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--|--|-------|--------|-------|-----------|
| תת פרק 15.64 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר | | | | | |
| 15.64.0030 | תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 10" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755 | מטר | 230.00 | 130 | 29,900.00 |
| 15.64.0100 | תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 6" ללא בידוד, עומדת בת"י 755 | מטר | 80.00 | 72 | 5,760.00 |
| 35,660.00 | סה"כ 15.64 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר | | | | |
| תת פרק 15.65 אביזרי פיזור אוויר | | | | | |
| 15.65.0020 | מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 18.00 | 2,203 | 39,654.00 |
| 15.65.0030 | מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | יח' | 70.00 | 216 | 15,120.00 |
| 15.65.0100 | שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר | יח' | 36.00 | 216 | 7,776.00 |
| 15.65.0110 | שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר | מ"ר | 18.00 | 1,436 | 25,848.00 |
| 15.65.0300 | מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר | יח' | 3.00 | 356 | 1,068.00 |
| 15.65.0310 | מדף אוויר לווסות בשטח מעל 0.25 מ"ר | מ"ר | 0.50 | 1,544 | 772.00 |
| 15.65.0400 | וסת כמות אוויר בשטח עד 0.085 מ"ר | יח' | 36.00 | 238 | 8,568.00 |
| 15.65.0410 | וסת כמות אוויר בשטח מעל 0.085 מ"ר | מ"ר | 18.00 | 2,203 | 39,654.00 |
| 15.65.0500 | מדף אש (דמפר) ממונע (מנוע כדוגמת תוצרת סימנס או בלימו או ש"ע), עמידות אש 1.5 שעות, לרבות שרוול ופתח גישה, חיישן טמפרטורה אלקטרוני 71-100C מעלות, כולל 2 מגעי עזר למצב פתיחת מנוע, בשטח עד 0.25 מ"ר | יח' | 8.00 | 1,782 | 14,256.00 |
| 15.65.0704 | מפזר אוויר קווי דגם SDML-25/2 עם 2 חריצים ברוחב 1" דוגמת "SLOT" או ש"ע לרבות מכונן זרימה, עשוי מאלומיניום וצבוע בתנור | מטר | 85.00 | 454 | 38,590.00 |
| 191,306.00 | סה"כ 15.65 אביזרי פיזור אוויר | | | | |

10/02/2026
דף מס': 048

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|--------|---------------------|
| | תת פרק 15.70 מערכות אוורור וסינון אווריר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים | | | | |
| 15.70.0132 | מערכת אוורור וסינון אווריר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-50 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללא חיבורי צנרת. מספקת 300 מק"ש במצב סינון ו-600 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 50 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 45 | קומפ' | 1.00 | 22,248 | 22,248.00 |
| | סה"כ 15.70 מערכות אוורור וסינון אווריר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים | | | | 22,248.00 |
| | תת פרק 15.80 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות | | | | |
| 15.80.0040 | בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אווריר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "1" | מ"ר | 1,500.00 | 65 | 97,500.00 |
| 15.80.0050 | בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אווריר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "2" | מ"ר | 500.00 | 123 | 61,500.00 |
| | סה"כ 15.80 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות | | | | 159,000.00 |
| | תת פרק 15.90 מערכות בקרה | | | | |
| 15.90.0010 | מערכת בקרת טמפרטורה ליחידת טיפול אווריר חד איזורית במערכת שני צינורות (ללא שסתום) | קומפ' | 3.00 | 3,823 | 11,469.00 |
| 15.90.0140 | רגש טמפרטורה לחדר חשמל ובקרה מותקן על הקיר ברמת דיוק 3% | יח' | 3.00 | 670 | 2,010.00 |
| 15.90.0160 | מפסל דגל (flow switch) לזרימת אווריר מותקן בתעלה | יח' | 2.00 | 454 | 908.00 |
| | סה"כ 15.90 מערכות בקרה | | | | 14,387.00 |
| | תת פרק 15.95 שונות | | | | |
| 15.95.0001 | מפזר אווריר סילוני (ג'ט) טבעות כדוגמת תוצרת מפזרי יעד דגם TD101-315 כולל שרוול מפח מגולוון מבודד וחיבור לתעלה הראשית בהתאם למפרט הטכני והתוכניות | יח' | 28.00 | 1,620 | 45,360.00 |
| | סה"כ 15.95 שונות | | | | 45,360.00 |
| | סה"כ 15 מתקני מיזוג אווריר | | | | 1,957,683.00 |

10/02/2026
דף מס': 049

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|----------|---------|------------|
| פרק 17 מעליות | | | | | |
| תת פרק 17.01 מעלית נוסעים | | | | | |
| 17.01.0010 | מחיר למעלית נוסעים חשמליות 17 : Less : Machin Room נוסעים, עומס 1272 ק"ג, 3תחנות, גובה הרמה כ- 7.85 מ', פיקוד מאסף מלא "סימפלקס", לרבות הציוד, הובלה, הרכבה, מכס, מיסים, אחריות, הכל מוכן לשימוש כמתואר במפרט הטכני. לרבות שרות ואחריות לשנה . | קומפ' | 1.00 | 291,600 | 291,600.00 |
| 17.01.0030 | מחיר שרות לשנה לאחר תקופת האחריות. | קומפ' | 1.00 | 10,800 | לא לסיכום |
| 17.01.0040 | מחיר שרות לשנה לאחר תקופת האחריות כולל חלקי חילוף. | קומפ' | 1.00 | 16,200 | לא לסיכום |
| סה"כ 17.01 מעלית נוסעים | | | | | 291,600.00 |
| סה"כ 17 מעליות | | | | | 291,600.00 |
| פרק 18 תשתיות תקשורת | | | | | |
| תת פרק 18.10 כבלים ומגשרים | | | | | |
| 18.10.0051 | כבל תקשורת - מבנה S/STP, בדוק לסטנדרט Cat-7, ארבעה זוגות שזורים AWG23, 600MHz מעטה HFFR, התאמה ל-POE+, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן | מטר | 2,800.00 | 9 | 25,200.00 |
| סה"כ 18.10 כבלים ומגשרים | | | | | 25,200.00 |
| תת פרק 18.20 אביזרי קצה לכבילת נחושת | | | | | |
| 18.20.0101 | מחבר RJ-45 (קיסטון) לא מסוכך (Cat-5e UTP), בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט | יח' | 86.00 | 33 | 2,838.00 |
| סה"כ 18.20 אביזרי קצה לכבילת נחושת | | | | | 2,838.00 |

10/02/2026
דף מס': 050

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|-------|----------|-------|---|------|
| | | | | תת פרק 18.30 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | |
| | | | | 18.30.0005 מסד תקשורת מסוג מסגרת פתוחה Frame Open ייעודי בגובה U44, רוחב מסגרת פנימי 19" ועליה פסי 19" עם חורים לברגי ואומי כלוב סטנדרטיים, כולל סימון חלוקת גובה לפי U, כולל תעלות צד קדמיות לאחסון מגשרים ברוחב 20 ס"מ ועומק 20 ס"מ עם מסרקי צד בין התעלות לפסי ה" 19", כולל תאים אחוריים למעבר סידור וקשירת כבילת תקשורת שתגיע מלמעלה או למטה בכמות של 250 כבלים בכל צד לפחות, כולל בסיס פלטת פלדה רחבה המחוברת למסגרת באמצעות ברגים והכוללת חורים המאפשרים חיבור הפלטה לרצפה, כולל קיט חיבור לארון שכן, כולל קיט הארקה, צבע המסגרת שחור RAL-9011. עומס פנימי נדרש 500 ק"ג כולל הרכבה התקנה ופיל | |
| 11,955.00 | 3,985 | 3.00 | קומפ' | | |
| | | | | 18.30.0072 פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 19". הפס יכול ל-12 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו CEE תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג 16A | |
| 1,638.00 | 273 | 6.00 | יח' | | |
| 13,593.00 | | | | סה"כ 18.30 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | |
| | | | | תת פרק 18.50 תשתית אופטית | |
| | | | | 18.50.0004 כבל אופטי 6 סיבים להתקנה פנימית, micron Multi mode OM3 50/125, כולל מעטה HFFR, חיזוקי Kevlar, מבנה TUBE TIGHT, אלמנטים לחיזוק בעומס התקנה אנכית. כוללת התקנה, השחלה, בדיקה ושילוט | |
| 9,100.00 | 14 | 650.00 | מטר | | |
| | | | | 18.50.0006 כבל אופטי 12 סיבים להתקנה פנימית, micron Multi mode OM3 50/125, כולל מעטה HFFR, חיזוקי Kevlar, מבנה TUBE TIGHT, אלמנטים לחיזוק בעומס התקנה אנכית. כוללת התקנה, השחלה, בדיקה ושילוט | |
| 21,850.00 | 19 | 1,150.00 | מטר | | |
| 30,950.00 | | | | סה"כ 18.50 תשתית אופטית | |
| | | | | תת פרק 18.60 אינטרקום | |
| | | | | 18.60.0060 אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר ל-12 שלוחות | |
| 16,332.00 | 1,361 | 12.00 | יח' | | |
| 16,332.00 | | | | להעברה בתת פרק 01.18.60 | |

10/02/2026
דף מס': 051

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|-------|------------|
| | מהעברה | | | | 16,332.00 |
| 18.60.0080 | מערכת אינטרקום רבת משתמשים עם סודיות וזכרון לקריאה, מסטר ל-3 שלוחות | יח' | 2.00 | 929 | 1,858.00 |
| | סה"כ 18.60 אינטרקום | | | | 18,190.00 |
| | <u>תת פרק 18.64 מערכות כריזה - הפצת מוזיקה</u> | | | | |
| 18.64.0010 | מגבר לכריזה/מוזיקה 100 ווט RMS הזנה במתח נמוך, לרבות מטען/ספק ומצבר ל-3 שעות, לרבות יחידת מיתוג עד 8 אזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה | יח' | 1.00 | 9,774 | 9,774.00 |
| 18.64.0040 | רמקול 6 ווט "8", לרבות ארגז עץ ושנאי קו | יח' | 55.00 | 251 | 13,805.00 |
| 18.64.0070 | שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור 120X60, הספק 15 ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי התקנה | יח' | 5.00 | 616 | 3,080.00 |
| | סה"כ 18.64 מערכות כריזה - הפצת מוזיקה | | | | 26,659.00 |
| | סה"כ 18 תשתיות תקשורת | | | | 117,430.00 |
| | <u>פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</u> | | | | |
| 22.11.0020 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידהנטו - ללא פתחים כולל חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ הכלולים במחיר היחידה (ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 67.00 | 216 | 14,472.00 |
| 22.11.0036 | מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 165.4 מ"מ עד 500 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות כפולות ברוחב 70 מ"מ וניצבים מפחפלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים כולל חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ (בידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 200.00 | 310 | 62,000.00 |
| 22.11.0040 | תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים) | מ"ר | 254.00 | 71 | 18,034.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.22.11 | | | | 94,506.00 |

10/02/2026
דף מס': 052

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|-------------------|---|-------|--------|------|------------------|
| | מהעברה | | | | 94,506.00 |
| 22.11.0500 | תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד) | מ"ר | 140.00 | 11 | 1,540.00 |
| 22.11.0570 | תוספת למחיצות גבס חד-קרומיות עבור ביצוע מחיצות גבס בקשת - עבודה בלבד | מ"ר | 67.00 | 86 | 5,762.00 |
| 22.11.2030 | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 80 ק"ג/מ"ק | מ"ר | 254.00 | 106 | 26,924.00 |
| 128,732.00 | סה"כ 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | | | | |
| | <u>תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים</u> | | | | |
| 22.21.0035 | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "בריליאנטו A" תוצרת "OWA" או ש"ע, aw=0.90, אריח במידות 60/60 ס"מ, 62.5/62.5 ס"מ, 60/120 ס"מ, 62.5/125 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 56 ש"ח/מ"ר) | מ"ר | 385.00 | 220 | 84,700.00 |
| 84,700.00 | סה"כ 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים | | | | |
| | <u>תת פרק 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון</u> | | | | |
| 22.22.0045 | תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש) | מ"ר | 66.00 | 254 | 16,764.00 |
| 22.22.0080 | תקרת אריחי פח מחורר חירור מיקרו מגולוון וצבוע בתנור במידות אריח 60/60 ו/או 60/120 ס"מ עם גיזה אקוסטית מחיר יסוד 120 ש"ח/מ"ר לרבות מערכת תליה | מ"ר | 220.00 | 302 | 66,440.00 |
| 83,204.00 | סה"כ 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון | | | | |

10/02/2026
 דף מס': 053

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|--|---|-------|----------|------|-------------------|
| תת פרק 22.25 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות | | | | | |
| 22.25.0010 | תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') | מ"ר | 220.00 | 255 | 56,100.00 |
| 22.25.0011 | תקרת פטנט תלויה אריחי גבס מחוררים תלויים מהתקרת בטון האריחים גבס אקוסטי מחורר אקראית של חב' אורבונד מדגם 35R CLEANEO-200-1 INBAU | מ"ר | 176.00 | 540 | 95,040.00 |
| 22.25.0012 | תקרת גבס משופעת | מ"ר | 50.00 | 324 | 16,200.00 |
| סה"כ 22.25 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות | | | | | 167,340.00 |
| תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס | | | | | |
| 22.26.0010 | סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה | מטר | 1,540.00 | 227 | 349,580.00 |
| 22.26.0080 | תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה חד צדדית | מטר | 110.00 | 103 | 11,330.00 |
| 22.26.0090 | סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 12.5 מ"מ לכיסוי מיכל הדחה סמוי, לרבות קונסטרוקציה (המדידה בפריסה במ"ר) | מ"ר | 11.00 | 259 | 2,849.00 |
| סה"כ 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס | | | | | 363,759.00 |
| תת פרק 22.28 תקרות אקוסטיות וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים | | | | | |
| 22.28.0540 | תוספת לתקרות אקוסטיות מינרליות מודולריות מצמר סלעים או פיברגלס, במידות 60/60-120 ס"מ או 61/61-122 ס"מ עבור חיזוק ע"י מתלים קשיחים שיחברו במרחק כל 60 ס"מ למנשאים הראשיים. המנשאים הראשיים יותקנו במרחק שאינו גדול מ-61 ס"מ זה מזה. המרחק בין המתלה הראשון לבין הקיר לא יהיה גדול מ-40 ס"מ. פרופילי הגמר (+Z) מאלומיניום בעובי מינימלי של 1.25 מ"מ, לפי דרישות פיקוד העורף, ת"י 5103 חלק 4 (L) | מ"ר | 7.00 | 90 | 630.00 |
| סה"כ 22.28 תקרות אקוסטיות וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים | | | | | 630.00 |

10/02/2026
דף מס': 054

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|--------|---------------------|
| | תת פרק 22.90 תקרת אודטוריום | | | | |
| 22.90.0001 | תקרת אודיטוריום על פי פרטי האדריכל והיועץ אקוסטיקה, בצורה גלית, מדידה לפי היטל אופקי כולל קונסטרוקציית תליה וכל קונסטרוקציה נוספת ע לקבלת תקרה יציבה לרבות ביקות מעבה - גוון עץ טבעי (פורניר (מסגרת ברזל יצן GENEZ ו/או ש"ע . | מ"ר | 561.00 | 810 | 454,410.00 |
| | סה"כ 22.90 תקרת אודטוריום | | | | 454,410.00 |
| | סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין | | | | 1,282,775.00 |
| | פרק 24 עבודות פירוק והריסה | | | | |
| | תת פרק 24.01 פירוק והריסה | | | | |
| 24.01.0001 | פירוק וסילוק הסגירות אשר בוצעו עלהפתחים, בחזיתות המבנה.הנ"ל מקונסטרוקציית פלדה כדוגמת הקונסטרוקציה של מחיצות גבס ולוח אחדשל גבס כחול עמיד מים.סעיף קומפלט לכל המבנה לרבות פינוי לאתר פסולת מוסדר ותשלום אגרות | קומפ' | 1.00 | 15,000 | 15,000.00 |
| | סה"כ 24.01 פירוק והריסה | | | | 15,000.00 |
| | סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה | | | | 15,000.00 |
| | פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים | | | | |
| | תת פרק 29.30 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים | | | | |
| 29.30.0010 | שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח עד 15 מ"ר בצבעים פולטי אור | קומפ' | 1.00 | 724 | 724.00 |
| | סה"כ 29.30 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים | | | | 724.00 |
| | סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים | | | | 724.00 |
| | פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין | | | | |
| | תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים | | | | |
| 30.11.3020 | מחזיק נייר סגור מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם | יח' | 26.00 | 194 | 5,044.00 |
| 30.11.3045 | מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם | יח' | 7.00 | 302 | 2,114.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.30.11 | | | | 7,158.00 |

10/02/2026
 דף מס': 055

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|-------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 7,158.00 |
| 30.11.3060 | קולב זוגי מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם | יח' | 26.00 | 129 | 3,354.00 |
| 30.11.3202 | מתקן לסבון מלבני (אופקי או אנכי) במידות 210/120/125 מ"מ או 120/210/125, נפח 1 ליטר מפלב"מ 304 (נירוסטה), התקנה על הקיר, דגם "PB 6542" או "PB 6562" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע | יח' | 33.00 | 413 | 13,629.00 |
| 30.11.3400 | מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן הפעלה פוטואלקטרי, כיסוי מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 30/22/17 ס"מ, מותקן מושלם. המחיר לא כולל נקודת חשמל | יח' | 7.00 | 1,091 | 7,637.00 |
| | סה"כ 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים | | | | 31,778.00 |
| | <u>תת פרק 30.21 רצפות פוליאוריטון, V.C. ופרקט, לאולמות מחול וספורט</u> | | | | |
| | מחיר הסעיף כולל שיפולים | | | | |
| 30.21.0050 | רצפת מחול וספורט תיקנית מסוג "פרקט שכבתי ריצפרקט" או ש"ע, בעובי כולל 36 מ"מ, עשויה מלוחות עץ שכבתי בוק או אלון, ציפוי עליון פרקט עץ אמיתי בעובי 14 מ"מ, המיועד למחול וספורט, מודבק על גבי לביד עץ בעובי 11 מ"מ, מונחים על ספוג גמיש בעובי 10 מ"מ, לפי ת"י 755 ולפי תקן אירופאי FIBA, EN1490 | מ"ר | 200.00 | 454 | 90,800.00 |
| | סה"כ 30.21 רצפות פוליאוריטון, V.C. ופרקט, לאולמות מחול וספורט | | | | 90,800.00 |
| | <u>תת פרק 30.90 מושבי טריבונה</u> | | | | |
| 30.90.0001 | מושב מדגם CLATATION תוצרת חברת IRWIN עם גב עגול מפלסטיק וידיות עץ או ש"ע של חברת וקסמן | יח' | 711.00 | 1,134 | 806,274.00 |
| 30.90.0002 | תוספת עבור מושבי נכים כנ"ל | יח' | 10.00 | 432 | 4,320.00 |
| | סה"כ 30.90 מושבי טריבונה | | | | 810,594.00 |
| | סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין | | | | 933,172.00 |
| | | | | | |

10/02/2026
דף מס': 056

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|--------|--------|-----------|
| פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש | | | | | |
| תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן | | | | | |
| 34.12.0020 | גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת) | יח' | 150.00 | 396 | 59,400.00 |
| 34.12.0030 | גלאי חום (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת) | יח' | 20.00 | 407 | 8,140.00 |
| 34.12.0050 | לחצן אזעקה למערכת ממוענת | יח' | 9.00 | 410 | 3,690.00 |
| 34.12.0053 | לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממוענת | יח' | 3.00 | 454 | 1,362.00 |
| 34.12.0055 | לחצן השהיית כיבוי לרכזת ממוענת | יח' | 3.00 | 518 | 1,554.00 |
| 34.12.0060 | רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות | יח' | 1.00 | 14,321 | 14,321.00 |
| 34.12.0075 | צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 35.00 | 462 | 16,170.00 |
| 34.12.0080 | צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים | יח' | 6.00 | 551 | 3,306.00 |
| 34.12.0085 | נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 6.00 | 346 | 2,076.00 |
| 34.12.0200 | פנל משנה לרבות לוח תצוגה LCD בעברית | יח' | 2.00 | 3,521 | 7,042.00 |
| 34.12.0760 | עמדת מחסה לדיבור דו כיווני עם פנל כבאים | יח' | 4.00 | 950 | 3,800.00 |
| 34.12.1050 | שלט כיבוי הופעל עם צופר | יח' | 6.00 | 437 | 2,622.00 |
| 34.12.1051 | רכזת חלונות עשן מגובה מצברים לעד 30 חלונות עשן | יח' | 1.00 | 15,660 | 15,660.00 |
| 34.12.9002 | נקודת חלון עשן לרבות כבל, מובילים וחיבור למנוע ללא הגבת אורך הנקודה | יח' | 25.00 | 1,620 | 40,500.00 |
| 34.12.9003 | מנוע חלון שחרור עשן מתאם לחלון בהתאם להנחות התקן ולפי דרישות המקום הכל קומפלט | יח' | 25.00 | 3,240 | 81,000.00 |
| 260,643.00 | סה"כ 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן | | | | |
| תת פרק 34.20 מערכות כיבוי אש | | | | | |
| 34.20.0010 | מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5 מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל, נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט | קומפ' | 1.00 | 7,052 | 7,052.00 |
| 7,052.00 | להעברה בתת פרק 01.34.20 | | | | |

10/02/2026
דף מס': 057

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|-------|--------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 7,052.00 |
| 34.20.0020 | מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 9 מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל, נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט | קומפ' | 2.00 | 10,800 | 21,600.00 |
| 34.20.0040 | מערכת כיבוי אוטומטי בהצפה בגז בחדר תקשורת בנפח כ-13 מ"ק לרבות מיכל עם 9 ק"ג גז FM200, צנרת פיזור סקדיוול 40, נחירי פיזור, לחצן שחרור ידני וכל יתר הדרושוקומפלט | קומפ' | 1.00 | 14,321 | 14,321.00 |
| | סה"כ 34.20 מערכות כיבוי אש | | | | 42,973.00 |
| | <u>תת פרק 34.22 מערכת כריזת חרום</u> <u>משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי</u> <u>אש/עשן</u> | | | | |
| 34.22.0010 | עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL ומת" | יח' | 1.00 | 20,164 | 20,164.00 |
| 34.22.0030 | יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 24 אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד | יח' | 1.00 | 5,378 | 5,378.00 |
| 34.22.0050 | רמקול/פרוז'קטור חיצוני OUTDOOR מוגן מים מותקן על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד W20 ועוצמה של DB96, לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם קופסא אחורית מתאימה | יח' | 4.00 | 616 | 2,464.00 |
| 34.22.0065 | רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי תקן UL-1220 | יח' | 55.00 | 309 | 16,995.00 |
| | סה"כ 34.22 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן | | | | 45,001.00 |
| | סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש | | | | 348,617.00 |

10/02/2026
 דף מס': 058

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|---------|-------------------|
| | פרק 39 מערכת דיזל גנרטור | | | | |
| | תת פרק 39.10 יחידות דיזל גנרטור אוטומטי | | | | |
| 39.10.0150 | דיזל גנרטור בהספק (STANDBY KVA200), דוגמת המשווק ע"י "שמרלינג-סינכרו", לרבות מיכל דלק בבסיס היחידה, ל-10 שעות עבודה, מטען ומצברים, בולמי זעזועים, אגזוז, לוח פיקוד אוטומטי ומפסק זרם (עבור הובלה והתקנה משולם בנפרד) | יח' | 1.00 | 132,840 | 132,840.00 |
| | סה"כ 39.10 יחידות דיזל גנרטור אוטומטי | | | | 132,840.00 |
| | תת פרק 39.30 הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור | | | | |
| 39.30.0030 | הובלה והתקנת דיזל גנרטור בהספק עד 200KVA בחדר סטנדרטי, במפס הכניסה, לרבות הצבה של היחידה, אגזוז באורך עד 5 מ', כונס אויר, חיבור כבלי החשמל בצד מפסק הגנרטור (לא כולל אספקה והתקנת כבלי חשמל), הפעלה, אינטגרציה אחת, בדיקת מהנדס בודק ורישוי משרד האנרגיה | יח' | 1.00 | 19,224 | 19,224.00 |
| | סה"כ 39.30 הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור | | | | 19,224.00 |
| | תת פרק 39.90 חופה מושתקת לדיזל גנרטור | | | | |
| 39.90.0040 | תוספת לדיזל גנרטור בהספק עד 180-200KVA עבור חופה מושתקת - 75 דציבל ממרחק של 7 מ' | יח' | 1.00 | 24,516 | 24,516.00 |
| | סה"כ 39.90 חופה מושתקת לדיזל גנרטור | | | | 24,516.00 |
| | סה"כ 39 מערכת דיזל גנרטור | | | | 176,580.00 |
| | פרק 51 סלילת כבישים ורחבות | | | | |
| | תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק | | | | |
| 51.10.0004 | פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 20 מ"ק (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות | מ"ק | 1,000.00 | 76 | 76,000.00 |
| | סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק | | | | 76,000.00 |
| | סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות | | | | 76,000.00 |

10/02/2026
 דף מס': 059

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|------|-------------------|
| | פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול | | | | |
| | תת פרק 57.01 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול | | | | |
| | 3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה - ראה סעיף 7057.011.09 | | | | |
| | סה"כ 57.01 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול | | | | |
| | תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים | | | | |
| 57.12.0299 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר | מטר | 50.00 | 232 | 11,600.00 |
| 57.12.0300 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 115.00 | 260 | 29,900.00 |
| 57.12.0320 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 160 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 165.00 | 381 | 62,865.00 |
| 57.12.0682 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 63 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר | מטר | 60.00 | 214 | 12,840.00 |
| 57.12.0683 | צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 75 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר | מטר | 50.00 | 249 | 12,450.00 |
| | סה"כ 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים | | | | 129,655.00 |

10/02/2026
דף מס': 060

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|-------|------|-------|--|--------------------------------|
| | | | | תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים | |
| 4,320.00 | 4,320 | 1.00 | יח' | שסתום אל חוזר למים קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | 57.21.0004 |
| 8,446.00 | 8,446 | 1.00 | יח' | שסתום אל חוזר למים קוטר 6" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | 57.21.0006 |
| 1,188.00 | 1,188 | 1.00 | יח' | מגוף טריז רחב קוטר 2" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוף ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | 57.21.0010 |
| 4,926.00 | 1,642 | 3.00 | יח' | מגוף טריז צר קוטר 3" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוף אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | 57.21.0094 |
| 8,004.00 | 2,668 | 3.00 | יח' | מגוף טריז צר קוטר 6" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוף אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים | 57.21.0096 |
| 5,411.00 | 5,411 | 1.00 | יח' | מד מים אולטרסוני קוטר 2" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ' | 57.21.0171 |
| 7,949.00 | 7,949 | 1.00 | יח' | מד מים אולטרסוני קוטר 4" מיצקת ברזל דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ' | 57.21.0173 |
| 2,160.00 | 2,160 | 1.00 | קומפ' | "גמל" עילי קוטר 3", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם | 57.21.0500 |
| 4,104.00 | 4,104 | 1.00 | קומפ' | "גמל" עילי קוטר 6", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם | 57.21.0520 |
| 46,508.00 | | | | | להעברה בתת פרק 01.57.21 |

10/02/2026
 דף מס': 061

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|------|--------|------------------|
| | מהעברה | | | | 46,508.00 |
| 57.21.0934 | שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 6" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח | יח' | 2.00 | 13,824 | 27,648.00 |
| 57.21.1000 | מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1.00 | 1,026 | 1,026.00 |
| 57.21.1020 | מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 6" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים | יח' | 1.00 | 2,192 | 2,192.00 |
| | סה"כ 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים | | | | 77,374.00 |
| | <u>תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים</u> | | | | |
| 57.22.0520 | שסתום אוויר משולב למים קוטר 2" עשוי ברזל יציקה דגם "D-050-C" ממוגן או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון | יח' | 1.00 | 2,160 | 2,160.00 |
| | סה"כ 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים | | | | 2,160.00 |
| | <u>תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין</u> | | | | |
| | הערות: 1. ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ למבנה - ראה תת פרק 57.026.2 ברז הסנקה - ראה סעיף 07.087.0880.3 מחירי המטפים שלהלן כוללים התקנת מתלה על קיר, במידה ונדרש. הערות: 1. עמדות כיבוי אש בתוך הבניין - ראה תת פרק 07.084.2 ברז הסנקה - ראה סעיף 07.087.0880.3 פירוק והתקנה בלבד של ברזי כיבוי אש (הידרנטים) - ראה תתפרק 51.010 | | | | |
| 57.26.0023 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וח'יבור לקו מים | קומפ' | 1.00 | 2,689 | 2,689.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.57.26 | | | | 2,689.00 |

10/02/2026
דף מס': 062

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|-------|-------|------------------|
| | מהעברה | | | | 2,689.00 |
| 57.26.0031 | ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני כפול קוטר "2X3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים | קומפ' | 2.00 | 3,650 | 7,300.00 |
| 57.26.0890 | ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3" (אביזר התחברות) על זקף "4", לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4", שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט, דגם A-95/96 תוצרת "SPRINKLERS" או ש"ע "AUTOMATIC" | יח' | 2.00 | 3,618 | 7,236.00 |
| | סה"כ 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין | | | | 17,225.00 |
| | <u>תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול</u> | | | | |
| | הערות: 1. בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע. מחירי הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/או החציבה הנ"ל. 2. מחירי הצינורות כוללות אטיפת הצינורות בחול ומילוי חוזר התעלה בחול בהרטבה עם הידוק מבוקר. 3. מחירי הצינורות כוללים תימוך תעלות בעומק עד 3.75 מ'. | | | | |
| 57.32.0010 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 15.00 | 178 | 2,670.00 |
| 57.32.0020 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 30.00 | 189 | 5,670.00 |
| 57.32.0030 | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | מטר | 33.00 | 205 | 6,765.00 |
| | להעברה בתת פרק 01.57.32 | | | | 15,105.00 |

10/02/2026
 דף מס': 063

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------------|------|--------|-------|--|------------|
| 15,105.00 | | | | מהעברה | |
| 9,080.00 | 227 | 40.00 | מטר | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | 57.32.0040 |
| 9,720.00 | 216 | 45.00 | מטר | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | 57.32.0200 |
| 17,025.00 | 227 | 75.00 | מטר | צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | 57.32.0210 |
| 9,720.00 | 324 | 30.00 | מטר | צינורות U-PVC דרג 10 מסוג "מרדור" או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, חיבור בהדבקה, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | 57.32.1824 |
| 29,000.00 | 200 | 145.00 | מטר | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | 57.32.2003 |
| 2,380.00 | 238 | 10.00 | מטר | צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר | 57.32.2027 |
| 3,240.00 | 162 | 20.00 | יח' | ספחים שונים כגון: קשתות, מאספים, מעברים וכד' לצינורות P.V.C קשיח, קוטר הצינור 160 מ"מ | 57.32.3040 |
| 95,270.00 | | | | סה"כ 57.32 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול | |

10/02/2026
 דף מס': 064

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| | <u>תת פרק 57.42 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות</u> | | | | |
| 57.42.0010 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר F200 | יח' | 7.00 | 3,953 | 27,671.00 |
| 57.42.0030 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 10.00 | 5,281 | 52,810.00 |
| 57.42.0040 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 2.00 | 6,361 | 12,722.00 |
| 57.42.0050 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 2.00 | 7,074 | 14,148.00 |
| | 107,351.00 | | | | |

להעברה בתת פרק 01.57.42

10/02/2026
 דף מס': 065

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|-------|-------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 107,351.00 |
| 57.42.0100 | שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר | יח' | 1.00 | 9,234 | 9,234.00 |
| 57.42.1440 | עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר עד 80 ס"מ (כולל), לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה | יח' | 7.00 | 410 | 2,870.00 |
| 57.42.1450 | עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר 100 ס"מ, לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה | יח' | 14.00 | 464 | 6,496.00 |
| 57.42.1460 | עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר 125 ס"מ, לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה | יח' | 1.00 | 518 | 518.00 |
| 57.42.9999 | עיבוד תחתית שוחה (בנצ'יק מבטון) בתא קוטר 200 ס"מ, לרבות התאמת גובה תחתית השוחה לאחר שינוי קוטר צינור כניסה/יציאה | יח' | 2.00 | 832 | 1,664.00 |
| | סה"כ 57.42 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות | | | | 128,133.00 |
| | <u>תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי</u> | | | | |
| 57.46.0030 | מפל חיצוני קוטר 250-280 מ"מ (10"). עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ - P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ' | יח' | 1.00 | 1,382 | 1,382.00 |
| 57.46.0055 | מפל חיצוני קוטר 200-225 מ"מ (8") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ - P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ' | יח' | 1.00 | 1,534 | 1,534.00 |
| | סה"כ 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי | | | | 2,916.00 |

10/02/2026
 דף מס': 066

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|--------|-------|-------------------|
| | תת פרק 57.65 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | | | | |
| 57.65.0999 | חיבור קו ביוב קוטר 160-200 ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה, עבודות החיבור והחומרים הדרושים, מותקן מושלם | קומפ' | 2.00 | 2,128 | 4,256.00 |
| | סה"כ 57.65 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | | | | 4,256.00 |
| | תת פרק 57.72 עטיפת בטון לצינורות | | | | |
| 57.72.0010 | עטיפת בטון מזוין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 מ"מ (4") | מטר | 325.00 | 96 | 31,200.00 |
| | סה"כ 57.72 עטיפת בטון לצינורות | | | | 31,200.00 |
| | תת פרק 57.92 מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות | | | | |
| 57.92.0018 | תוספת למילוי תעלות בחול (להנחת צנרת מים, ביוב וניקוז - מתחתית החפירה עד תחתית מבנה כבחש/מדרכה) בחול עבור תוספת צמנט ביחס של 8% | מטר | 820.00 | 54 | 44,280.00 |
| | סה"כ 57.92 מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות | | | | 44,280.00 |
| | סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול | | | | 532,469.00 |
| | פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים | | | | |
| | תת פרק 59.70 מתקני תברואה | | | | |
| 59.70.0010 | מתקן למיכל מים עד 200 ליטר למקלט (המיכל נמדד בנפרד) | יח' | 1.00 | 637 | 637.00 |
| 59.70.0220 | שירותים כימיים ניידים דגם "Potti 365" או "Porta" תוצרת "THETFORD" הולנד או ש"ע במידות 41.4/38.3/42.7 ס"מ עם מיכל מים בנפח 15 ליטר ויחידת ספיגה בנפח 21 ליטר, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות בית-אל" עם אישור מכן התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד העורף ולרבות פרגוד | יח' | 1.00 | 637 | 637.00 |
| | סה"כ 59.70 מתקני תברואה | | | | 1,274.00 |
| | סה"כ 59 מרחבים מוגנים ומקלטים | | | | 1,274.00 |

10/02/2026
 דף מס': 068

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|-------|-------------------|
| | פרק 01 עבודות עפר | | | | |
| | תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר | | | | |
| | המחיר כולל איסוף ופינוי. הסעיף יבוצע אך ורק על פי הנחיית הפיקוח הרשומה ביומן העבודה. | | | | |
| 01.20.5051 | תשלום אגרה, לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת פסולת מעורבת (פסולת במשקל מרחבי כולל של מעל 500 ק"ג/מ"ק ועד 900 ק"ג/מ"ק) ובתנאי שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר והפסולת, ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור מקרים של הטמנת פסולת תעשייתית). כאשר כמות החומר המוטמן נמדדת בטון (מינימום 5 טון) | טון | 3,000.00 | 150 | 450,000.00 |
| | סה"כ 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר | | | | 450,000.00 |
| | סה"כ 01 עבודות עפר | | | | 450,000.00 |
| | פרק 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים | | | | |
| | תת פרק 02.02 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין | | | | |
| 02.02.0005 | קירות תומכים מבטון מזוין בגובה עד 7.0 מ' מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון (עד 70 ק"ג למ"ק), רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר, קלקר להגנה, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות. | מ"ק | 270.00 | 1,792 | 483,840.00 |
| | סה"כ 02.02 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין | | | | 483,840.00 |

10/02/2026
 דף מס': 069

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|-------|-------------------|
| | תת פרק 02.04 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) | | | | |
| 02.04.0005 | חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טלטיש/מוטבה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו' לפי תקן 2378. | מ"ר | 520.00 | 333 | 173,160.00 |
| 02.04.0040 | נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרטודרישת האדריכל. | מטר | 280.00 | 146 | 40,880.00 |
| | סה"כ 02.04 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) | | | | 214,040.00 |
| | סה"כ 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים | | | | 697,880.00 |
| | פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | | | | |
| | תת פרק 23.10 כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | | | | |
| 23.10.0030 | כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ בעומק מעל 10 מ' ועד 20 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה | מטר | 750.00 | 258 | 193,500.00 |
| | סה"כ 23.10 כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | | | | 193,500.00 |
| | תת פרק 23.95 פלדת זיון | | | | |
| 23.95.0030 | כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים | טון | 12.00 | 6,988 | 83,856.00 |
| | סה"כ 23.95 פלדת זיון | | | | 83,856.00 |
| | סה"כ 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | | | | 277,356.00 |
| | פרק 40 פיתוח האתר | | | | |
| | תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות | | | | |
| 40.01.0050 | משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישיקים. | מ"ר | 20.00 | 163 | 3,260.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.40.01 | | | | 3,260.00 |

10/02/2026
דף מס': 070

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 02 עבודות פיתוח

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|------------|------|----------|-------|---|-------------------------|
| 3,260.00 | | | | מהעברה | |
| 49,050.00 | 327 | 150.00 | מטר | מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 1552515 תוצרת איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 4017 תוצרת אקרשטיין או MA 8 תוצרת וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון/כורכרית בעיבוד כלשהו. | 40.01.0070 |
| 426,300.00 | 174 | 2,450.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגוונים לרבות לבן מסוג "טרנטו מסותתת" או ש"ע, לפי תכנית. | 40.01.0230 |
| 4,325.00 | 173 | 25.00 | מ"ר | ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד. | 40.01.0400 |
| 6,640.00 | 332 | 20.00 | מ"ר | אבן סימון והכונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע. | 40.01.0410 |
| 17,480.00 | 92 | 190.00 | מטר | אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע | 40.01.0470 |
| 1,530.00 | 153 | 10.00 | יח' | אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת 90 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע | 40.01.0520 |
| 187,000.00 | 220 | 850.00 | מ"ר | ריצוף באריחי קרמיקה / גרניט פורצלן בגמר דמוי עץ על מצע חול מיוצב במידות 40/20 ס"מ אנטי סליפ | 40.01.0675 |
| 574.00 | 82 | 7.00 | מטר | אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון. | 40.01.0680 |
| 1,620.00 | 81 | 20.00 | מטר | אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון. | 40.01.0700 |
| 17,820.00 | 81 | 220.00 | מטר | אבן גן מעוגלת טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון. | 40.01.0710 |
| 715,599.00 | | | | | להעברה בתת פרק 02.40.01 |

10/02/2026
 דף מס': 071

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|----------|------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 715,599.00 |
| 40.01.0790 | אלמנט שוקת לניקוז מי גשם במידות : גובה 10 ס"מ באורך 45 ס"מ וברוחב 30 ס"מ בגוון אפור. | יח' | 6.00 | 109 | 654.00 |
| 40.01.0900 | אספקה והתקנת מכסה מרובע מיצקת ברזל למשתלבות 60/60 מק"מ 7916230 תוצ' "אקרשטיין" או שו"ע לצורך התאמת ריצוף סביב שוחות. העבודה כוללת התאמת המסגרות לגובה הריצוף סביבן וחיבורן בטיט-בטון 1:3 בתוספת דבק אקרילי. מדידה ותשלום לפי יח'. תוספת למכסים סטנדרטיים הכלולים במחיר התאים, בעבור ביצוע מכסה עם מסגרת מרובעת. הנ"ל תוספת לסעיף מכסה סטנדרטי | יח' | 16.00 | 300 | 4,800.00 |
| | סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות | | | | 721,053.00 |
| | סה"כ 40 פיתוח האתר | | | | 721,053.00 |
| | <u>פרק 41 עבודות גינון והשקיה</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 41.01 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע</u> | | | | |
| 41.01.0005 | קרקע לנטיעה מובאת המותאמת לאדמה המקומית לצורך מילוי נפח בתי גידול לעצים. המחיר כולל אספקת קומפוסט בכמות של 20% מנפח האדמה המובאת כולל עירבוב לפני הכנסתה לבור השתילה ומילוי הבור. המחיר כולל בדיקת קרקע. | מ"ק | 200.00 | 130 | 26,000.00 |
| | סה"כ 41.01 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע | | | | 26,000.00 |
| | <u>תת פרק 41.02 עבודות השקיה</u> | | | | |
| 41.02.0065 | צינור פוליאיתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6. | מטר | 350.00 | 13 | 4,550.00 |
| 41.02.0070 | צינור פוליאיתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6. | מטר | 250.00 | 15 | 3,750.00 |
| 41.02.0144 | טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5-0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע. | מטר | 1,000.00 | 4 | 4,000.00 |
| 41.02.0165 | טבעת מצינור 16 מ"מ עם 20 טפטפות כולל 9 מייצבים. | יח' | 50.00 | 70 | 3,500.00 |
| 41.02.0235 | שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5. | מטר | 150.00 | 55 | 8,250.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.41.02 | | | | 24,050.00 |

10/02/2026
 דף מס': 072

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|------|-------|------------------|
| | מהעברה | | | | 24,050.00 |
| 41.02.0300 | ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע | קומפ' | 1.00 | 6,330 | 6,330.00 |
| 41.02.0305 | ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע | קומפ' | 1.00 | 4,868 | 4,868.00 |
| 41.02.0365 | תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1 1/2" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור. | קומפ' | 2.00 | 1,060 | 2,120.00 |
| 41.02.0370 | תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור. | קומפ' | 2.00 | 780 | 1,560.00 |
| 41.02.0405 | ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/פלטגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר. | קומפ' | 2.00 | 6,747 | 13,494.00 |
| 41.02.0420 | חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1" מצניור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט. | קומפ' | 2.00 | 4,907 | 9,814.00 |
| 41.02.0472 | מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן. | יח' | 2.00 | 859 | 1,718.00 |
| | סה"כ 41.02 עבודות השקיה | | | | 63,954.00 |

10/02/2026
 דף מס': 073

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סך הכל | מחיר | כמות | יחידה | תאור | סעיף |
|-------------------|--------|----------|-------|--|------------|
| | | | | תת פרק 41.03 שתילה ונטיעה | |
| 14,000.00 | 14 | 1,000.00 | יח' | צמחים רב-שנתיים, גודל 3, במיכל בנפח - 800 סמ"ק. | 41.03.0028 |
| 4,200.00 | 21 | 200.00 | יח' | צמחים רב-שנתיים, גודל 4, במיכל בנפח - 2.5 ליטר. | 41.03.0032 |
| 6,400.00 | 32 | 200.00 | יח' | צמחים מהסוג ערער, גודל 4, מיכל בנפח - 2.5 ליטר. | 41.03.0034 |
| 23,750.00 | 475 | 50.00 | יח' | עצים גודל 8.5 לפחות מתוך קבוצה א' | 41.03.0076 |
| 48,350.00 | | | | סה"כ 41.03 שתילה ונטיעה | |
| 138,304.00 | | | | סה"כ 41 עבודות גינון והשקיה | |
| | | | | פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים | |
| | | | | תת פרק 42.15 כלי אצירה, ושקועי קרקע | |
| 37,800.00 | 37,800 | 1.00 | קומפ' | מיכל טמון בקרקע לאיסוף אשפה, בנפח 5 מ"ק, תוצרת אלון או שו"ע, כולל חפירה והתקנה לפי הוראות היצרן. | 42.15.0225 |
| 37,800.00 | | | | סה"כ 42.15 כלי אצירה, ושקועי קרקע | |
| | | | | תת פרק 42.90 שונות | |
| 145,800.00 | 1,458 | 100.00 | מטר | אספקה וביצוע ספסלים וארגזי ישיבה בחיפוי אבן, מבטון ב-30 מזוין כולל חפירה ושכבת בטון רזה וכל המפורט בפרט ובמפרט. החיפוי: כולל חיפוי אבן רמון בעיבוד טלתיש דק וקופינג מאבן מלוטשת בעובי 7 ס"מ. מדידה ותשלום כולל כל הנ"ל לפי מ'. | 42.90.0090 |
| 8,640.00 | 4,320 | 2.00 | יח' | לוח מודעות במידות 165/215 ס"מ מק"ט 7706 תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע | 42.90.0115 |
| 8,640.00 | 4,320 | 2.00 | יח' | מערכת בר סולארית במידות 81/1955 ס"מ מק"ט 1701 תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע | 42.90.0116 |
| 64,800.00 | 4,320 | 15.00 | יח' | ספסל בטון מושב עץ דגם ספסל זוהר עץ במידות 55/200 ס"מ מק"ט 1484 תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע | 42.90.0117 |
| 38,880.00 | 4,320 | 9.00 | יח' | עציץ בטון דגם זוהר במידות 55/200 ס"מ מק"ט 5898 תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע | 42.90.0118 |
| 64,800.00 | 4,320 | 15.00 | יח' | עציץ בטון דגם עציץ אלון במידות 120/120 ס"מ מק"ט 5894 תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע | 42.90.0119 |
| 331,560.00 | | | | להעברה בתת פרק 02.42.90 | |

10/02/2026
דף מס': 074

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|--------|--------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 331,560.00 |
| 42.90.0175 | מתקן אופניים מנירוסטה דגם 4986 עם שלט של חברת שחם אריכא או ש"ע, כולל יסוד בטון, עיגון ורוזטות לפי פרט והנחיות היצרן. | יח' | 10.00 | 1,620 | 16,200.00 |
| 42.90.0281 | אספקה והתקנה של אשפתון מעוגן לריצפה הדגם Gladson Jubilee תוצרת "RGA" או שו"ע. ההתקנה תהיה לפי הוראות היצרן בכפוף לאישור המפקח | מטר | 4.00 | 1,620 | 6,480.00 |
| 42.90.0603 | אספקה והתקנת דשא סינטטי דגם חברת 'דשא קבוע' 'אדמה סדרת אקו' הדשא יהיה למדרך גבוהה כולל תעודת אחריות מקורית של יצרן הדשא לתקופה של 7 שנים. גובה הדשא יהיה 42 מ"מ, משקל כללי 3500 גרם/מ"ר, עמיד לקרינת UV לפי תקן דרגה 7, מבנה הסיבים מסולסל עבה, צבע המשטח יהיה מורכב מארבע גוונים: ירוק כהה, ירוק בהיר, צהבהב וחום. העבודה כוללת תשתית מצע סומסום 50% מעורבב עם חול מחצבה 50% בעובי 10 ס"מ, יסוד מדויק והידוק המצע לפי שיפוע השטח, יריעת פלריג, לטקס רב שכבתי, פריסת מרבדי הדשא, הדבקת המרבדים, קיבוע המרבדים בעזרת יתדות מגולבנים, פיזור חול סיליקט בעובי 12 מ"מ. המחיר כולל כל הנ"ל ללא שכבת מצעים שיחושבו בנפרד | מ"ר | 80.00 | 238 | 19,040.00 |
| 42.90.0901 | אספקה והתקנה על יסוד בטון של ברזייה נגישה למים קרים דגם "אפיק" תוצרת "פינות תרבות ירוקות", כולל שתי בריכות מבונות, כולל מערכת סינון ומגופים, כולל אספקת מים וכולל התקנת צנור הוצאת ניקוז מחובר אל שוחת הביוב הקרובה, כולל כל החומרים, אבזרים ועבודות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה לפי הנחיות היצרן. המחיר כולל כל הנ"ל לפי יחידה קומפלט. | יח' | 1.00 | 16,200 | 16,200.00 |
| | סה"כ 42.90 שונות | | | | 389,480.00 |
| | סה"כ 42 ריהוט חוץ ומתקנים | | | | 427,280.00 |
| | <u>פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה</u> | | | | |
| 44.01.0020 | גדר סבכה מעוצבת בגובה 1.20 מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון. | מטר | 255.00 | 485 | 123,675.00 |
| | להעברה בתת פרק 02.44.01 | | | | 123,675.00 |

10/02/2026
 דף מס': 075

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|--|-------|----------|--------|-------------------|
| | מהעברה | | | | 123,675.00 |
| 44.01.0080 | מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט. | מטר | 55.00 | 218 | 11,990.00 |
| 44.01.0950 | אספקה והתקנת שער למסתור אשפה ממסגרת פרופילי מתכת וחזית מפח מנוקב בשיטת C.N. (דוגמת "א.ד. תעשיות מתכת) בדוגמת ריבוע במידה 12 - CAR, מרחק בין מרכזים 15 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסתר בתנור בגוון כחול כהה 5010-RAL. המחיר כולל כל הנ"ל וכל המפורט בפרט לפי יח' קומפלט. | יח' | 1.00 | 1,620 | 1,620.00 |
| | סה"כ 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | 137,285.00 |
| | סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה | | | | 137,285.00 |
| | <u>פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח</u> | | | | |
| | <u>תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות</u> | | | | |
| 51.01.0095 | פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש. | מ"ר | 100.00 | 57 | 5,700.00 |
| | סה"כ 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות | | | | 5,700.00 |
| | <u>תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא</u> | | | | |
| 51.03.0010 | מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו. | מ"ק | 3,000.00 | 150 | 450,000.00 |
| | סה"כ 51.03 מצעים ומילוי מובא | | | | 450,000.00 |
| | <u>תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז</u> | | | | |
| 51.06.3495 | קידוחי ספיגה / חילחול, לפי מיקומם בתכנית פיתוח, בקוטר 60 ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק 15 מ' ו/או הנדרש עד לשכבת חול לרבות מילוי חצץ גס, בדגיאוטכני, צינור שרשורי ומכסה מרשת מיצקת | יח' | 3.00 | 15,336 | 46,008.00 |
| | סה"כ 51.06 עבודות תיעול וניקוז | | | | 46,008.00 |

10/02/2026
 דף מס': 076

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|---|--|-------|----------|------|---------------------|
| תת פרק 51.20 עבודות עפר | | | | | |
| 51.20.0009 | חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק | מ"ק | 4,000.00 | 39 | 156,000.00 |
| סה"כ 51.20 עבודות עפר | | | | | |
| | | | | | 156,000.00 |
| תת פרק 51.81 תמרור ושילוט | | | | | |
| 51.81.0010 | עמוד מגולון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד | יח' | 10.00 | 378 | 3,780.00 |
| סה"כ 51.81 תמרור ושילוט | | | | | |
| | | | | | 3,780.00 |
| תת פרק 51.82 צביעה וסימון דרכים ומסלולים | | | | | |
| 51.82.0009 | צביעת קווים ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6 חודשים | מטר | 250.00 | 2 | 500.00 |
| 51.82.0038 | צביעת שני קווים במקביל ברוחב 10 ס"מ כל קו, עם מרחק של 10 ס"מ ביניהם, בצבע חד רכיבי לבן/צהוב מלא/מקווקו, לרבות אחריות 12 חודשים | מטר | 30.00 | 5 | 150.00 |
| 51.82.0220 | צביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים | מ"ר | 10.00 | 23 | 230.00 |
| 51.82.0400 | צביעת אבני שפה בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים | מטר | 120.00 | 5 | 600.00 |
| 51.82.0484 | נגיש- סימון מסגרת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים לבן ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע כחול, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים | יח' | 4.00 | 394 | 1,576.00 |
| סה"כ 51.82 צביעה וסימון דרכים ומסלולים | | | | | |
| | | | | | 3,056.00 |
| סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח | | | | | |
| | | | | | 664,544.00 |
| סה"כ עבודות פיתוח | | | | | |
| | | | | | 3,513,702.00 |

10/02/2026
דף מס': 079

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 05 גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------|---|-------|-------|--------|------------|
| | פרק 00 פרק 0 על הקבלן להכין תוכניות יצור מפורטות ולהגישן לאישור ליועצי הפרויקט. אין להתחיל בבצוע לפני קבלת אישור בכתב. | | | | |
| | סה"כ 00 פרק 0 | | | | |
| | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס מעקה פלדה בגובה 1.05 מ', המאחז ותחתית המעקה עשויים מפרופיל במידות 50/25/2 מ"מ, עמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. למסגרת מרותך פח מחורר מסוג "שגב" או ש"ע (חירור 25% לפחות) בעובי 2 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן | מטר | 37.00 | 1,026 | 37,962.00 |
| | סה"כ 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס | | | | 37,962.00 |
| | סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | 37,962.00 |
| | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.10 מסגרות חרש פלטקות מקובעות במחיר הפלדה + ברגים חימיים הכלולים במחיר העבודה קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל-1 טון ועד 1.5 טון | טון | 3.00 | 24,300 | 72,900.00 |
| | 19.10.0042 | | | | |
| | תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה | טון | 3.00 | 2,592 | 7,776.00 |
| | 19.10.0060 | | | | |
| | משטחי ביניים (פודסט) מפח מרוג רמפה וכד' מפח מרוג בעובי 4 מ"מ בגיליון אבץ בטבילה חמה. | מ"ר | 32.00 | 1,253 | 40,096.00 |
| | 19.10.9102 | | | | |
| | סה"כ 19.10 מסגרות חרש | | | | 120,772.00 |
| | סה"כ 19 מסגרות חרש | | | | 120,772.00 |
| | | | | | |
| | סה"כ גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26 | | | | 158,734.00 |

10/02/2026
דף מס': 081

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 07 תקרה מונמכת באולם מופעים + גשר תוכנית C31-32 באולם המופעים

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------------|---|-------|-------|--------|------------|
| | פרק 00 פרק 0 על הקבלן להכין תוכניות יצור מפורטות ולהגישן לאישור ליועצי הפרויקט. אין להתחיל בבצוע לפני קבלת אישור בכתב. | | | | |
| | סה"כ 00 פרק 0 | | | | |
| | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס מעקה פלדה בגובה 1.05 מ', המאחז ותחתית המעקה עשויים מפרופיל במידות 50/25/2 מ"מ, עמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. למסגרת מרותך פח מחורר מסוג "שגב" או ש"ע (חירור 25% לפחות) בעובי 2 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן | מטר | 55.00 | 1,026 | 56,430.00 |
| 06.52.0025 | | | | | |
| | סה"כ 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס | | | | 56,430.00 |
| | סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | 56,430.00 |
| | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.00 תת פרק 19.0 על הקבלן להכין תוכניות יצור מפורטות ולהגישן לאישור ליועצי הפרויקט. אין להתחיל בבצוע לפני קבלת אישור בכתב. | | | | |
| | סה"כ 19.00 תת פרק 19.0 | | | | |
| | תת פרק 19.10 מסגרות חרש פלטקות מקובעות במחיר הפלדה + ברגים חימיים הכלולים במחיר העבודה קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל-1 טון ועד 1.5 טון | טון | 20.00 | 24,300 | 486,000.00 |
| 19.10.0042 | | | | | |
| | תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה | טון | 20.00 | 2,592 | 51,840.00 |
| 19.10.0060 | | | | | |
| | להעברה בתת פרק 07.19.10 | | | | 537,840.00 |

10/02/2026
דף מס': 083

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025
מבנה 08 מדרגות ופודסטים מפלסים ת C C21

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר | סך הכל |
|------|---|--------|-------|--------|------------|
| | פרק 00 פרק 0 על הקבלן להכין תוכניות יצור מפורטות ולהגישן לאישור ליועצי הפרויקט. אין להתחיל בבצוע לפני קבלת אישור בכתב. | | | | |
| | סה"כ 00 פרק 0 | | | | |
| | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס מעקה פלדה בגובה 1.05 מ', המאחז ותחתית המעקה עשויים מפרופיל במידות 50/25/2 מ"מ, עמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. למסגרת מרותך פח מחורר מסוג "שגב" או ש"ע (חירור 25% לפחות) בעובי 2 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן | מטר | 45.00 | 1,026 | 46,170.00 |
| | סה"כ 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס | | | | 46,170.00 |
| | סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה | | | | 46,170.00 |
| | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.00 תת פרק 19.0 על הקבלן להכין תוכניות יצור מפורטות ולהגישן לאישור ליועצי הפרויקט. אין להתחיל בבצוע לפני קבלת אישור בכתב. | | | | |
| | סה"כ 19.00 תת פרק 19.0 | | | | |
| | תת פרק 19.02 מדרגות פלדה מדרגות פלדה קומפלט עפ"י תוכנית C20-613-21 לרבות ניקוי חול צבע יסוד וסופי, פלטות עיגון קונסטרוקציית פלדה, מדרגות פח | קומפ'ל | 1.00 | 81,000 | 81,000.00 |
| | סה"כ 19.02 מדרגות פלדה | | | | 81,000.00 |
| | תת פרק 19.10 מסגרות חרש פלטקות מקובעות במחיר הפלדה + ברגים חימיים הכלולים במחיר העבודה קונסטרוקציית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל-1 טון ועד 1.5 טון | טון | 5.00 | 24,300 | 121,500.00 |
| | להעברה בתת פרק 08.19.10 | | | | 121,500.00 |

כתב כמויות (ריכוד)

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

10/02/2026

דף מס': 085

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|------------|--|--|
| | | | מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר פרק 01 הערות תת פרק 01.09 הערות סה"כ 01 הערות |
| | 34,020.00 | 34,020.00 | פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.90 שונות סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר |
| | 45,300.00 | 45,300.00 | פרק 04 עבודות בניה תת פרק 04.10 בניה בבלוקי בטון סה"כ 04 עבודות בניה |
| | 618,600.00 | 4,620.00 12,600.00 11,880.00 177,000.00 412,500.00 | פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.00 תת פרק 5.0 תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות תת פרק 05.28 איטום רצפות חדרים רטובים תת פרק 05.29 איטום מפגשים מחיצות/קירות בחדרים רטובים תת פרק 05.35 איטום קירות בציפוי צמנטי תת פרק 05.80 בידוד קירות חוץ סה"כ 05 עבודות איטום |
| | | 921,402.00 242,676.00 47,040.00 | פרק 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן תת פרק 06.00 תת פרק 6.0 תת פרק 06.01 עבודות מסגרות תת פרק 06.02 עבודות נגרות תת פרק 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק |

10/02/2026
 דף מס': 086

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|--------------|--------------|---|
| | | 1,197,720.00 | תת פרק 06.90 חיפוי אקוסטי |
| | 2,408,838.00 | | סה"כ 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן |
| | | | פרק 07 מתקני תברואה |
| | | | תת פרק 07.01 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה |
| | | 34,080.00 | תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים לכיבוי אש |
| | | 35,935.00 | תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים |
| | | 209,365.00 | תת פרק 07.13 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים) |
| | | 11,890.00 | תת פרק 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים |
| | | 211,891.00 | תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים |
| | | 23,682.00 | תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז |
| | | 113,256.00 | תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות |
| | | 4,504.00 | תת פרק 07.42 כיורים |
| | | 21,525.00 | תת פרק 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתית מים |
| | | 2,462.00 | תת פרק 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה |
| | | 7,992.00 | תת פרק 07.75 דודי מים חמים חשמליים |
| | | 1,037.00 | תת פרק 07.77 מחממי מים מהירים |
| | | 25,380.00 | תת פרק 07.84 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין |
| | | 75,686.00 | תת פרק 07.86 מתזים (ספרינקלרים) |
| | | 96,121.00 | תת פרק 07.87 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) |
| | 874,806.00 | | סה"כ 07 מתקני תברואה |

10/02/2026
 דף מס': 087

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|--------|------------|--|
| | | | פרק 08 מתקני חשמל |
| | | 40,244.00 | תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל |
| | | 16,372.00 | תת פרק 08.12 תאי בקרה בעבודות חשמל |
| | | 12,290.00 | תת פרק 08.13 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל |
| | | 22,140.00 | תת פרק 08.14 תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל |
| | | 113,730.00 | תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית |
| | | 183,060.00 | תת פרק 08.23 תעלות כבלים |
| | | 6,600.00 | תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל |
| | | 240,500.00 | תת פרק 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY |
| | | 231,730.00 | תת פרק 08.32 כבלי אלומיניום (XLPE) NA2XY |
| | | 154,390.00 | תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים |
| | | 18,700.00 | תת פרק 08.35 מוליכי נחושת גלויים |
| | | 53,390.00 | תת פרק 08.37 כבלים חסיני אש |
| | | 39,750.00 | תת פרק 08.38 כבלי טלפון |
| | | 50,482.00 | תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות |
| | | 91,608.00 | תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית |
| | | 11,677.00 | תת פרק 08.57 מגשי ציוד ואביזרים |
| | | 194,200.00 | תת פרק 08.61 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I. |
| | | 23,004.00 | תת פרק 08.62 מא"זים אופיין C |
| | | 89,738.00 | תת פרק 08.63 מאמ"תים |
| | | 23,121.00 | תת פרק 08.66 ממסרים ומגענים |
| | | 22,469.00 | תת פרק 08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה |
| | | 81,614.00 | תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום |
| | | 480,952.00 | תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים |
| | | 590,811.00 | תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ |

10/02/2026
 דף מס': 088

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|--------------|--------------|---|
| | | 314,000.00 | תת פרק 08.87 נקודות מאור |
| | | 68,266.00 | תת פרק 08.88 נקודות בתי תקע |
| | | 130,330.00 | תת פרק 08.89 נקודות חשמל שונות |
| | | 21,128.00 | תת פרק 08.90 חציבות ושונות בעבודות חשמל |
| | | 8,532.00 | תת פרק 08.91 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל |
| | | 27,540.00 | תת פרק 08.92 עמדות טעינה לרכב חשמלי |
| | | 6,544.00 | תת פרק 08.93 מצברים ומטענים |
| | 3,368,912.00 | | סה"כ 08 מתקני חשמל |
| | | | פרק 09 עבודות טיח |
| | | 350,232.00 | תת פרק 09.11 טיח פנים |
| | | 7,150.00 | תת פרק 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד |
| | | 193,710.00 | תת פרק 09.21 טיח חוץ |
| | 551,092.00 | | סה"כ 09 עבודות טיח |
| | | | פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי |
| | | 1,114,606.00 | תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה |
| | | 128,623.00 | תת פרק 10.32 ריצוף באריחי שיש (אבן) |
| | | 168,245.00 | תת פרק 10.40 מצעי מדה לריצופים |
| | | 227,052.00 | תת פרק 10.50 חיפוי קירות |
| | | 510,872.00 | תת פרק 10.90 רצפות עץ |
| | | 16,508.00 | תת פרק 10.94 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי |
| | | 51,790.00 | תת פרק 10.95 שטיחים |
| | 2,217,696.00 | | סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי |

10/02/2026
דף מס': 089

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|--------------|--|--|
| | | | פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.00 תת פרק 11.0 תת פרק 11.11 צבע וסיווד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס סה"כ 11 עבודות צביעה |
| | 327,685.00 | 171,837.00 155,848.00 | |
| | | | פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.01 עבודות אלומיניום תת פרק 12.91 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום תת פרק 12.92 ולוחות "טרספה HPL" ובאריחי גרניט פורצלן "Harash Fasade Tech" תת פרק 12.95 לבני זכוכית סה"כ 12 עבודות אלומיניום |
| | 3,126,682.00 | 619,272.00 124,930.00 2,376,000.00 6,480.00 | |
| | | | פרק 14 עבודות אבן תת פרק 14.20 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים תת פרק 14.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש תת פרק 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) סה"כ 14 עבודות אבן |
| | 650,615.00 | 32,287.00 215,622.00 402,706.00 | |
| | | | פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.01 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.20 מפוחים תת פרק 15.40 מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג') תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות תת פרק 15.42 מערכות VRF תת פרק 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר |
| | | 88,572.00 321,840.00 24,264.00 699,396.00 355,650.00 | |

10/02/2026
 דף מס': 090

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|--------------|------------|---|
| | | 35,660.00 | תת פרק 15.64 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר |
| | | 191,306.00 | תת פרק 15.65 אביזרי פיזור אוויר |
| | | 22,248.00 | תת פרק 15.70 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים |
| | | 159,000.00 | תת פרק 15.80 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות |
| | | 14,387.00 | תת פרק 15.90 מערכות בקרה |
| | | 45,360.00 | תת פרק 15.95 שונות |
| | 1,957,683.00 | | סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר |
| | | | פרק 17 מעליות |
| | | 291,600.00 | תת פרק 17.01 מעלית נוסעים |
| | 291,600.00 | | סה"כ 17 מעליות |
| | | | פרק 18 תשתיות תקשורת |
| | | 25,200.00 | תת פרק 18.10 כבלים ומגשרים |
| | | 2,838.00 | תת פרק 18.20 אביזרי קצה לכבילת נחושת |
| | | 13,593.00 | תת פרק 18.30 מסדיים/ארונות ואביזרי זיווד |
| | | 30,950.00 | תת פרק 18.50 תשתית אופטית |
| | | 18,190.00 | תת פרק 18.60 אינטרקום |
| | | 26,659.00 | תת פרק 18.64 מערכות כריזה - הפצת מוזיקה |
| | 117,430.00 | | סה"כ 18 תשתיות תקשורת |
| | | | פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין |
| | | 128,732.00 | תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות |
| | | 84,700.00 | תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים |
| | | 83,204.00 | תת פרק 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון |
| | | 167,340.00 | תת פרק 22.25 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות |
| | | 363,759.00 | תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס |

10/02/2026
דף מס': 091

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|--------------|------------|---|
| | | 630.00 | תת פרק 22.28 תקרות אקוסטיות וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים |
| | | 454,410.00 | תת פרק 22.90 תקרת אודטוריום |
| | 1,282,775.00 | | סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין |
| | | 15,000.00 | פרק 24 עבודות פירוק והריסה |
| | 15,000.00 | | תת פרק 24.01 פירוק והריסה |
| | | | סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה |
| | | 724.00 | פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים |
| | | | תת פרק 29.30 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים |
| | 724.00 | | סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים |
| | | 31,778.00 | פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין |
| | | 90,800.00 | תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים |
| | | 810,594.00 | תת פרק 30.21 רצפות פוליאורטן, P.V.C ופרקט, לאולמות מחול וספורט |
| | 933,172.00 | | תת פרק 30.90 מושבי טריבונה |
| | | | סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין |
| | | 260,643.00 | פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש |
| | | 42,973.00 | תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן |
| | | 45,001.00 | תת פרק 34.20 מערכות כיבוי אש |
| | 348,617.00 | | תת פרק 34.22 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן |
| | | | סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש |
| | | 132,840.00 | פרק 39 מערכת דיזל גנרטור |
| | | 19,224.00 | תת פרק 39.10 יחידות דיזל גנרטור אוטומטי |
| | | | תת פרק 39.30 הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור |

10/02/2026
דף מס': 092

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------|------------|------------|--|
| | 176,580.00 | 24,516.00 | תת פרק 39.90 חופה מושתקת לדיזל גנרטור סה"כ 39 מערכת דיזל גנרטור |
| | 76,000.00 | 76,000.00 | פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות |
| | | 129,655.00 | פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.01 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול |
| | | 77,374.00 | תת פרק 57.12 צינורות פלסטיים לאספקת מים |
| | | 2,160.00 | תת פרק 57.21 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים |
| | | 17,225.00 | תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים |
| | | 95,270.00 | תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין |
| | | 128,133.00 | תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאיתילן לביוב ותיעול |
| | | 2,916.00 | תת פרק 57.42 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות |
| | | 4,256.00 | תת פרק 57.46 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי |
| | | 31,200.00 | תת פרק 57.65 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים |
| | | 44,280.00 | תת פרק 57.72 עטיפת בטון לצינורות |
| | 532,469.00 | | תת פרק 57.92 מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול |
| | 1,274.00 | 1,274.00 | פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים תת פרק 59.70 מתקני תברואה סה"כ 59 מרחבים מוגנים ומקלטים |

10/02/2026
 דף מס': 093

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|---------------|------------|------------|--|
| | | 55,000.00 | פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד |
| | | 63,300.00 | תת פרק 60.10 ש"ע |
| | 118,300.00 | | תת פרק 60.20 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה |
| | | | סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד |
| 20,075,870.00 | | | סה"כ 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר |
| | | | מבנה 02 עבודות פיתוח |
| | | | פרק 01 עבודות עפר |
| | | 450,000.00 | תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר |
| | 450,000.00 | | סה"כ 01 עבודות עפר |
| | | | פרק 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים |
| | | 483,840.00 | תת פרק 02.02 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין |
| | | 214,040.00 | תת פרק 02.04 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) |
| | 697,880.00 | | סה"כ 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים |
| | | | פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון |
| | | 193,500.00 | תת פרק 23.10 כלונסאות בטון בקדיחה יבשה |
| | | 83,856.00 | תת פרק 23.95 פלדת זיון |
| | 277,356.00 | | סה"כ 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון |
| | | | פרק 40 פיתוח האתר |
| | | 721,053.00 | תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות |
| | 721,053.00 | | סה"כ 40 פיתוח האתר |
| | | | פרק 41 עבודות גיבון והשקיה |
| | | 26,000.00 | תת פרק 41.01 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע |
| | | 63,954.00 | תת פרק 41.02 עבודות השקיה |

10/02/2026
 דף מס': 094

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|--------------|------------|---|--|
| | 138,304.00 | 48,350.00 | תת פרק 41.03 שתילה ונטיעה סה"כ 41 עבודות גיבון והשקיה |
| | 427,280.00 | 37,800.00 389,480.00 | פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים תת פרק 42.15 כלי אצירה, ושקועי קרקע תת פרק 42.90 שונות סה"כ 42 ריהוט חוץ ומתקנים |
| | 137,285.00 | 137,285.00 | פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה |
| | 664,544.00 | 5,700.00 450,000.00 46,008.00 156,000.00 3,780.00 3,056.00 | פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז תת פרק 51.20 עבודות עפר תת פרק 51.81 תמרור ושילוט תת פרק 51.82 צביעה וסימון דרכים ומסלולים סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח |
| 3,513,702.00 | | | סה"כ 02 עבודות פיתוח |
| | | | מבנה 03 מדרגות פלדה תוכנית C20 פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0 |
| | 81,000.00 | 81,000.00 | פרק 19 מסגרות פלדה תת פרק 19.02 מדרגות פלדה סה"כ 19 מסגרות פלדה |
| 81,000.00 | | | סה"כ 03 מדרגות פלדה תוכנית C20 |

10/02/2026
 דף מס': 095

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|------------|------------|---|
| | | | מבנה 04 גגוני כניסה תוכנית C25 פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0 |
| | 97,200.00 | 97,200.00 | פרק 12 מילואות רפפות אלומיניום תת פרק 12.01 מילואות אלומיניום סה"כ 12 מילואות רפפות אלומיניום |
| | 80,676.00 | 80,676.00 | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.10 מסגרות חרש סה"כ 19 מסגרות חרש |
| 177,876.00 | | | סה"כ 04 גגוני כניסה תוכנית C25 |
| | | | מבנה 05 גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26 פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0 |
| | 37,962.00 | 37,962.00 | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה |
| | 120,772.00 | 120,772.00 | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.10 מסגרות חרש סה"כ 19 מסגרות חרש |
| 158,734.00 | | | סה"כ 05 גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26 |
| | | | מבנה 06 קורות לתליית צוגים תוכנית C27 פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0 |

10/02/2026
 דף מס': 096

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|------------|------------|--|
| | | 134,460.00 | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.10 מסגרות חרש סה"כ 19 מסגרות חרש |
| 134,460.00 | 134,460.00 | | סה"כ 06 קורות לתליית צוגים תוכנית C27 |
| | | | מבנה 07 תקרה מונמכת באולם מופעים + גשר תוכנית C31-32 באולם המופעים פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0 |
| | | 56,430.00 | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה |
| | | 56,430.00 | |
| | | 581,695.00 | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.00 תת פרק 19.0 תת פרק 19.10 מסגרות חרש סה"כ 19 מסגרות חרש |
| 638,125.00 | 581,695.00 | | סה"כ 07 תקרה מונמכת באולם מופעים + גשר תוכנית C31-32 באולם המופעים |
| | | | מבנה 08 מדרגות ופודסטים מפלסים ת C21 פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0 |
| | | 46,170.00 | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה |
| | 46,170.00 | | |
| | | 81,000.00 | פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.00 תת פרק 19.0 תת פרק 19.02 מדרגות פלדה |

10/02/2026

דף מס': 097

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | סך תת פרק | |
|------------|------------|------------|--|
| | | 190,845.00 | תת פרק 19.10 מסגרות חרש |
| | 271,845.00 | | סה"כ 19 מסגרות חרש |
| 318,015.00 | | | סה"כ 08 מדרגות ופודסטים מפלסים ת C C21 |

10/02/2026
 דף מס': 098

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | |
|---------|--------------|--|
| | | מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר |
| | | פרק 01 הערות |
| | 34,020.00 | פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר |
| | 45,300.00 | פרק 04 עבודות בניה |
| | 618,600.00 | פרק 05 עבודות איטום |
| | 2,408,838.00 | פרק 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן |
| | 874,806.00 | פרק 07 מתקני תברואה |
| | 3,368,912.00 | פרק 08 מתקני חשמל |
| | 551,092.00 | פרק 09 עבודות טיח |
| | 2,217,696.00 | פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי |
| | 327,685.00 | פרק 11 עבודות צביעה |
| | 3,126,682.00 | פרק 12 עבודות אלומיניום |
| | 650,615.00 | פרק 14 עבודות אבן |
| | 1,957,683.00 | פרק 15 מתקני מיזוג אוויר |
| | 291,600.00 | פרק 17 מעליות |
| | 117,430.00 | פרק 18 תשתיות תקשורת |
| | 1,282,775.00 | פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין |
| | 15,000.00 | פרק 24 עבודות פירוק והריסה |
| | 724.00 | פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים |
| | 933,172.00 | פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין |
| | 348,617.00 | פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש |
| | 176,580.00 | פרק 39 מערכת דיזל גנרטור |
| | 76,000.00 | פרק 51 סלילת כבישים ורחבות |
| | 532,469.00 | פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול |
| | 1,274.00 | פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים |
| | 118,300.00 | פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד |

10/02/2026
דף מס': 099

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | |
|---------------|------------|---|
| 20,075,870.00 | | סה"כ 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר |
| | | מבנה 02 עבודות פיתוח |
| | 450,000.00 | פרק 01 עבודות עפר |
| | 697,880.00 | פרק 02 פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים |
| | 277,356.00 | פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון |
| | 721,053.00 | פרק 40 פיתוח האתר |
| | 138,304.00 | פרק 41 עבודות גיבון והשקיה |
| | 427,280.00 | פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים |
| | 137,285.00 | פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה |
| | 664,544.00 | פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח |
| 3,513,702.00 | | סה"כ 02 עבודות פיתוח |
| | | מבנה 03 מדרגות פלדה תוכנית C20 |
| | | פרק 00 פרק 0 |
| | 81,000.00 | פרק 19 מסגרות פלדה |
| 81,000.00 | | סה"כ 03 מדרגות פלדה תוכנית C20 |
| | | מבנה 04 גגוני כניסה תוכנית C25 |
| | | פרק 00 פרק 0 |
| | 97,200.00 | פרק 12 מילואות רפפות אלומיניום |
| | 80,676.00 | פרק 19 מסגרות חרש |
| 177,876.00 | | סה"כ 04 גגוני כניסה תוכנית C25 |
| | | מבנה 05 גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26 |
| | | פרק 00 פרק 0 |
| | 37,962.00 | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה |
| | 120,772.00 | פרק 19 מסגרות חרש |
| 158,734.00 | | סה"כ 05 גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26 |

10/02/2026
 דף מס': 100

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | סך פרק | |
|------------|-------------------------|---|
| 134,460.00 | 134,460.00 | מבנה 06 קורות לתליית צוגים תוכנית C27 פרק 00 פרק 0 פרק 19 מסגרות חרש סה"כ 06 קורות לתליית צוגים תוכנית C27 |
| 638,125.00 | 56,430.00 581,695.00 | מבנה 07 תקרה מונמכת באולם מופעים + גשר תוכנית C31-32 באולם המופעים פרק 00 פרק 0 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה פרק 19 מסגרות חרש סה"כ 07 תקרה מונמכת באולם מופעים + גשר תוכנית C31-32 באולם המופעים |
| 318,015.00 | 46,170.00 271,845.00 | מבנה 08 מדרגות ופודסטים מפלסים ת C C21 פרק 00 פרק 0 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה פרק 19 מסגרות חרש סה"כ 08 מדרגות ופודסטים מפלסים ת C C21 |

10/02/2026

דף מס': 101

היכל תרבות קהילה חרדית עבודות גמר 2025

| סך מבנה | |
|---------------|--|
| 20,075,870.00 | מבנה 01 היכל תרבות קהילה חרדית נתיבות - עבודות גמר |
| 3,513,702.00 | מבנה 02 עבודות פיתוח |
| 81,000.00 | מבנה 03 מדרגות פלדה תוכנית C20 |
| 177,876.00 | מבנה 04 גגוני כניסה תוכנית C25 |
| 158,734.00 | מבנה 05 גשר פלדה מעל הבמה תוכנית C26 |
| 134,460.00 | מבנה 06 קורות לתליית צוגים תוכנית C27 |
| 638,125.00 | מבנה 07 תקרה מונמכת באולם מופעים + גשר תוכנית C31-32 באולם המופעים |
| 318,015.00 | מבנה 08 מדרגות ופודסטים מפלסים ת C C21 |

| סך הכל | |
|---------------|----------------|
| 25,097,782.00 | סה"כ כללי |
| 4,517,600.76 | 18% מע"מ |
| 29,615,382.76 | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן