

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

תאור:

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01	מים וביוב				
01.57.001	קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)				
01.57.001.0155	צנרת פקסגול דרג 10 בקוטר 75 מ"מ מונחת בעומק עד 1.5 מ', כולל ספחים.	מ'	35.00	₪223.00	₪7,805.00
01.57.001.0160	צנרת פקסגול דרג 10 בקוטר 90 מ"מ מונחת בעומק עד 1.5 מ', כולל ספחים.	מ'	120.00	₪270.00	₪32,400.00
01.57.001.0165	צנרת פקסגול דרג 10 בקוטר 110 מ"מ מונחת בעומק עד 1.5 מ', כולל ספחים.	מ'	10.00	₪287.00	₪2,870.00
01.57.001.0205	צנרת פקסגול דרג 15 בקוטר 32 מ"מ מונחת בעומק עד 1.5 מ', כולל ספחים.	מ'	20.00	₪129.00	₪2,580.00
01.57.001.0220	צנרת פקסגול דרג 15 בקוטר 63 מ"מ מונחת בעומק עד 1.5 מ', כולל ספחים.	מ'	100.00	₪205.00	₪20,500.00
01.57.001.0415	התחברות קו מים חדש בקוטר 6"-8" לקו מים קיים בכל קוטר, לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	1.00	₪2,787.00	₪2,787.00
01.57.001.0430	תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים 8"-6", כולל ספחים.	קומפ	1.00	₪1,086.00	₪1,086.00
01.57.001.0495	פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת, 4-6 זוויות 90 מעלות, כולל ריתוכים וצביעות (ללא אביזרים), בקוטר 4".	יח'	1.00	₪2,509.00	₪2,509.00
	סה"כ לקוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)				₪72,537.00
01.57.002	מתקנים ואביזרים למים				
01.57.002.0175	מגוף טריז בקוטר 3" דוגמת "רפאל" TRL/TRS, "הכוכב" או שו"ע.	יח'	2.00	₪1,749.00	₪3,498.00
01.57.002.0180	מגוף טריז בקוטר 4" דוגמת "רפאל" TRL/TRS, "הכוכב" או שו"ע.	יח'	3.00	₪2,026.00	₪6,078.00
01.57.002.0280	שסתום אל חוזר למים בקוטר 3", כולל אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים דוגמת "א.ר.י." דגם NR-040, "הכוכב" 604 או שו"ע.	יח'	2.00	₪3,285.00	₪6,570.00

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.57.002.0385	ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר 3" מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות מתקן שבירה, זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן 3/4"	קומפ	1.00	₪3,130.00	₪3,130.00
01.57.002.0420	אוגן בקוטר 3", כולל ברגים ואטמים.	יח'	6.00	₪106.00	₪636.00
01.57.002.0425	אוגן בקוטר 4", כולל ברגים ואטמים.	יח'	20.00	₪169.00	₪3,380.00
01.57.002.0540	מסנן בקוטר 4" תוצרת "הכוכב" 202 או שו"ע	יח'	1.00	₪988.00	₪988.00
01.57.002.0605	מד מים בקוטר 3" "טורבו" תוצרת "ארד דליה" או שו"ע, להתקנה במערכת מדידה	יח'	1.00	₪2,075.00	₪2,075.00
01.57.002.0665	מונע זרימה חוזרת (מז"ח ברזל יציקה עם ציפוי אפוקסי) בקוטר 4" ללחץ עבודה 12 אטמוספרות, לרבות אטמים, ברגי עיגון, אוגנים, וכל ההנדרש לשם התקנה מושלמת. כדוגמת דגם XL-40-20 תוצרת א.ר.י. או שו"ע מאושר.	יח'	1.00	₪10,174.00	₪10,174.00
01.57.002.0900	ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר 3" מחובר בהברגה או ע"י אוגן (על גבי מערכת המדידה)	קומפ	1.00	₪700.00	₪700.00
	סה"כ למתקנים ואביזרים למים				₪37,229.00
01.57.003	קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)				
01.57.003.0005	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 110 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מ'	10.00	₪120.00	₪1,200.00
01.57.003.0050	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מ'	45.00	₪164.00	₪7,380.00
01.57.003.0055	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	מ'	110.00	₪174.00	₪19,140.00
01.57.003.0060	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-1.76 מטר ועד 2.25 מטר.	מ'	25.00	₪185.00	₪4,625.00
	סה"כ לקוי ביוב (המחיר כולל ספחים)				₪32,345.00
01.57.004	מתקני ביוב				
01.57.004.0005	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 60 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 50 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'	1.00	₪1,475.00	₪1,475.00
01.57.004.0015	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'	6.00	₪1,938.00	₪11,628.00

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
01.57.004.0030	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'	1.00	2,124.00 ₪	2,124.00 ₪
01.57.004.0035	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ-1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	יח'	8.00	2,376.00 ₪	19,008.00 ₪
01.57.004.0040	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ-1.76 מטר ועד 2.25 מטר.	יח'	6.00	2,628.00 ₪	15,768.00 ₪
01.57.004.0095	תוספת מחיר לשוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים רגילים, עבור צנרת בקוטרם 8"-4" (המחיר לאטם אחד)	יח'	40.00	326.00 ₪	13,040.00 ₪
01.57.004.0175	תוספת מחיר לתא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 60 ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב	יח'	14.00	339.00 ₪	4,746.00 ₪
01.57.004.0435	מפל חיצוני בקוטר 6" עם עטיפת בטון מזוין ב-20 בעומק עד 2 מ'.	יח'	1.00	548.00 ₪	548.00 ₪
01.57.004.0515	קידוח ספיגה בקוטר 60 ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק עד 5 מ', כולל מילוי חצץ גס, בד גיאוטקני, צינור שרשורי ומכסה מרשת מיצקת	קומפ	1.00	7,017.00 ₪	7,017.00 ₪
01.57.004.0520	תוספת מחיר עבור כל מטר עומק נוסף, בקידוח הספיגה בקוטר 60 ס"מ	מ'	3.00	702.00 ₪	2,106.00 ₪
	סה"כ למתקני ביוב				77,460.00 ₪
01.60	עבודות ביומית ופיגומים				
01.60.011	מחירים לעב' ביומית מיוחדות				
01.60.011.0010	צילום טלויזיוני ממוחשב של צנרת ביוב או תיעול (בקטרים שונים), לרבות ניקוי הצינורות על ידי שטיפה בלחץ גבוה באמצעות ציוד מתאים, פינוי הפסולת למקום שפך מאושר, דיווח ממוחשב של תוצאות הבדיקה באתר ודוחות כמפורט במסמכי החוזה. (המחיר הנו לכל מטר נוסף מעבר למטרים המצויינים בסעיף 60.11.005)	מ'	200.00	34.00 ₪	6,800.00 ₪
	סה"כ למחירים לעב' ביומית מיוחדות				6,800.00 ₪
	סה"כ לעבודות ביומית ופיגומים				6,800.00 ₪

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
02	תשתיות חוץ				
02.04	חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				
02.04.0005	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טלטיש/מוטבה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	מ"ר	170.00	₪370.00	₪62,900.00
02.04.0040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרטודרישת האדריכל.	מ'	195.00	₪162.00	₪31,590.00
	סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש (קופינג)				₪94,490.00
02.08	תשתיות חוץ				
02.08.0005	קירות תומכים מבטון מזויין מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון, והיסוד בחומר ביטומניעם פריימר, קלקר להגנה, מילוי חוזר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.	מ"ק	110.00	₪1,750.00	₪192,500.00
02.08.001	מובילים				
02.08.001.0125	צינור PVC קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ	מ'	300.00	₪77.00	₪23,100.00
02.08.001.0140	צינור פוליתילן 63 לעבודות תקשורת י.ק.ע. 13.5	מ'	640.00	₪25.00	₪16,000.00
02.08.001.0175	צינור קוברה שרשורי דו שכבתי בקוטר 50	מ'	150.00	₪26.00	₪3,900.00
02.08.001.0180	צינור VCP 'וטר 32 מילימטר עבור אינטרקום כולל חו משיכה	מ'	120.00	₪16.00	₪1,920.00
	סה"כ למובילים				₪44,920.00
02.08.002	מוליכים				
02.08.002.0065	מוליך הארקה 70	מ'	150.00	₪50.00	₪7,500.00
02.08.002.0300	n2xy 5x2.5 כבל	מ'	150.00	₪22.00	₪3,300.00
02.08.002.0335	na2xy 3x120+70 כבל	מ'	150.00	₪140.00	₪21,000.00

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
02.08.002.0470	כבל טלפון 20X2X0.5 ג'ליחוסם לחות	מ'	150.00	₪28.00	₪4,200.00
	סה"כ למוליכים				₪36,000.00
02.08.003	הכנות לחשמל				
02.08.003.0005	חפירת תעלות כבלים (לחשמל תקשורת או תאורה) בכלים או בידים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק 90 ס"מ ורוחב להנחת עד 6 קנים/ללא צינור/	מ'	300.00	₪33.00	₪9,900.00
02.08.003.0020	125B. שוחה למעבר כבלי חשמל או תקשורת בקוטר 100 עומק 120 כולל מכסה	יח'	4.00	₪1,800.00	₪7,200.00
02.08.003.0900	גומחת בטון עשויה בטון ב-20 לפחות בתצורת H או S שכוברה, קירות ברוחב 10 ס"מ כולל זיון ברוחב נטו 180 עומק נטו 60 וגובה 250, בולטת מעל פני ריצוף סופי 190 ס"מ כולל דלתות פח בהתאם לפרט כולל פס השוואת פוטנציאל עבור ארון מדידה חברת חשמל כולל קיר הפרדה אטומה למים כולל ביצוע הארקה מסביב לפילר קומפלט עלפי התכנית	יח'	1.00	₪7,000.00	₪7,000.00
	סה"כ להכנות לחשמל				₪24,100.00
02.08.004	הכנות לבזק/כבלים				
02.08.004.0030	שוחה עבור בזק בגודל 84X84 דגם P כולל מכסה	יח'	2.00	₪3,080.00	₪6,160.00
	סה"כ להכנות לבזק/כבלים				₪6,160.00
02.08.005	לוחות חשמל				
02.08.005.0030	לוח חלוקה קומפלט בהתאם לפרט בתכניות, בהתאם לפרט מותקן בארון פוליאסטר משוריין מוגן מים ip65 מותקן סמון לארון מדידה של חברת חשמל כולל מפסק ראשי 315 אמפר אלקטרוני עם סליל הפסקה ושני מפסקים 160X3 אמפר עם הגנות טרמיות ומגנטיות הגנת מנוע וכן ממסר מבודד למערכת גילוי אש	קומפ'	1.00	₪15,000.00	₪15,000.00
	סה"כ ללוחות חשמל				₪15,000.00
	סה"כ לתשתיות חוץ				₪318,680.00
40	פיתוח האתר				
40.01	ריצוף שבילים, מדרכות				

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
40.01.0030	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקי	מ"ר	8.00	155.00 ₪	1,240.00 ₪
40.01.0040	ריצוף מדרכות באבנים מטיפוס "טיבולי" בעובי 7 ס"מ בגוון 'קוקטייל אדום עתיק' תוצ' 'אקרשטיין' או שו"ע. העבודה כוללת ביצוע שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט בתת פרק: 'מצעים'.	מ"ר	500.00	160.00 ₪	80,000.00 ₪
40.01.0070	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יד.	מ"ר	25.00	150.00 ₪	3,750.00 ₪
40.01.0090	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מ'	250.00	80.00 ₪	20,000.00 ₪
40.01.0300	אלמנט שוקת לניקוז מי גשם במידות : גובה 10 ס"מ באורך 45 ס"מ וברוחב 30 ס"מ בגוון אפור.	יח'	4.00	100.98 ₪	403.92 ₪
40.01.0900	אספקה והתקנת מכסה מרובע מיצקת ברזל למשתלבות 60/60 מק"ט 7916230 תוצ' 'אקרשטיין' או שו"ע לצורך התאמת ריצוף סביב שוחות. העבודה כוללת התאמת המסגרות לגובה הריצוף סביבן וחיבורן בטיט-בטון 1:3 בתוספת דבק אקרילי. מדידה ותשלום לפי יח'.	יח'	4.00	900.00 ₪	3,600.00 ₪
	סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות				108,993.92 ₪
42	ריהוט חוץ ומתקנים				
42.02	מתקני משחק ומתקני כושר				
42.02.0002	מתקן משולב דגם מור של חברת 'עידן אל גני' מק"ט 99777 או ש"ע.	יח'	4.00	27,900.00 ₪	111,600.00 ₪
42.02.0005	מתקן מתקן כושר טיפוס כבלים דו שפועי של חברת 'עידן אל גני' מק"ט 99447 או ש"ע.	יח'	4.00	8,900.00 ₪	35,600.00 ₪
42.02.0006	מתקן מתקן קפיצי 3 מושבים של חברת 'עידן אל גני' מק"ט Y-99380 או ש"ע.	יח'	4.00	9,500.00 ₪	38,000.00 ₪
42.02.0007	ארגז חול 3X3 ללא סככה מק"ט 99567 וכיסוי ברזנט לארגז חול עם רצועות מק"ט 99571 של חברת 'עידן אל גני' או ש"ע כולל אישור מעבדה חיצונית מוסמכת/מכון, הובלת מנוף יום שלם, התקנה ושינוע.	יח'	4.00	8,630.00 ₪	34,520.00 ₪

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למתקני משחק ומתקני כושר				219,720.00 ₪
42.03	משטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק				
42.03.0050	דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה פתיתי SBR בגודל 1-4 ס"מ (ללא פסולת צמיגים), שכבה עליונה- דשא סינטטי עם מילוי חול סיליקט, עובי שכבת ה-SBR משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים.	מ"ר	570.00	271.48 ₪	154,743.60 ₪
	סה"כ למשטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק				154,743.60 ₪
42.04	מצללות				
42.04.0006	תכנון אספקה והתקנת הצללה מסוג 'פגודה או ממברנה מרשת צל מאריג פוליאטילן וחומרים מעכבי בעירה בהתאם לת", עמיד לעובש והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90% הצללה לפחות. כולל כבלים ועמודי פלדה בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.	מ"ר	460.00	220.00 ₪	101,200.00 ₪
	סה"כ למצללות				101,200.00 ₪
44	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01.0010	שער חד כנפי מגולוון במידות 145X120 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, וניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של עד 80 מ"מ, לרבות עמודים ופרזול דגם "ציון" או ש"ע ויסוד בטון 50/50/50 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור	יח'	9.00	2,000.00 ₪	18,000.00 ₪
44.01.0020	שער חד כנפי מגולוון במידות 150 X200 ס"מ כולל 'אינטרקום' ומנגנון נעילה חשמלית מחובר לגן ילדים, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, וניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של עד 80 מ"מ, לרבות עמודים ופרזול דגם "ציון" או ש"ע ויסוד בטון 50/50/50 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור	יח'	2.00	4,000.00 ₪	8,000.00 ₪

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
44.01.0040	אספקה והתקנת שער למסתור אשפה ממסגרת פרופילי מתכת וחזית מפח מנוקב בשיטת C.N. (דוגמת "א.ד. תעשיות מתכת) C בדוגמת ריבוע במידה 12 - CAR, מרחק בין מרכזים 51 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסטר בתנור בגוון כחול כהה RAL-5010. המחיר כולל כל הנ"ל וכל המפורט בפרט לפי יח' קומפלט. כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	יח'	1.00	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪
44.01.0050	גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 1.20 מ' עשויה ממוטות ניצבים מפרופיל מרובע מגולוון 25X25X1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40X60X2.0 מ"מ, גדר השבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובבת ב-45 מעלות, עמודים מפרופיל מרובע מגולוון 60X60X2.2 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים), עם יסודות בטון 40/40/40 ס"מ. הגדר מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור	מ'	40.00	350.00 ₪	14,000.00 ₪
44.01.0060	גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה ממוטות ניצבים מפרופיל מרובע מגולוון 25X25X1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ, שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40X60X2.0 מ"מ, גדר השבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובבת ב-45 מעלות, עמודים מפרופיל מרובע מגולוון 60X60X2.2 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים), עם יסודות בטון 40/40/40 ס"מ. הגדר מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור	מ'	195.00	420.00 ₪	81,900.00 ₪
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				123,400.00 ₪
51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
51.02	עבודות עפר				
51.02.0020	חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	410.00	26.14 ₪	10,717.40 ₪
51.02.0170	הידוק מבוקר של שתית חרסיתית באמצעות מכש רגלי כבש כמפרט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי.	מ"ר	2,900.00	3.06 ₪	8,874.00 ₪
	סה"כ לעבודות עפר				19,591.40 ₪
51.03	מצעים ומילוי מובא				

גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר
גני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	200.00	₪138.58	₪27,716.00
51.03.0112	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים בטווח 18-25% (עובר נפה 200), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק).	מ"ק	500.00	₪70.48	₪35,240.00
	סה"כ למצעים ומילוי מובא				₪62,956.00
51.06	עבודות תיעול וניקוז				
51.06.3495	קידוח ספיגה / חילחול בקוטר 60 ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק כלשהו, לרבות מילוי חצץ גס, בד ג'אוטכני צינור שרשורי ומכסה מרשת מיצקת	מ'	45.00	₪945.00	₪42,525.00
	סה"כ לעבודות תיעול וניקוז				₪42,525.00

ריכוז תתי פרקים לגני ילדים מגרש 402 רמות מאיר

01	מים וביוב	226,371.00 ₪
01.57	עבודות מים וביובתת פרק 57.0	219,571.00 ₪
01.57.001	קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)	72,537.00 ₪
01.57.002	מתקנים ואביזרים למים	37,229.00 ₪
01.57.003	קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)	32,345.00 ₪
01.57.004	מתקני ביוב	77,460.00 ₪
01.60	עבודות ביומית ופיגומים	6,800.00 ₪
01.60.011	מחירים לעב' ביומית מיוחדות	6,800.00 ₪
02	תשתיות חוץ	413,170.00 ₪
02.04	חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)	94,490.00 ₪
02.08	תשתיות חוץ	318,680.00 ₪
02.08.001	מובילים	44,920.00 ₪
02.08.002	מוליכים	36,000.00 ₪
02.08.003	הכנות לחשמל	24,100.00 ₪
02.08.004	הכנות לבזק/כבלים	6,160.00 ₪
02.08.005	לוחות חשמל	15,000.00 ₪
40	פיתוח האתר	108,993.92 ₪
40.01	ריצוף שבילים, מדרכות	108,993.92 ₪
42	ריהוט חוץ ומתקנים	475,663.60 ₪
42.02	מתקני משחק ומתקני כושר	219,720.00 ₪
42.03	משטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק	154,743.60 ₪
42.04	מצללות	101,200.00 ₪
44	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה	123,400.00 ₪
44.01	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה	123,400.00 ₪
51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח	125,072.40 ₪

51.02	עבודות עפר	19,591.40₪
51.03	מצעים ומילוי מובא	62,956.00₪
51.06	עבודות תיעול וניקוז	42,525.00₪
סה"כ		1,472,670.92₪
סה"כ לגני ילדים מגרש 402 רמות מאיר		
סה"כ לגני ילדים מגרש 402 רמות מאיר		
01	מים וביוב	226,371.00₪
02	תשתיות חוץ	413,170.00₪
40	פיתוח האתר	108,993.92₪
42	ריהוט חוץ ומתקנים	475,663.60₪
44	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה	123,400.00₪
51	עבודות עפר, כבישים ופיתוח	125,072.40₪
סה"כ עלות		1,472,670.92₪
מע"מ בשיעור 18%		265,080.77₪
סה"כ כולל מע"מ		1,737,751.69₪

מנהל הפרוייקטממונה על הכספיםהנהלת החברהמאשר כתב הכמויות